

Branża ogólnobudowlana

HALA						Ilości j.m.	j.m.
L.p.	Kod poz. przedmiaru	Numer S.T.	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót				
1 d.1	ST.H.19	poziom -1 korytarz klatka schodowa w osi 3-4	malowanie	malowanie sufitu	jednokrotne	56,36	m2
2 d.2	ST.H.19	poziom -1 korytarz klatka schodowa w osi 3-4	malowanie	56,36 malowanie ścian	jednokrotne	166,40	m2
3 d.3	ST.H.19	korytarz na poziomie -1	malowanie	166,40 malowanie ścian	jednokrotne	422,10	m2
4 d.4	ST.H.19	korytarz na poziomie -1	malowanie	422,10 malowanie słupów farbą emulsyjną	jednokrotne	65,52	m2
5 d.5	ST.H.19	pomieszczenie techniczne -1.11	malowanie	65,52 malowanie ścian	jednokrotne	81,11	m2
6 d.6	ST.H.19		pomieszczenie -1.04 i -1.14	malowanie	81,11 malowanie ścian	dwukrotne	38,32
7 d.7	ST.H.19	korytarz klatka schodowa w osi D-IV'	tynkowanie	38,32 tynk ścian klatki schodowej kat. III		126,23	m2
8 d.8	ST.H.19	korytarz klatka schodowa w osi D-IV'	tynkowanie	126,23 tynkowanie stropu klatki schodowej		52,20	m2
9 d.9	ST.H.19	korytarz klatka schodowa w osi D-IV'	plytki	52,20 plytki gres spocznik 1		6,86	m2
10 d.10	ST.H.19	korytarz klatka schodowa w osi D-IV'	plytki	6,86 plytki gres spocznik 2		5,27	m2
11 d.11	ST.H.19	korytarz klatka schodowa w osi D-IV'	plytki	5,27 schody gres		15,20	m2
12 d.12	ST.H.19	korytarz klatka schodowa w osi D-IV'	cokoliki	15,20 schody gres (h=10cm)		26,11	mb
13 d.13	ST.H.19	korytarz klatka schodowa w osi D-IV'	cokoliki	26,11 posadzka dół gres (h=10cm)		18,60	mb
14 d.14	ST.H.19	poziom 0/1 klatka nr 4	tynkowanie	18,60 tynk kat III - strop		31,80	m2
15 d.15	ST.H.19	poziom 0/1 klatka nr 4	tynkowanie	31,80 tynk kat III - ściany		80,85	m2
16 d.16	ST.H.19	poziom 0/1 klatka nr 4	żywica	80,85 żywica schody		33,26	m2
17 d.17	ST.H.19	poziom 0/1 klatka nr 4	żywica	33,26 żywica spocznik		6,74	m2
18 d.18	ST.H.19	poziom 0/1 klatka nr 4	malowanie	6,74 malowanie - strop		31,80	m2
19 d.19	ST.H.19	poziom 0/1 klatka nr 4	malowanie	31,80 malowanie ścian		80,85	m2
20 d.20	ST.H.19	pomieszczenie 0-26	montaż drzwi	80,85 montaż drzwi (wraz z akcesoriami) - d15		1,00	szt.
21 d.21	ST.H.19	pomieszczenie 0-26	tynkowanie	1,00 tynk kat III - ściany		111,71	m2
22 d.22	ST.H.19	pomieszczenie 0-26	żywica	111,71 żywica podłoga		22,14	m2
23 d.23	ST.H.19	pomieszczenie 0-26	malowanie	22,14 malowanie ścian		111,71	m2
24 d.24	ST.H.19	pomieszczenie 0-26	malowanie	111,71 malowanie sufitu kolor czarny	dwukrotne	31,20	m2
25 d.25	ST.H.19	pomieszczenie 0-26	malowanie	31,20 przygotowanie podłoża pod malowanie - przecierka		31,20	m2
26 d.26	ST.H.19	pomieszczenie 0-27		31,20 montaż ścianki GK		2,99	m2
27 d.27	ST.H.19	pomieszczenie 0-27	tynkownie	2,99 tynk kat III - ściany		93,61	m2
28 d.28	ST.H.19	pomieszczenie 0-27	żywica	93,61 żywica podłoga		13,18	m2
29 d.29	ST.H.19	pomieszczenie 0-27	malowanie	13,18 malowanie ścian		93,61	m2
30 d.30	ST.H.19	pomieszczenie 0-27	malowanie	93,61 malowanie sufitu kolor czarny	dwukrotne	20,80	m2
31 d.31	ST.H.19	pomieszczenie 0-27	malowanie	20,80 przygotowanie podłoża pod malowanie - przecierka		20,80	m2
32 d.32	ST.H.19	pomieszczenie 0-23	tynkownie	20,80 tynk kat III - ściany		191,58	m2
33 d.33	ST.H.19	pomieszczenie 0-23	żywica	191,58 żywica podłoga		199,87	m2
34 d.34	ST.H.19	pomieszczenie 0-23	malowanie	199,87 malowanie ścian		191,58	m2
35 d.35	ST.H.19	pomieszczenie 0-23	malowanie	191,58 malowanie sufitu kolor czarny	dwukrotne	121,68	m2
36 d.36	ST.H.19	pomieszczenie 0-23		121,68 montaż płyt kanałowych		19,04	m2
37 d.37	ST.H.19	pomieszczenie 0-23	murowanie	19,04 wymurowanie muru z cegły 12 cm		30,80	m2
38 d.38	ST.H.19	pomieszczenie 0-24	malowanie	30,80 przygotowanie ścian pod malowanie - przecierka		91,11	m2
39 d.39	ST.H.19	pomieszczenie 0-24	malowanie	91,11 przygotowanie ścian pod malowanie	jednokrotne	91,11	m2
40 d.40	ST.H.19	pomieszczenie 0-24	posadzka	91,11 wykonanie posadzki betonowej gładzonej		7,60	m2

41 d.41	ST.H.19	pomieszczenie 0-21 i 0-22	GK	montaż płyt GK	21,11	m2
42 d.42	ST.H.19	pomieszczenie 0-21 i 0-22	glazura	21,11 wykonanie okładzin ściennych z glazury	39,73	m2
43 d.43	ST.H.19	pomieszczenie 0-21 i 0-22	terakota	39,73 położenie terakoty	8,79	m2
44 d.44	ST.H.19	pomieszczenie 0-21 i 0-22	termatex	8,79 sufit podwieszany - kasetonowy	8,79	m2
45 d.45	ST.H.19	pomieszczenie 0-21 i 0-22	GK	8,79 wykonanie okładzin z GK na ścianie murowanej na plackach gip.	7,13	m2
46 d.46	ST.H.19	pomieszczenie 0-21 i 0-22	szpachlowanie	7,13 szpachlowanie płyt GK	dwukrotne 37,18	m2
47 d.47	ST.H.19	pomieszczenie 0-21 i 0-22	malowanie	37,18 malowanie ścian	dwukrotne 37,18	m2
48 d.48	ST.H.19	pomieszczenie 0-21 i 0-22	termatex	37,18 sufit podwieszany - kasetonowy	29,64	m2
49 d.49	ST.H.19	pomieszczenie 0-20	glazura	29,64 wykonanie okładzin ściennych z glazury	22,15	m2
50 d.50	ST.H.19	pomieszczenie 0-20	terakota	22,15 położenie terakoty	9,07	m2
51 d.51	ST.H.19	pomieszczenie 0-20	termatex	9,07 sufit podwieszany - kasetonowy	9,07	m2
52 d.52	ST.H.19	pomieszczenie 0-20	tynk	9,07 tynk kat. III - ściany	14,40	m2
53 d.53	ST.H.19	pomieszczenie 0-20	malowanie	14,40 malowanie ścian	dwukrotne 14,40	m2
54 d.54	ST.H.19	pomieszczenie 0-17	tynk	14,40 tynk kat. III - ściany	13,94	m2
55 d.55	ST.H.19	pomieszczenie 0-17	malowanie	13,94 malowanie ścian	dwukrotne 13,94	m2
56 d.56	ST.H.19	pomieszczenie 0-17	posadzka	13,94 wykonanie posadzki z terakoty	4,05	m2
57 d.57	ST.H.19	pomieszczenie 0-17	GK	4,05 sufit podwieszany - GK	4,05	m2
58 d.58	ST.H.19	pomieszczenie 0-17	szpachlowanie	4,05 szpachlowanie płyt GK	dwukrotne 13,94	m2
59 d.59	ST.H.19	pomieszczenie 0-17	malowanie	13,94 malowanie ścian	dwukrotne 13,94	m2
60 d.60	ST.H.19	pomieszczenie 0-17	montaż drzwi	13,94 montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D25	1,00	szt
61 d.61	ST.H.19	pomieszczenie 0-18	tynk	1,00 tynk kat. III - ściany	5,44	m2
62 d.62	ST.H.19	pomieszczenie 0-18	GK	5,44 montaż płyt GK	9,18	m2
63 d.63	ST.H.19	pomieszczenie 0-18	szpachlowanie	9,18 szpachlowanie płyt GK	dwukrotne 23,80	m2
64 d.64	ST.H.19	pomieszczenie 0-18	malowanie	23,80 malowanie ścian	dwukrotne 23,80	m2
65 d.65	ST.H.19	pomieszczenie 0-18	GK	23,80 sufit podwieszany - GK	4,32	m2
66 d.66	ST.H.19	pomieszczenie 0-18	terakota	4,32 wykonanie posadzki z terakoty	4,32	m2
67 d.67	ST.H.19	pomieszczenie 0-18	montaż drzwi	4,32 montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D25	1,00	szt.
68 d.68	ST.H.19	pomieszczenie 0-16	GK	1,00 montaż płyt GK	4,95	m2
69 d.69	ST.H.19	pomieszczenie 0-16	szpachlowanie	4,95 szpachlowanie płyt GK	dwukrotne 20,46	m2
70 d.70	ST.H.19	pomieszczenie 0-16	malowanie	20,46 malowanie ścian	dwukrotne 20,46	m2
71 d.71	ST.H.19	pomieszczenie 0-16	terakota	20,46 wykonanie posadzki z terakoty	2,40	m2
72 d.72	ST.H.19	pomieszczenie 0-16	GK	2,40 sufit podwieszany - GK	2,40	m2
73 d.73	ST.H.19	korytarz pomiędzy pomieszczeniami 0-15	GK	2,40 montaż płyt GK	16,50	m2
74 d.74	ST.H.19	korytarz pomiędzy pomieszczeniami 0-15	tynk	16,50 tynk kat. III - ściany	9,90	m2
75 d.75	ST.H.19	korytarz pomiędzy pomieszczeniami 0-15	szpachlowanie	9,90 szpachlowanie płyt GK	dwukrotne 31,35	m2
76 d.76	ST.H.19	korytarz pomiędzy pomieszczeniami 0-15	malowanie	31,35 malowanie ścian	dwukrotne 31,35	m2
77 d.77	ST.H.19	korytarz pomiędzy pomieszczeniami 0-15	terakota	31,35 wykonanie posadzki z terakoty	7,20	m2
78 d.78	ST.H.19	korytarz pomiędzy pomieszczeniami 0-15	GK	7,20 sufit podwieszany - GK	7,20	m2
79 d.79	ST.H.19	korytarz pomiędzy pomieszczeniami 0-15	montaż drzwi	7,20 montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D25	1,00	szt.
80 d.80	ST.H.19	pomieszczenie 0-19	GK	1,00 montaż płyt GK	27,72	m2
81 d.81	ST.H.19	pomieszczenie 0-19	szpachlowanie	27,72 szpachlowanie płyt GK	dwukrotne 27,72	m2
82 d.82	ST.H.19	pomieszczenie 0-19	malowanie	27,72 malowanie ścian	dwukrotne 27,72	m2
83 d.83	ST.H.19	pomieszczenie 0-19	GK	27,72 sufit podwieszany - GK	15,68	m2
84 d.84	ST.H.19	pomieszczenie 0-19	terakota	15,68 posadzka z terakoty	15,68	m2

85 d.85	ST.H.19	pomieszczenie 0-14	GK	montaż płyt GK 24,60		24,60	m2
86 d.86	ST.H.19	pomieszczenie 0-14	szpachlowanie	szpachlowanie płyt GK 24,60	dwukrotne	24,60	m2
87 d.87	ST.H.19	pomieszczenie 0-14	malowanie	malowanie ścian 24,60	dwukrotne	24,60	m2
88 d.88	ST.H.19	pomieszczenie 0-14	roleta	montaż rolety pomiędzy halą a barem 1,00		1,00	szt.
89 d.89	ST.H.19	pomieszczenie 0-14	GK	sufit podwieszany - GK 20,80		20,80	m2
90 d.90	ST.H.19	pomieszczenie 0-14	terakota	posadzka z terakoty 20,80		20,80	m2
91 d.91	ST.H.19	schody wejściowe - K6	szpachlowanie	szpachlowanie płyt GK 72,40	dwukrotne	72,40	m2
92 d.92	ST.H.19	schody wejściowe - K6	malowanie	malowanie ścian 72,40	dwukrotne	72,40	m2
93 d.93	ST.H.19	schody wejściowe - K6	żywica	żywica schody 35,96		35,96	m2
94 d.94	ST.H.19	schody wejściowe - K6	GK	montaż płyt GK 6,93		6,93	m2
95 d.95	ST.H.19	schody wejściowe - K6	montaż drzwi	montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D26 1,00		1,00	szt.
96 d.96	ST.H.19	schody wejściowe - K6	malowanie	malowanie sufitu 24,96		24,96	m2
97 d.97	ST.H.19	pomieszczenie 0-12	szpachlowanie	szpachlowanie ścian 109,91	dwukrotne	109,91	m2
98 d.98	ST.H.19	pomieszczenie 0-12	malowanie	malowanie ścian 109,91	dwukrotne	109,91	m2
99 d.99	ST.H.19	pomieszczenie 0-12	teramatex	sufit podwieszany - kasetonowy 105,91		105,91	m2
100 d.100	ST.H.19	pomieszczenie 0-12	żywica	żywica podłoga 104,72		104,72	m2
101 d.101	ST.H.19	pomieszczenie 0-12	malowanie	malowanie słupów 8,00		8,00	m2
102 d.102	ST.H.19	schody wejściowe - K5	szpachlowanie	szpachlowanie płyt GK 72,40	dwukrotne	72,40	m2
103 d.103	ST.H.19	schody wejściowe - K5	malowanie	malowanie ścian 72,40	dwukrotne	72,40	m2
104 d.104	ST.H.19	schody wejściowe - K5	żywica	wyłożenie schodów żywicą 35,96		35,96	m2
105 d.105	ST.H.19	schody wejściowe - K5	GK	montaż płyt GK 6,93		6,93	m2
106 d.106	ST.H.19	schody wejściowe - K5	malowanie	malowanie sufitu 24,96		24,96	m2
107 d.107	ST.H.19	pomieszczenie 0-10	teramatex	sufit podwieszany - kasetonowy 53,51		53,51	m2
108 d.108	ST.H.19	pomieszczenie 0-10	szpachlowanie	szpachlowanie ścian 87,22	dwukrotne	87,22	m2
109 d.109	ST.H.19	pomieszczenie 0-10	malowanie	malowanie ścian 87,22	dwukrotne	87,22	m2
110 d.110	ST.H.19	pomieszczenie 0-10	żywica	wyłożenie podłogi żywicą 53,51		53,51	m2
111 d.111	ST.H.19	pomieszczenie 0-4	GK	montaż płyt GK 18,29		18,29	m2
112 d.112	ST.H.19	pomieszczenie 0-4	szpachlowanie	szpachlowanie płyt GK 18,29	dwukrotne	18,29	m2
113 d.113	ST.H.19	pomieszczenie 0-4	malowanie	malowanie ścian 18,29	dwukrotne	18,29	m2
114 d.114	ST.H.19	pomieszczenie 0-4	malowanie	malowanie sufitu 51,45	dwukrotne	51,45	m2
115 d.115	ST.H.19	pomieszczenie 0-4	malowanie	malowanie ścian 97,75	dwukrotne	97,75	m2
116 d.116	ST.H.19	korytarz cd.	montaż drzwi	montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D17 1,00		1,00	szt..
117 d.117	ST.H.19	korytarz cd.	malowanie	malowanie ścian 46,58	dwukrotne	46,58	m2
118 d.118	ST.H.19	korytarz cd.	malowanie	malowanie sufitu 47,78	dwukrotne	47,78	m2
119 d.119	ST.H.19	korytarz cd.	malowanie	malowanie ścian 78,57	dwukrotne	78,57	m2
120 d.120	ST.H.19	korytarz cd.	malowanie	malowanie sufitu 67,34	dwukrotne	67,34	m2
121 d.121	ST.H.19	korytarz cd.	montaż drzwi	montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D19 2,00		2,00	szt..
122 d.122	ST.H.19	korytarz cd.	GK	montaż płyt GK 7,62		7,62	m2
123 d.123	ST.H.19	korytarz cd.	malowanie	malowanie ścian 7,62	dwukrotne	7,62	m2
124 d.124	ST.H.19	korytarz cd.	szpachlowanie	szpachlowanie płyt GK 7,62	dwukrotne	7,62	m2
125 d.125	ST.H.19	schody wejściowe - K3	malowanie	malowanie ścian 75,43	dwukrotne	75,43	m2
126 d.126	ST.H.19	schody wejściowe - K3	przecierka	przecierka sufitu 44,33		44,33	m2
127 d.127	ST.H.19	schody wejściowe - K3	malowanie	malowanie sufitu 44,33	dwukrotne	44,33	m2
128 d.128	ST.H.19	schody wejściowe - K3	cokolik	cokolik żywica		19,40	m2
129 d.129	ST.H.19	pomieszczenie 0-5	malowanie	malowanie ścian 163,11	dwukrotne	163,11	m2
130 d.130	ST.H.19	pomieszczenie 0-5	przecierka	przecierka ścian 32,19		32,19	m2
131 d.131	ST.H.19	pomieszczenie 0-5	malowanie	malowanie sufitu 133,25	dwukrotne	133,25	m2
132 d.132	ST.H.19	pomieszczenie 0-5	malowanie	malowanie posadzki farbą do betonu		77,90	m2

133 d.133	ST.H.19	pomieszczenie 0-102-101	malowanie	77,90 malowanie ścian	jednokrotne	159,10	m2
134 d.134	ST.H.19	pomieszczenie 0-102-101	malowanie	159,10 malowanie ścian	dwukrotne	148,35	m2
135 d.135	ST.H.19	pomieszczenie 0-102-101	malowanie	148,35 malowanie sufitu	dwukrotne	173,63	m2
136 d.136	ST.H.19	pomieszczenie 0-102-101	malowanie	173,63 malowanie słupów	dwukrotne	46,90	m2
137 d.137	ST.H.19	pomieszczenie 0-102-101	montaż drzwi	46,90 montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D17		1,00	szt.
138 d.138	ST.H.19	korytarz wejściowy na hale w osi 4'	GK	1,00 montaż płyt GK		8,69	m2
139 d.139	ST.H.19	korytarz wejściowy na hale w osi 4'	malowanie	8,69 malowanie ścian	jednokrotne	83,16	m2
140 d.140	ST.H.19	korytarz wejściowy na hale w osi 4'	malowanie	83,16 malowanie sufitu	dwukrotne	107,85	m2
141 d.141	ST.H.19	pomieszczenie 0-100	malowanie	107,85 malowanie ścian	jednokrotne	114,15	m2
142 d.142	ST.H.19	pomieszczenie 0-100	malowanie	114,15 malowanie sufitu	dwukrotne	180,26	m2
143 d.143	ST.H.19	pomieszczenie korytarz 0-86	malowanie	180,26 malowanie ścian	jednokrotne	265,88	m2
144 d.144	ST.H.19	pomieszczenie korytarz 0-86	malowanie	265,88 malowanie sufitu	jednokrotne	72,34	m2
145 d.145	ST.H.19	pomieszczenie korytarz 0-86	montaż drzwi	72,34 montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D26		1,00	szt..
146 d.146	ST.H.19	pomieszczenie korytarz 0-86	montaż drzwi	1,00 montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D16		1,00	szt..
147 d.147	ST.H.19	pomieszczenie 0-96	malowanie	1,00 malowanie ścian	jednokrotne	149,33	m2
148 d.148	ST.H.19	pomieszczenie 0-96	malowanie	149,33 malowanie sufitu	dwukrotne	75,75	m2
149 d.149	ST.H.19	pomieszczenie 0-97	tynk	75,75 tynk kat. III - ściany		1,35	m2
150 d.150	ST.H.19	pomieszczenie 0-97	szpachlowanie	1,35 szpachlowanie ścian	dwukrotne	31,74	m2
151 d.151	ST.H.19	pomieszczenie 0-97	malowanie	31,74 malowanie ścian	dwukrotne	31,74	m2
152 d.152	ST.H.19	pomieszczenie 0-97	GK	31,74 montaż płyt GK		18,38	m2
153 d.153	ST.H.19	pomieszczenie 0-97	przecierka	18,38 przecierka sufitu		6,67	m2
154 d.154	ST.H.19	pomieszczenie 0-97	malowanie	6,67 malowanie sufitu	dwukrotne	6,67	m2
155 d.155	ST.H.19	pomieszczenie 0-97	malowanie	6,67 malowanie ścian	dwukrotne	18,38	m2
156 d.156	ST.H.19	pomieszczenie 0-98	GK	18,38 montaż płyt GK ze stelażem		11,73	m2
157 d.157	ST.H.19	pomieszczenie 0-98	GK	11,73 montaż płyt GK		12,42	m2
158 d.158	ST.H.19	pomieszczenie 0-98	montaż drzwi	12,42 montaż drzwi (wraz z akcesoriami) Dr1		1,00	szt..
159 d.159	ST.H.19	pomieszczenie 0-98	szpachlowanie	1,00 szpachlowanie ścian	dwukrotne	24,50	m2
160 d.160	ST.H.19	pomieszczenie 0-98	malowanie	24,50 malowanie ścian	dwukrotne	24,50	m2
161 d.161	ST.H.19	pomieszczenie 0-98	malowanie	24,50 malowanie sufitu	dwukrotne	14,85	m2
162 d.162	ST.H.19	pomieszczenie 0-98	malowanie	14,85 malowanie ścian	dwukrotne	24,15	m2
163 d.163	ST.H.19	pomieszczenie 0-98	szpachlowanie	24,15 szpachlowanie płyt GK	dwukrotne	24,15	m2
164 d.164	ST.H.19	pomieszczenie K2	cokolik	24,15 cokolik żywica		19,20	m2
165 d.165	ST.H.19	pomieszczenie K2	malowanie	19,20 malowanie sufitu	dwukrotne	28,98	m2
166 d.166	ST.H.19	pomieszczenie K2	malowanie	28,98 malowanie ścian	jednokrotne	64,60	m2
167 d.167	ST.H.19	pomieszczenie 0-87	przecierka	64,60 przecierka ścian		33,95	m2
168 d.168	ST.H.19	pomieszczenie 0-87	malowanie	33,95 malowanie ścian	jednokrotne	33,95	m2
169 d.169	ST.H.19	pomieszczenie 0-87	posadzka	33,95 posadzka cementowa		3,90	m2
170 d.170	ST.H.19	pomieszczenie 0-92	termatex	3,90 sufit podwieszany - kasetonowy		10,20	m2
171 d.171	ST.H.19	pomieszczenie 0-92	malowanie	10,20 malowanie ścian	jednokrotne	95,04	m2
172 d.172	ST.H.19	pomieszczenie 0-94 i 0-93	termatex	95,04 sufit podwieszany - kasetonowy		4,80	m2
173 d.173	ST.H.19	pomieszczenie 0-89	termatex	4,80 sufit podwieszany - kasetonowy		10,20	m2
174 d.174	ST.H.19	pomieszczenie 0-89	malowanie	10,20 malowanie ścian	jednokrotne	95,04	m2
175 d.175	ST.H.19	pomieszczenie 0-90 i 0-91	termatex	95,04 sufit podwieszany - kasetonowy		4,80	m2
176 d.176	ST.H.19	pomieszczenie 0-83	malowanie	4,80 malowanie ścian	jednokrotne	79,56	m2
177 d.177	ST.H.19	pomieszczenie 0-83	malowanie	79,56 malowanie sufitu	jednokrotne	34,06	m2
178 d.178	ST.H.19	pomieszczenie 0-84 i 0-85	malowanie	34,06 malowanie ścian	jednokrotne	79,56	m2

179 d.179	ST.H.19	pomieszczenie 0-84 i 0-85	malowanie	79,56 malowanie sufitu 34,06	jednokrotne	34,06	m2
180 d.180	ST.H.19	pomieszczenie 0-77	malowanie	malowanie ścian 79,56	jednokrotne	79,56	m2
181 d.181	ST.H.19	pomieszczenie 0-77	malowanie	malowanie sufitu 34,06	jednokrotne	34,06	m2
182 d.182	ST.H.19	pomieszczenie 0-88	ściana	wymurowanie ściany z cegły 2,80		2,80	m2
183 d.183	ST.H.19	pomieszczenie 0-88	przecierka	przecierka ścian 32,25		32,25	m2
184 d.184	ST.H.19	pomieszczenie 0-88	malowanie	malowanie ścian 181,48	jednokrotne	181,48	m2
185 d.185	ST.H.19	pomieszczenie 0-76	malowanie	malowanie ścian 97,24	jednokrotne	97,24	m2
186 d.186	ST.H.19	pomieszczenie 0-76	malowanie	malowanie sufitu 19,20	jednokrotne	19,20	m2
187 d.187	ST.H.19	pomieszczenie 0-74 i 0-75	poprawka	poprawki malarskie stropu 50% 10,00		10,00	m2
188 d.188	ST.H.19	pomieszczenie 0-71, 0-72, 0-73	poprawka	poprawki malarskie 50%		20,00	m2
189 d.189	ST.H.19	pomieszczenie 0-66	malowanie	20,00 malowanie ścian 41,82	jednokrotne	41,82	m2
190 d.190	ST.H.19	pomieszczenie 0-66	malowanie	malowanie sufitu 9,28	jednokrotne	9,28	m2
191 d.191	ST.H.19	pomieszczenie 0-67	malowanie	malowanie sufitu 21,44	jednokrotne	21,44	m2
192 d.192	ST.H.19	pomieszczenie 0-67	malowanie	malowanie ścian 67,32	jednokrotne	67,32	m2
193 d.193	ST.H.19	pomieszczenie 0-65	malowanie	malowanie sufitu 165,85	jednokrotne	165,85	m2
194 d.194	ST.H.19	pomieszczenie 0-65	malowanie	malowanie ścian 222,22	jednokrotne	222,22	m2
195 d.195	ST.H.19	pomieszczenie 0-65	montaż drzwi	montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D16 2,00		2,00	szt..
196 d.196	ST.H.19	pomieszczenie 0-65	montaż drzwi	montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D28 2,00		2,00	szt..
197 d.197	ST.H.19	pomieszczenie 0-57	malowanie	malowanie ścian 97,24	jednokrotne	97,24	m2
198 d.198	ST.H.19	pomieszczenie 0-57	malowanie	malowanie sufitu 19,20	jednokrotne	19,20	m2
199 d.199	ST.H.19	pomieszczenie 0-62	malowanie	malowanie ścian 63,24	dwukrotne	63,24	m2
200 d.200	ST.H.19	pomieszczenie 0-62	malowanie	malowanie sufitu 20,72	dwukrotne	20,72	m2
201 d.201	ST.H.19	pomieszczenie 0-59	malowanie	malowanie ścian 30,32	jednokrotne	30,32	m2
202 d.202	ST.H.19	pomieszczenie 0-59	malowanie	malowanie sufitu 21,26	jednokrotne	21,26	m2
203 d.203	ST.H.19	pomieszczenie 0-56	malowanie	malowanie ścian 61,68	jednokrotne	61,68	m2
204 d.204	ST.H.19	pomieszczenie 0-56	malowanie	malowanie sufitu 24,55	jednokrotne	24,55	m2
205 d.205	ST.H.19	pomieszczenie 0-56	GK	montaż płyt GK 1,51		1,51	m2
206 d.206	ST.H.19	pomieszczenie 0-56		wykonanie glifu okiennego, szer. 25 cm 5,60		5,60	mb
207 d.207	ST.H.19	pomieszczenie 0-30	malowanie	malowanie ścian 470,88	jednokrotne	470,88	m2
208 d.208	ST.H.19	pomieszczenie 0-30	malowanie	malowanie sufitu 35,91	jednokrotne	35,91	m2
209 d.209	ST.H.19	pomieszczenie 0-30	montaż drzwi	montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D28 1,00		1,00	szt..
210 d.210	ST.H.19	pomieszczenie 0-30	malowanie	malowanie sufitu 41,21	jednokrotne	41,21	m2
211 d.211	ST.H.19	pomieszczenie 0-30	przecierka	przecierka ścian 120,08		120,08	m2
212 d.212	ST.H.19	pomieszczenie 0-30	PCV	wykonanie okładziny PCV 32,00		32,00	m2
213 d.213	ST.H.19	pomieszczenie 0-52	malowanie	malowanie sufitu 32,50	jednokrotne	32,50	m2
214 d.214	ST.H.19	pomieszczenie 0-52	malowanie	malowanie ścian 78,20	jednokrotne	78,20	m2
215 d.215	ST.H.19	pomieszczenie 0-50	termatex	sufit podwieszany - kasetonowy 12,87		12,87	m2
216 d.216	ST.H.19	pomieszczenie 0-50		wykonanie sauny 1,00		1,00	szt..
217 d.217	ST.H.19	pomieszczenie 0-50	szpachlowanie	szpachlowanie ścian 4,08	jednokrotne	4,08	m2
218 d.218	ST.H.19	pomieszczenie 0-50	malowanie	malowanie ścian 4,08	jednokrotne	4,08	m2
219 d.219	ST.H.19	pomieszczenie 0-51		montaż jacuzzi 1,00		1,00	szt..
220 d.220	ST.H.19	pomieszczenie 0-45	malowanie	malowanie ścian 78,88	jednokrotne	78,88	m2
221 d.221	ST.H.19	pomieszczenie 0-45	malowanie	malowanie sufitu 33,28	jednokrotne	33,28	m2
222 d.222	ST.H.19	pomieszczenie 0-32	przecierka	przecierka ścian 34,30		34,30	m2
223 d.223	ST.H.19	pomieszczenie 0-32	posadzka	posadzka betonowa 4,20		4,20	m2
224 d.224	ST.H.19	pomieszczenie 0-44A	przeierka	przecierka ścian ceglanych 32,00		32,00	m2
225 d.225	ST.H.19	pomieszczenie 0-41	cokoliki	wykonanie cokolików - terakota (h=10cm)		12,60	mb

226 d.226	ST.H.19	pomieszczenie 0-155	GK	12,60 montaż płyt GK		15,40	m2
227 d.227	ST.H.19	pomieszczenie 0-155	malowanie	15,40 malowanie ścian	dwukrotne	15,40	m2
228 d.228	ST.H.19	pomieszczenie 0-155	szpachlowanie	15,40 szpachlowanie płyt GK	dwukrotne	15,40	m2
229 d.229	ST.H.19	pomieszczenie 0-155	welna	15,40 wyłożenie wełny mineralnej - ściana GK		15,40	m2
230 d.230	ST.H.19	pomieszczenie 0-155	przecierka	79,90 przecierka ścian		79,90	m2
231 d.231	ST.H.19	pomieszczenie 0-155	malowanie	49,14 malowanie sufitu	dwukrotne	49,14	m2
232 d.232	ST.H.19	pomieszczenie 0-155	malowanie	105,75 malowanie ścian	dwukrotne	105,75	m2
233 d.233	ST.H.19	pomieszczenie 0-37	szpachlowanie	17,24 szpachlowanie płyt GK	dwukrotne	17,24	m2
234 d.234	ST.H.19	pomieszczenie 0-37	malowanie	59,50 malowanie ścian	jednokrotne	59,50	m2
235 d.235	ST.H.19	pomieszczenie 0-31	GK	2,99 budowa ścian działkowych GK	podwójne płyty	2,99	m2
236 d.236	ST.H.19	pomieszczenie 0-31		2,99 wyłożenie wełny mineralnej - ściana GK		2,99	m2
237 d.237	ST.H.19	pomieszczenie 0-31	przecierka	27,00 przecierka ścian	jednokrotne	27,00	m2
238 d.238	ST.H.19	pomieszczenie 0-31	szpachlowanie	37,53 szpachlowanie ścian	jednokrotne	37,53	m2
239 d.239	ST.H.19	pomieszczenie 0-31	malowanie	64,53 malowanie ścian	jednokrotne	64,53	m2
240 d.240	ST.H.19	korytarz	montaż drzwi	1,00 montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D7		1,00	szt..
241 d.241	ST.H.19	korytarz	malowanie	78,00 malowanie ścian	dwukrotne	78,00	m2
242 d.242	ST.H.19	korytarz	malowanie	29,25 malowanie sufitu	dwukrotne	29,25	m2
243 d.243	ST.H.19	korytarz	GK	1,40 montaż płyt GK		1,40	m2
244 d.244	ST.H.19	korytarz	malowanie	1,40 malowanie ścian	dwukrotne	1,40	m2
245 d.245	ST.H.19	korytarz	szpachlowanie	1,40 szpachlowanie płyt GK	dwukrotne	1,40	m2
246 d.246	ST.H.19	korytarz	przecierka	4,83 przecierka ścian		4,83	m2
247 d.247	ST.H.19	pomieszczenie 0-36	GK	8,86 montaż płyt GK		8,86	m2
248 d.248	ST.H.19	pomieszczenie 0-36	welna	8,86 wyłożenie wełny mineralnej - ściana GK		8,86	m2
249 d.249	ST.H.19	pomieszczenie 0-36	szpachlowanie	8,86 szpachlowanie - ściana GK	dwukrotne	8,86	m2
250 d.250	ST.H.19	pomieszczenie 0-36	malowanie	3,23 malowanie sufitu	dwukrotne	3,23	m2
251 d.251	ST.H.19	pomieszczenie 0-36	malowanie	25,16 malowanie ścian	dwukrotne	25,16	m2
252 d.252	ST.H.19	pomieszczenie 0-36	montaż drzwi	1,00 montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D1		1,00	szt..
253 d.253	ST.H.19	korytarz przy K1	GK	10,88 montaż płyt GK		10,88	m2
254 d.254	ST.H.19	korytarz przy K1	szpachlowanie	10,88 szpachlowanie - ściana GK	dwukrotne	10,88	m2
255 d.255	ST.H.19	korytarz przy K1	tynk	5,78 tynk kat. III - ściany		5,78	m2
256 d.256	ST.H.19	korytarz przy K1	szpachlowanie	9,52 szpachlowanie ścian	dwukrotne	9,52	m2
257 d.257	ST.H.19	korytarz przy K1	malowanie	209,99 malowanie ścian	dwukrotne	209,99	m2
258 d.258	ST.H.19	korytarz przy K1	malowanie	99,04 malowanie sufitu	dwukrotne	99,04	m2
259 d.259	ST.H.19	korytarz przy K1	żywica	99,04 żywica podłoga		99,04	m2
260 d.260	ST.H.19	korytarz przy K1		23,00 montaż płyt kanałowych		23,00	m2
261 d.261	ST.H.19	korytarz przy K1	montaż drzwi	2,00 montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D3		2,00	szt..
262 d.262	ST.H.19	korytarz przy K1	montaż drzwi	1,00 montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D17		1,00	szt..
263 d.263	ST.H.19	korytarz przy K1	montaż drzwi	1,00 montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D1		1,00	szt..
264 d.264	ST.H.19	pomieszczenie 0-33	cokolik	19,20 cokolik żywica		19,20	mb.
265 d.265	ST.H.19	pomieszczenie 0-33	przecierka	15,36 przecierka sufit - biegi schodowe	jednokrotna	15,36	m2
266 d.266	ST.H.19	pomieszczenie 0-33	malowanie	15,36 malowanie sufitu	dwukrotne	15,36	m2
267 d.267	ST.H.19	pomieszczenie 0-33	malowanie	94,98 malowanie ścian	dwukrotne	94,98	m2
268 d.268	ST.H.19	pomieszczenie pod K-4	przecierka	38,94 przecierka ściany	jednokrotne	38,94	m2
269 d.269	ST.H.19	pomieszczenie pod K-4	przecierka	29,76 przecierka sufit	jednokrotne	29,76	m2
270 d.270	ST.H.19	pomieszczenie pod K-4	malowanie	38,94 malowanie ścian	jednokrotne	38,94	m2
271 d.271	ST.H.19	pomieszczenie pod K-4	malowanie	29,76 malowanie sufitu	jednokrotne	29,76	m2
272 d.272	ST.H.19	pomieszczenie pod K-4		1,00 montaż płyt kanałowych		1,00	m2

273 d.273	ST.H.19	pomieszczenie pod K-4	posadzka	wykonanie posadzki cementowej dekoracyjnej 26,97	26,97	m2
274 d.274	ST.H.19	HOL klatka K-4	montaż drzwi	montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D3 1,00	1,00	szt..
275 d.275	ST.H.19	klatka K-4	montaż drzwi	montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D28 1,00	1,00	szt..
276 d.276	ST.H.19	klatka K-4	GK	montaż płyt GK 16,85	jednokrotne 16,85	m2
277 d.277	ST.H.19	klatka K-4	welna	wyłożenie wełny mineralnej - ściana GK 16,85	16,85	m2
278 d.278	ST.H.19	klatka K-4	malowanie	malowanie ścian 120,97	dwukrotne 120,97	m2
279 d.279	ST.H.19	klatka K-4	szpachlowanie	szpachlowanie ścian 120,97	dwukrotne 120,97	m2
280 d.280	ST.H.19	klatka K-4	malowanie	malowanie sufitu 75,53	jednokrotne 75,53	m2
281 d.281	ST.H.19	klatka K-4	żywica	żywica podłoga 75,53	75,53	m2
282 d.282	ST.H.19	klatka K-4		montaż płyt kanałowych 11,40	11,40	m2
283 d.283	ST.H.19	pomieszczenie 0-01	szpachlowanie	szpachlowanie - dźwąg w. 66,03	dwukrotne 66,03	m2
284 d.284	ST.H.19	pomieszczenie 0-01	malowanie	malowanie ścian 66,03	dwukrotne 66,03	m2
285 d.285	ST.H.19	pomieszczenie 0-01	szpachlowanie	szpachlowanie - słupy 231,68	dwukrotne 231,68	m2
286 d.286	ST.H.19	pomieszczenie 0-01	malowanie	malowanie ścian 231,68	dwukrotne 231,68	m2
287 d.287	ST.H.19	pomieszczenie 0-01	szpachlowanie	szpachlowanie ścian 128,00	dwukrotne 128,00	m2
288 d.288	ST.H.19	pomieszczenie 0-01	malowanie	malowanie ścian 128,00	dwukrotne 128,00	m2
289 d.289	ST.H.19	pomieszczenie 0-01	malowanie	malowanie ścian 332,70	jednokrotne 332,70	m2
290 d.290	ST.H.19	pomieszczenie 0-01	szpachlowanie	szpachlowanie ścian 10,36	jednokrotne 10,36	m2
291 d.291	ST.H.19	pomieszczenie 0-01	żywica	żywica podłoga 475,00	475,00	m2
292 d.292	ST.H.19	pomieszczenie 0-01	malowanie	malowanie sufitu 475,00	dwukrotne 475,00	m2
293 d.293	ST.H.19	POZIOM NR 1 klatka K-4	tynk	tynk kat. III na ścianach klatki schodowej. 182,91	182,91	m2
294 d.294	ST.H.19	klatka K-4	malowanie	malowanie ścian 182,91	dwukrotne 182,91	m2
295 d.295	ST.H.19	klatka K-4	przecierka	przecierka na suficie 81,29	81,29	m2
296 d.296	ST.H.19	schody 1/2 przy klatce K-4	żywica	żywica schody 36,83	36,83	m2
297 d.297	ST.H.19	schody 1/2 przy klatce K-4	żywica	żywica spocznik 6,51	6,51	m2
298 d.298	ST.H.19	schody 1/2 przy klatce K-4	tynk	tynk kat. III na ścianach biegów schodowych 70,04	70,04	m2
299 d.299	ST.H.19	schody 1/2 przy klatce K-4	cokolik	wykonanie cokolika z żywicy na biegach schodowych 20,50	20,50	mb
300 d.300	ST.H.19	schody 1/2 przy klatce K-4	przecierka	przecierka sufitu biegu schodowego 31,93	31,93	m2
301 d.301	ST.H.19	schody 1/2 przy klatce K-4	malowanie	malowanie ścian i sufitu 101,97	dwukrotne 101,97	m2
302 d.302	ST.H.19	klatka K-3	malowanie	malowanie ścian 149,23	jednokrotne 149,23	m2
303 d.303	ST.H.19	klatka K-3	malowanie	malowanie sufitu 81,64	jednokrotne 81,64	m2
304 d.304	ST.H.19	klatka K-3		wykonie zabudowy z GK 7,48	7,48	m2
305 d.305	ST.H.19	pom. przy klatce K-3	przecierka	przecierka ścian 68,34	68,34	m2
306 d.306	ST.H.19	pom. przy klatce K-3	malowanie	malowanie ścian 68,34	jednokrotne 68,34	m2
307 d.307	ST.H.19	pom. przy klatce K-3	malowanie	malowanie sufitu 42,70	jednokrotne 42,70	m2
308 d.308	ST.H.19	pom. przy klatce K-3	malowanie	malowanie ścian 9,30	jednokrotne 9,30	m2
309 d.309	ST.H.19	pom. przy klatce K-3	cokolik	wykonanie cokoliku z żywicy 20,00	20,00	mb
310 d.310	ST.H.19	schody 1/2 przy klatce K-3	cokolik	wykonanie cokolika z żywicy na biegach schodowych 19,20	19,20	mb
311 d.311	ST.H.19	schody 1/2 przy klatce K-3	malowanie	malowanie ścian 65,28	jednokrotne 65,28	m2
312 d.312	ST.H.19	schody 1/2 przy klatce K-3	malowanie	malowanie sufitu 28,80	jednokrotne 28,80	m2
313 d.313	ST.H.19	pom. przy klatce K-2	malowanie	malowanie ścian 68,34	jednokrotne 68,34	m2
314 d.314	ST.H.19	pom. przy klatce K-2	malowanie	malowanie sufitu 42,70	jednokrotne 42,70	m2
315 d.315	ST.H.19	pom. przy klatce K-2	cokolik	wykonanie cokoliku z żywicy 20,00	20,00	mb
316 d.316	ST.H.19	klatka K-2	malowanie	malowanie ścian 149,23	jednokrotne 149,23	m2
317 d.317	ST.H.19	klatka K-2	malowanie	malowanie sufitu 81,64	jednokrotne 81,64	m2
318 d.318	ST.H.19	schody 1/2 przy klatce K-2	cokolik	cokolik żywica 19,20	19,20	mb
319 d.319	ST.H.19	schody 1/2 przy klatce K-2	malowanie	malowanie ścian	jednokrotne 65,28	m2

320 d.320	ST.H.19	schody 1/2 przy klatce K-2	malowanie	65,28 malowanie sufitu	jednokrotne	28,80	m2
321 d.321	ST.H.19	pomieszczenie 1-17	GK	28,80 montaż płyt GK na istniejącym stelażu		13,60	m2
322 d.322	ST.H.19	pomieszczenie 1-17	malowanie	13,60 malowanie ścian	jednokrotne	68,25	m2
323 d.323	ST.H.19	pomieszczenie 1-17	malowanie	68,25 malowanie sufitu	jednokrotne	26,43	m2
324 d.324	ST.H.19	pomieszczenie 1-17	żywica	26,43 żywica podłoga		26,43	m2
325 d.325	ST.H.19	pomieszczenie 1-12	termatex	26,43 sufit podwieszany - kasetonowy		4,29	m2
326 d.326	ST.H.19	pomieszczenie 1-11		4,29 okładziny ścian z płyt gk		25,20	m2
327 d.327	ST.H.19	pomieszczenie 1-11	termatex	25,20 sufit podwieszany - kasetonowy		4,05	m2
328 d.328	ST.H.19	pomieszczenie 1-11		4,05 posadzka terakota		4,05	m2
329 d.329	ST.H.19	pomieszczenie 1-04	montaż drzwi	4,05 montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D34		2,00	szt.
330 d.330	ST.H.19	pomieszczenie 1-04	malowanie	2,00 malowanie ścian 50%	jednokrotne	187,00	m2
331 d.331	ST.H.19	pomieszczenie 1-04	malowanie	187,00 malowanie sufitu kolor czarny	dwukrotne	300,00	m2
332 d.332	ST.H.19	pomieszczenie 1-09 wc damski	malowanie	300,00 malowanie ścian	jednokrotne	6,72	m2
333 d.333	ST.H.19	pomieszczenie 1-10	malowanie	6,72 malowanie ścian	jednokrotne	7,41	m2
334 d.334	ST.H.19	pomieszczenie 1-07 wc męski	malowanie	7,41 malowanie ścian	jednokrotne	6,72	m2
335 d.335	ST.H.19	pomieszczenie 1-08	malowanie	6,72 malowanie ścian	jednokrotne	7,44	m2
336 d.336	ST.H.19	pomieszczenie 1-06	malowanie	7,44 malowanie ścian	jednokrotne	6,30	m2
337 d.337	ST.H.19	pomieszczenie 1-04		6,30 zabudowa szybu ścianką GK ze stelażem		14,82	m2
338 d.338	ST.H.19	pomieszczenie 1-04	szpachlowanie	14,82 szpachlowanie		14,82	m2
339 d.339	ST.H.19	pomieszczenie 1-04	malowanie	14,82 malowanie ścian	dwukrotne	14,82	m2
340 d.340	ST.H.19	pomieszczenie 1-04	cokoliki	14,82 wykonanie cokolika z żywicy		13,40	mb
341 d.341	ST.H.19	pomieszczenie 1-04	malowanie	13,40 malowanie ścian	dwukrotne	42,56	m2
342 d.342	ST.H.19	pomieszczenie 1-04	malowanie	42,56 malowanie sufitu kolor czarny	dwukrotne	25,20	m2
343 d.343	ST.H.19	korytarz przy klatce k1 (1-03, 1-01)	szpachlowanie	25,20 szpachlowanie ścian	dwukrotne	177,84	m2
344 d.344	ST.H.19	korytarz przy klatce k1 (1-03, 1-01)	malowanie	177,84 malowanie ścian	dwukrotne	177,84	m2
345 d.345	ST.H.19	korytarz przy klatce k1 (1-03, 1-01)	malowanie	177,84 malowanie sufitu kolor czarny	dwukrotne	91,08	m2
346 d.346	ST.H.19	korytarz przy klatce k1 (1-03, 1-01)	cokoliki	91,08 wykonanie cokolika z żywicy		41,50	mb
347 d.347	ST.H.19	schody	szpachlowanie	41,50 szpachlowanie ścian	dwukrotne	29,37	m2
348 d.348	ST.H.19	schody	malowanie	29,37 malowanie ścian	dwukrotne	29,37	m2
349 d.349	ST.H.19	schody	malowanie	29,37 malowanie sufitu kolor czarny	dwukrotne	15,36	m2
350 d.350	ST.H.19	schody	przecierka	15,36 przecierka sufitu		15,36	m2
351 d.351	ST.H.19	schody	żywica	15,36 schody malowanie żywicą		15,84	m2
352 d.352	ST.H.19	schody	cokolik	15,84 cokolik z żywicy na schodach		9,60	mb
353 d.353	ST.H.19	schody		9,60 wykonanie wszystkich barierek na schodach		1,00	szt.
354 d.354	ST.H.19	POZIOM NR 2 pomieszczenie 2-01	malowanie	1,00 malowanie ścian	jednokrotne	150,80	m2
355 d.355	ST.H.19	pomieszczenie 2-01	montaż	150,80 montaż barierek wszystkich		1,00	szt.
356 d.356	ST.H.19	pomieszczenie 2-01	cokolik	1,00 cokolik z żywicy przy słupach żelbetowych		8,00	mb
357 d.357	ST.H.19	pomieszczenie 2-02		8,00 okładziny ścian z płyt gk		11,52	m2
358 d.358	ST.H.19	pomieszczenie 2-02	szpachlowanie	11,52 szpachlowanie ścian	dwukrotne	11,52	m2
359 d.359	ST.H.19	pomieszczenie 2-02	malowanie	11,52 malowanie ścian	dwukrotne	170,64	m2
360 d.360	ST.H.19	pomieszczenie 2-02	malowanie	170,64 malowanie sufitu	dwukrotne	76,79	m2
361 d.361	ST.H.19	pomieszczenie 2-02	cokolik	76,79 cokolik z żywicy na schodach		19,40	mb
362 d.362	ST.H.19	pomieszczenie 2-04	montaż	19,40 okładziny ścian z płyt gk z welną		41,88	m2
363 d.363	ST.H.19	pomieszczenie 2-04	szpachlowanie	41,88 szpachlowanie ścian	dwukrotne	52,57	m2
364 d.364	ST.H.19	pomieszczenie 2-04	malowanie	52,57 malowanie ścian	dwukrotne	918,36	m2

365 d.365	ST.H.19	pomieszczenie 2-04	montaż	918,36 sufit segmentowy z instalacją ppoż gaszącą	516,03	m2
366 d.366	ST.H.19	pomieszczenie 2-04	montaż drzwi	516,03 montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D-42	2,00	szt.
367 d.367	ST.H.19	pomieszczenie 2-04	montaż drzwi	2,00 montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D-39	2,00	szt.
368 d.368	ST.H.19	pomieszczenie 2-04	montaż	2,00 okładziny ścian z płyt gk	3,60	m2
369 d.369	ST.H.19	pomieszczenie 2-04	montaż	3,60 ścianka GK	10,69	m2
370 d.370	ST.H.19	pomieszczenie 2-04	montaż drzwi	10,69 montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D-41	1,00	szt.
371 d.371	ST.H.19	pomieszczenie 2-04	montaż drzwi	1,00 montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D-40	1,00	szt.
372 d.372	ST.H.19	pomieszczenie 2-04	cokolik	1,00 cokolik z żywicy przy ścianie	255,00	mb
373 d.373	ST.H.19	klatka schodowa 2/3	tynkowanie	255,00 tynk kat 3	31,68	m2
374 d.374	ST.H.19	klatka schodowa 2/3	malowanie	31,68 malowanie ścian	dwukrotne 31,68	m2
375 d.375	ST.H.19	klatka schodowa 2/3	cokolik	31,68 cokolik z żywicy na schodach	9,60	mb
376 d.376	ST.H.19	klatka schodowa 2/3	przecierka	9,60 przecierka schodów od spodu i ścian	17,70	m2
377 d.377	ST.H.19	klatka schodowa 2/3	malowanie	17,70 malowanie schodów żywicą	18,88	m2
378 d.378	ST.H.19	pomieszczenie 2-68A+2-69A	malowanie	18,88 malowanie posadzki farbą do betonu	dwukrotne 9,45	m2
379 d.379	ST.H.19	pomieszczenie 2-08 przedsionek	przecierka	9,45 przecierka ścian	7,92	m2
380 d.380	ST.H.19	pomieszczenie 2-08 przedsionek	malowanie	7,92 malowanie posadzki farbą do betonu	dwukrotne 2,40	m2
381 d.381	ST.H.19	pomieszczenie 2-08	przecierka	2,40 przecierka ścian	38,18	m2
382 d.382	ST.H.19	pomieszczenie 2-08	malowanie	38,18 malowanie sufitu	jednokrotne 52,00	m2
383 d.383	ST.H.19	pomieszczenie 2-08	malowanie	52,00 malowanie ścian	jednokrotne 38,18	m2
384 d.384	ST.H.19	pomieszczenie 2-10, 2-11, 2-12, przecierka	przecierka	38,18 przecierka ścian	172,08	m2
385 d.385	ST.H.19	pomieszczenie 2-70A	przecierka	172,08 przecierka ścian	63,36	m2
386 d.386	ST.H.19	pomieszczenie 2-70A	malowanie	63,36 malowanie ścian	jednokrotne 63,36	m2
387 d.387	ST.H.19	pomieszczenie 2-70A	malowanie	63,36 malowanie posadzki farbą do betonu	dwukrotne 13,20	m2
388 d.388	ST.H.19	pomieszczenie 2-14	termatex	13,20 sufit podwieszany - kasetonowy	15,60	m2
389 d.389	ST.H.19	pomieszczenie 2-15	termatex	15,60 sufit podwieszany - kasetonowy	27,21	m2
390 d.390	ST.H.19	pomieszczenie 2-18	malowanie	27,21 malowanie sufitu kolor czarny	dwukrotne 413,00	m2
391 d.391	ST.H.19	pomieszczenie 2-18	malowanie	413,00 malowanie ścian	jednokrotne 368,00	m2
392 d.392	ST.H.19	pomieszczenie 2-18	cokolik	368,00 cokolik z żywicy przy ścianie	115,00	mb
393 d.393	ST.H.19	pomieszczenie 2-18	montaż drzwi	115,00 montaż drzwi (wraz z akcesoriami) d24	2,00	szt.
394 d.394	ST.H.19	pomieszczenie 2-18	przecierka	2,00 przecierka ścian przy hydrancie	4,48	m2
395 d.395	ST.H.19	pomieszczenie 2-19, 2-20	montaż drzwi	4,48 montaż drzwi (wraz z akcesoriami) d4	1,00	szt.
396 d.396	ST.H.19	pomieszczenie 2-19, 2-20	przecierka	1,00 przecierka ścian	35,52	m2
397 d.397	ST.H.19	pomieszczenie 2-19, 2-20	malowanie	35,52 malowanie sufitu	jednokrotne 18,90	m2
398 d.398	ST.H.19	pomieszczenie 2-19, 2-20	malowanie	18,90 malowanie posadzki farbą do betonu	jednokrotne 17,43	m2
399 d.399	ST.H.19	schody na 3 poziom	przecierka	17,43 przecierka ścian	106,48	m2
400 d.400	ST.H.19	schody na 3 poziom	montaż	106,48 okładziny ścian z płyt gk z welną	2,55	m2
401 d.401	ST.H.19	schody na 3 poziom	szpachlowanie	2,55 szpachlowanie ścian	jednokrotne 2,55	m2
402 d.402	ST.H.19	schody na 3 poziom	malowanie	2,55 malowanie ścian	jednokrotne 109,03	m2
403 d.403	ST.H.19	schody na 3 poziom	malowanie	109,03 malowanie schodów farbą do betonu	20,88	m2
404 d.404	ST.H.19	pomieszczenie 2-21	szpachlowanie	20,88 szpachlowanie ścian	jednokrotne 9,28	m2
405 d.405	ST.H.19	pomieszczenie 2-21	malowanie	9,28 malowanie ścian	jednokrotne 301,16	m2
406 d.406	ST.H.19	pomieszczenie 2-21	tynkowanie	301,16 tynk kat 3	130,93	m2
407 d.407	ST.H.19	pomieszczenie 2-21	przecierka	130,93 przecierka sufitu	26,97	m2
408 d.408	ST.H.19	pomieszczenie 2-21	malowanie	26,97 malowanie schodów żywicą	39,06	m2
409 d.409	ST.H.19	pomieszczenie 2-21	cokolik	39,06 cokolik z żywicy na schodach	19,20	mb
410 d.410	ST.H.19	pomieszczenie 2-21	cokolik	19,20 cokolik z żywicy przy ścianie	47,00	mb

411 d.411	ST.H.19	pomieszczenie 2-22	montaż	okładziny ścian z płyt gk z wełną		29,70	m2
412 d.412	ST.H.19	pomieszczenie 2-22	szpachlowane	29,70 szpachlowanie ścian		50,90	m2
413 d.413	ST.H.19	pomieszczenie 2-22	malowanie	50,90 malowanie ścian	jednokrotne	661,50	m2
414 d.414	ST.H.19	pomieszczenie 2-22	malowanie	661,50 malowanie sufitu kolor czarny	dwukrotne	343,00	m2
415 d.415	ST.H.19	pomieszczenie 2-22	montaż drzwi	343,00 montaż drzwi (wraz z akcesoriami) d42		2,00	szt.
416 d.416	ST.H.19	pomieszczenie 2-22	montaż drzwi	2,00 montaż drzwi (wraz z akcesoriami) alu		2,00	szt.
417 d.417	ST.H.19	pomieszczenie 2-22	cokolik	2,00 cokolik z żywicy przy ścianie		175,50	mb
418 d.418	ST.H.19	pomieszczenie 2-22	murowanie	175,50 przy pom 2-77A		7,35	m2
419 d.419	ST.H.19	pomieszczenie 2-22	tynkowanie	7,35 tynk kat 3 przy pom 2-77A		17,64	m2
420 d.420	ST.H.19	pomieszczenie 2-23	przecierka	17,64 przecierka sufitu		36,04	m2
421 d.421	ST.H.19	pomieszczenie 2-23	przecierka	36,04 przecierka ścian		40,08	m2
422 d.422	ST.H.19	pomieszczenie 2-23	malowanie	40,08 malowanie ścian i sufitu	jednokrotne	76,12	m2
423 d.423	ST.H.19	pomieszczenie 2-23	malowanie	76,12 malowanie posadzki farbą do betonu	dwukrotne	24,42	m2
424 d.424	ST.H.19	pomieszczenie 2-24	przecierka	24,42 przecierka ścian		22,32	m2
425 d.425	ST.H.19	pomieszczenie 2-24	malowanie	22,32 malowanie ścian	jednokrotne	22,32	m2
426 d.426	ST.H.19	pomieszczenie 2-24	malowanie	22,32 malowanie posadzki farbą do betonu	dwukrotne	2,10	
427 d.427	ST.H.19	pomieszczenie 2-29 do 2-32	przecierka	2,10 przecierka ścian		129,60	m2
428 d.428	ST.H.19	pomieszczenie 2-37	przecierka	129,60 przecierka sufitu		14,43	m2
429 d.429	ST.H.19	pomieszczenie 2-37	przecierka	14,43 przecierka ścian		41,48	m2
430 d.430	ST.H.19	pomieszczenie 2-37	malowanie	41,48 malowanie ścian i sufitu	jednokrotne	55,91	m2
431 d.431	ST.H.19	pomieszczenie 2-37	malowanie	55,91 malowanie posadzki farbą do betonu	dwukrotne	8,88	m2
432 d.432	ST.H.19	pomieszczenie 2-38	malowanie	8,88 malowanie sufitu kolor czarny	dwukrotne	114,00	m2
433 d.433	ST.H.19	pomieszczenie 2-38	malowanie	114,00 malowanie ścian	jednokrotne	295,64	m2
434 d.434	ST.H.19	pomieszczenie 2-38	cokolik	295,64 cokolik z żywicy przy ścianie		47,70	mb
435 d.435	ST.H.19	pomieszczenie 2-38	cokolik	47,70 cokolik z żywicy przy schodach		19,60	mb
436 d.436	ST.H.19	POZIOM NR 3 pomieszczenie 3-07	malowanie	19,60 malowanie sufitu kolor czarny	dwukrotne	78,48	m2
437 d.437	ST.H.19	pomieszczenie 3-07	malowanie	78,48 malowanie ścian	jednokrotne	417,60	m2
438 d.438	ST.H.19	pomieszczenie 3-07	cokolik	417,60 cokolik żywica		94,00	mb
439 d.439	ST.H.19	pomieszczenie 3-07	montaż	94,00 okładziny ścian z płyt gk z wełną		7,60	m2
440 d.440	ST.H.19	pomieszczenie 3-07	szpachlowane	7,60 szpachlowanie ścian	dwukrotne	19,60	m2
441 d.441	ST.H.19	pomieszczenie 3-07	montaż	19,60 stelaż + okładziny ścian z płyt gk + wełna		12,00	m2
442 d.442	ST.H.19	pomieszczenie 3-16	malowanie	12,00 malowanie sufitu kolor czarny	dwukrotne	19,80	m2
443 d.443	ST.H.19	pomieszczenie 3-16	malowanie	19,80 malowanie ścian	jednokrotne	61,52	m2
444 d.444	ST.H.19	pomieszczenie 3-15	malowanie	61,52 malowanie sufitu kolor czarny	dwukrotne	18,90	m2
445 d.445	ST.H.19	pomieszczenie 3-15	malowanie	18,90 malowanie ścian	jednokrotne	56,36	m2
446 d.446	ST.H.19	pomieszczenie 3-14	malowanie	56,36 malowanie sufitu kolor czarny	dwukrotne	18,90	m2
447 d.447	ST.H.19	pomieszczenie 3-14	malowanie	18,90 malowanie ścian	jednokrotne	56,36	m2
448 d.448	ST.H.19	pomieszczenie 3-13	malowanie	56,36 malowanie sufitu kolor czarny	dwukrotne	18,90	m2
449 d.449	ST.H.19	pomieszczenie 3-13	malowanie	18,90 malowanie ścian	jednokrotne	56,36	m2
450 d.450	ST.H.19	pomieszczenie 3-12	malowanie	56,36 malowanie sufitu kolor czarny	dwukrotne	19,80	m2
451 d.451	ST.H.19	pomieszczenie 3-12	malowanie	19,80 malowanie ścian	jednokrotne	61,52	m2
452 d.452	ST.H.19	pomieszczenie 3-06	malowanie	61,52 malowanie sufitu kolor czarny	dwukrotne	56,00	m2
453 d.453	ST.H.19	pomieszczenie 3-06	malowanie	56,00 malowanie ścian	jednokrotne	149,60	m2
454 d.454	ST.H.19	pomieszczenie 3-06	cokolik	149,60 cokolik żywica		37,40	mb
455 d.455	ST.H.19	pomieszczenie 3-06	montaż	37,40 okładziny ścian z płyt gk z wełną		5,04	m2
456 d.456	ST.H.19	pomieszczenie 3-06	szpachlowane	5,04 szpachlowanie ścian		21,04	m2
457 d.457	ST.H.19	pomieszczenie 3-06	montaż	21,04 zabudowa ścianki GK ze stelażem		16,00	m2

458 d.458	ST.H.19	pomieszczenie 3-04	malowanie	malowanie sufitu kolor czarny 107,00	jednokrotne	107,00	m2
459 d.459	ST.H.19	pomieszczenie 3-04	malowanie	malowanie ścian 204,80	jednokrotne	204,80	m2
460 d.460	ST.H.19	pomieszczenie 3-04	cokolik	cokolik żywica 51,20		51,20	mb
461 d.461	ST.H.19	pomieszczenie 3-03	malowanie	malowanie sufitu kolor czarny 14,60	dwukrotne	14,60	m2
462 d.462	ST.H.19	pomieszczenie 3-03	malowanie	malowanie ścian 74,40	jednokrotne	74,40	m2
463 d.463	ST.H.19	pomieszczenie 3-03	cokolik	cokolik żywica 15,50		15,50	mb
464 d.464	ST.H.19	pomieszczenie 3-02	malowanie	malowanie sufitu kolor czarny 30,96	dwukrotne	30,96	m2
465 d.465	ST.H.19	pomieszczenie 3-02	malowanie	malowanie ścian 92,00	jednokrotne	92,00	m2
466 d.466	ST.H.19	pomieszczenie 3-02	cokolik	cokolik żywica 23,00		23,00	mb
467 d.467	ST.H.19	pomieszczenie 3-38	malowanie	malowanie ścian 30,00	jednokrotne	30,00	m2
468 d.468	ST.H.19	pomieszczenie 3-38	malowanie	malowanie sufitu kolor czarny 110,50	dwukrotne	110,50	m2
469 d.469	ST.H.19	pomieszczenie 3-38	montaż	okładziny ścian z płyt gk z wełną 8,40		8,40	m2
470 d.470	ST.H.19	pomieszczenie 3-38	szpachlowane	szpachlowanie ścian 8,40		8,40	m2
471 d.471	ST.H.19	pomieszczenie 3-38	malowanie	malowanie ścian 201,60	jednokrotne	201,60	m2
472 d.472	ST.H.19	pomieszczenie 3-38	murowanie	uzupełnienie ściany 1,80		1,80	m2
473 d.473	ST.H.19	pomieszczenie 3-38	przecierka	przecierka ścian 13,60		13,60	m2
474 d.474	ST.H.19	pomieszczenie 3-38	cokolik	cokolik żywica 50,40		50,40	mb
475 d.475	ST.H.19	pomieszczenie 3-25	murowanie	silka 12cm 11,88		11,88	m2
476 d.476	ST.H.19	pomieszczenie 3-25	tynkowanie	tynk kat 3 14,40		14,40	m2
477 d.477	ST.H.19	pomieszczenie 3-25	szpachlowane	szpachlowanie ścian 14,40	dwukrotne	14,40	m2
478 d.478	ST.H.19	pomieszczenie 3-25	malowanie	malowanie sufitu kolor czarny 43,50	dwukrotne	43,50	m2
479 d.479	ST.H.19	pomieszczenie 3-25	montaż drzwi	drzwi (wraz z akcesoriami) d17 1,00		1,00	szt.
480 d.480	ST.H.19	pomieszczenie 3-25	malowanie	malowanie ścian 160,00	jednokrotne	160,00	m2
481 d.481	ST.H.19	pomieszczenie 3-25	cokolik	cokolik żywica 35,00		35,00	mb
482 d.482	ST.H.19	pomieszczenie 3-23 (cz.1)	malowanie	malowanie sufitu kolor czarny 65,00	dwukrotne	65,00	m2
483 d.483	ST.H.19	pomieszczenie 3-23 (cz.2)	malowanie	malowanie sufitu kolor czarny 50,50	dwukrotne	50,50	m2
484 d.484	ST.H.19	pomieszczenie 3-23	montaż	okładziny ścian z płyt gk z wełną 7,84		7,84	m2
485 d.485	ST.H.19	pomieszczenie 3-23	malowanie	malowanie ścian 418,80	jednokrotne	418,80	m2
486 d.486	ST.H.19	pomieszczenie 3-23	cokolik	cokolik żywica 94,00		94,00	mb
487 d.487	ST.H.19	pomieszczenie 3-23	murowanie	silka 12cm 3,60		3,60	m2
488 d.488	ST.H.19	pomieszczenie 3-23	tynkowanie	tynk kat 3 3,60		3,60	m2
489 d.489	ST.H.19	pomieszczenie 3-23	szpachlowane	szpachlowanie ścian 11,44	dwukrotne	11,44	m2
490 d.490	ST.H.19	pomieszczenie 3-23	montaż	montaż szklenia przy drzwiach d17 1,00		1,00	szt.
491 d.491	ST.H.19	pomieszczenie 3-22	malowanie	malowanie sufitu kolor czarny 111,00	dwukrotne	111,00	m2
492 d.492	ST.H.19	pomieszczenie 3-22	montaż	okładziny ścian z płyt gk z wełną 45,50		45,50	m2
493 d.493	ST.H.19	pomieszczenie 3-22	malowanie	malowanie ścian 234,00	jednokrotne	234,00	m2
494 d.494	ST.H.19	pomieszczenie 3-22	cokolik	cokolik żywica 45,00		45,00	mb
495 d.495	ST.H.19	pomieszczenie 3-22	szpachlowane	szpachlowanie ścian 75,50	dwukrotne	75,50	m2
496 d.496	ST.H.19	pomieszczenie 3-22	przecierka	przecierka ścian 44,80		44,80	m2
497 d.497	ST.H.19	pomieszczenie 3-20	przecierka	przecierka sufitów 220,00		220,00	m2
498 d.498	ST.H.19	pomieszczenie 3-20	malowanie	malowanie sufitu kolor czarny 220,00	dwukrotne	220,00	m2
499 d.499	ST.H.19	pomieszczenie 3-20	malowanie	malowanie ścian 303,05	jednokrotne	303,05	m2
500 d.500	ST.H.19	pomieszczenie 3-20	cokolik	cokolik żywica 50,00		50,00	mb
501 d.501	ST.H.19	pomieszczenie 3-20	montaż	okładziny ścian z płyt gk z wełną 8,40		8,40	m2
502 d.502	ST.H.19	pomieszczenie 3-20	szpachlowane	szpachlowanie ścian 8,40	dwukrotne	8,40	m2
503 d.503	ST.H.19	pomieszczenie 3-18	szpachlowane	szpachlowanie ścian GK 22,50	dwukrotne	22,50	m2
504 d.504	ST.H.19	pomieszczenie 3-18	malowanie	malowanie sufitu kolor czarny 150,00	dwukrotne	150,00	m2
505 d.505	ST.H.19	pomieszczenie 3-18	malowanie	malowanie ścian	jednokrotne	238,80	m2

506 d.506	ST.H.19	pomieszczenie 3-18	cokolik	238,80 cokolik żywica 55,00	55,00	mb
507 d.507	ST.H.19	pomieszczenie 3-18	montaż	okładziny ścian z płyt gk z wełną 12,00	12,00	m2
508 d.508	ST.H.19	pomieszczenie 4-01	malowanie	malowanie sufitu kolor czarny 48,90	dwukrotne 48,90	m2
509 d.509	ST.H.19	pomieszczenie 4-01	malowanie	malowanie ścian 177,82	jednokrotne 177,82	m2
510 d.510	ST.H.19	pomieszczenie 4-01	cokolik	cokolik żywica 38,00	38,00	mb
511 d.511	ST.H.19	pomieszczenie 4-01	tynkowanie	tynk kat 3 147,82	147,82	m2
512 d.512	ST.H.19	pomieszczenie 4-01	przecierka	przecierka ścian 30,00	30,00	m2
513 d.513	ST.H.19	pomieszczenie 4-01	przecierka	przecierka sufitu 48,90	48,90	m2
514 d.514	ST.H.19	pomieszczenie 4-01	malowanie	malowanie posadzki farbą do betonu 35,85	dwukrotne 35,85	m2
515 d.515	ST.H.19	pomieszczenie 4-01	szpachlowane	szpachlowanie ścian 147,82	dwukrotne 147,82	m2
516 d.516	ST.H.19	pomieszczenie 4-01	montaż	schody metalowe 1,00	1,00	szt.
517 d.517	ST.H.19	pomieszczenie 4-01	montaż drzwi	drzwi (wraz z akcesoriami) 190/200 - wyjście na dach 1,00	1,00	szt.

ŁĄCZNIK

POZIOM -1						
1 d.1	ST.H.19	pomieszczenie -1-34	tynkowanie	tynk kat 3 253,02	253,02	m2
2 d.2	ST.H.19	pomieszczenie -1-34	tynkowanie	tynk kat 3 biegów klatki schodowej (spód) 35,61	35,61	m2
3 d.3	ST.H.19	pomieszczenie -1-34	terakota	układanie terakoty - spocznik, schody 42,61	42,61	m2
4 d.4	ST.H.19	pomieszczenie -1-34	cokolik	cokolik płytki (h=10cm) 34,30	34,30	mb
5 d.5	ST.H.19	pomieszczenie -1-34	szpachlowane	szpachlowanie ścian 288,63	dwukrotne 288,63	m2
6 d.6	ST.H.19	pomieszczenie -1-34	malowanie	malowanie ścian 288,63	dwukrotne 288,63	m2
7 d.7	ST.H.19	pomieszczenie -1-34	montaż	montaż barierki schodowej 1,00	1,00	szt.
8 d.8	ST.H.19	pomieszczenie -1-32	wełna	wyłożenie wełny mineralnej - ściany wraz z wyodręceniem tynkiem na siatce 260,36	260,36	m2
9 d.9	ST.H.19	pomieszczenie -1-32	przecierka	przecierka sufitu 66,00	66,00	m2
10 d.10	ST.H.19	pomieszczenie -1-32	malowanie	malowanie ścian 554,42	dwukrotne 554,42	m2
11 d.11	ST.H.19	pomieszczenie -1-32	szpachlowane	szpachlowanie ścian 554,42	dwukrotne 554,42	m2
12 d.12	ST.H.19	pomieszczenie -1-32	malowanie	malowanie sufitu 157,60	dwukrotne 157,60	m2
13 d.13	ST.H.19	pomieszczenie -1-32	montaż drzwi	montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D3 1,00	1,00	szt.
14 d.14	ST.H.19	pomieszczenie -1-32	montaż drzwi	montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D2 1,00	1,00	szt.
15 d.15	ST.H.19	pomieszczenie -1-40	przecierka	przecierka ścian 115,20	115,20	m2
16 d.16	ST.H.19	pomieszczenie -1-40	malowanie	malowanie ścian 134,64	jednokrotne 134,64	m2
17 d.17	ST.H.19	pomieszczenie -1-36	tynkowanie	tynk kat 3 19,44	jednokrotne 19,44	m2
18 d.18	ST.H.19	pomieszczenie -1-36	szpachlowane	szpachlowanie ścian 56,88	jednokrotne 56,88	m2
19 d.19	ST.H.19	pomieszczenie -1-36		obrobienie gładzi drzwi szer. 25 cm 5,40	5,40	mb
20 d.20	ST.H.19	pomieszczenie -1-36	przecierka	przecierka sufitu 8,06	8,06	m2
21 d.21	ST.H.19	pomieszczenie -1-36		przecierka ścian 37,44	37,44	m2
22 d.22	ST.H.19	pomieszczenie -1-36	malowanie	malowanie ścian 37,44	jednokrotne 37,44	m2
23 d.23	ST.H.19	pomieszczenie -1-36	malowanie	malowanie sufitu 8,06	jednokrotne 8,06	m2
24 d.24	ST.H.19	pomieszczenie -1-18		zakrycie kanałów kablowych płytami betonowymi szer. 0,5 m 9,20	9,20	mb
25 d.25	ST.H.19	pomieszczenie -1-18		poprawki malarskie 1,00	1,00	kpl.
26 d.26	ST.H.19	pomieszczenie -1-25		zakrycie kanałów kablowych płytami betonowymi szer. 0,5 m 5,50	5,50	mb
27 d.27	ST.H.19	pomieszczenie -1-25	przecierka	przecierka ścian 28,80	28,80	m2
28 d.28	ST.H.19	pomieszczenie -1-26		zakrycie kanałów kablowych płytami betonowymi szer. 0,5 m 2,00	2,00	mb
29 d.29	ST.H.19	pomieszczenie -1-26	malowanie	malowanie ścian 43,20	jednokrotne 43,20	m2
30 d.30	ST.H.19	pomieszczenie -1-26	przecierka	przecierka ścian 28,80	28,80	m2
31 d.31	ST.H.19	pomieszczenie -1-26	malowanie	malowanie sufitu 8,36	jednokrotne 8,36	m2
32 d.32	ST.H.19	pomieszczenie -1-27	przecierka	przecierka ścian 28,80	28,80	m2
33 d.33	ST.H.19	pomieszczenie -1-27	malowanie	malowanie ścian 43,20	jednokrotne 43,20	m2
34 d.34	ST.H.19	pomieszczenie -1-27	malowanie	malowanie sufitu	jednokrotne 8,36	m2

35 d.35	ST.H.19	pomieszczenie -1-28	malowanie	8,36 malowanie ścian	jednokrotne	43,20	m2
36 d.36	ST.H.19	pomieszczenie -1-28	malowanie	43,20 malowanie sufitu	jednokrotne	8,36	m2
37 d.37	ST.H.19	pomieszczenie -1-28	przecierka	8,36 przecierka ścian		28,80	m2
38 d.38	ST.H.19	pomieszczenie -1-29	przecierka	28,80 przecierka ścian		28,80	m2
39 d.39	ST.H.19	pomieszczenie -1-29	malowanie	28,80 malowanie ścian	jednokrotne	43,20	m2
40 d.40	ST.H.19	pomieszczenie -1-29	malowanie	43,20 malowanie sufitu	jednokrotne	8,36	m2
41 d.41	ST.H.19	pomieszczenie -1-29		8,36 zakrycie kanałów kablowych płytami betonowymi szer. 0,5 m		2,30	mb
42 d.42	ST.H.19	pomieszczenie -1-30		2,30 zakrycie kanałów kablowych płytami betonowymi szer. 0,5 m		5,50	mb
43 d.43	ST.H.19	pomieszczenie -1-30	przecierka	5,50 przecierka ścian		28,80	m2
44 d.44	ST.H.19	pomieszczenie -1-30	malowanie	28,80 malowanie ścian	jednokrotne	43,20	m2
45 d.45	ST.H.19	pomieszczenie -1-30	malowanie	43,20 malowanie sufitu	jednokrotne	8,36	m2
46 d.46	ST.H.19	pomieszczenie -1-31	montaż drzwi	8,36 montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D2		1,00	szt.
47 d.47	ST.H.19	pomieszczenie -1-31		1,00 poprawki malarskie		1,00	kpl.
48 d.48	ST.H.19	pomieszczenie -1-31		1,00 zakrycie kanałów kablowych płytami betonowymi szer. 0,5 m		8,60	mb
49 d.49	ST.H.19	pomieszczenie -1-35	przecierka	8,60 przecierka ścian		37,44	m2
50 d.50	ST.H.19	pomieszczenie -1-35	malowanie	37,44 malowanie ścian	jednokrotne	37,44	m2
51 d.51	ST.H.19	pomieszczenie -1-35	szpachlowane	37,44 szpachlowanie ścian	jednokrotne	37,44	m2
52 d.52	ST.H.19	pomieszczenie -1-35	przecierka	37,44 przecierka sufitu		6,60	m2
53 d.53	ST.H.19	pomieszczenie -1-35	malowanie	6,60 malowanie sufitu	jednokrotne	6,60	m2
54 d.54	ST.H.19	pomieszczenie -1-35		6,60 poprawki malarskie		1,00	kpl.
55 d.55	ST.H.19	pomieszczenie -1-24		1,00 zakrycie kanałów kablowych płytami betonowymi szer. 0,5 m		1,70	mb
56 d.56	ST.H.19	pomieszczenie -1-24	malowanie	1,70 malowanie ścian	jednokrotne	35,34	m2
57 d.57	ST.H.19	pomieszczenie -1-23		35,34 zakrycie kanałów kablowych płytami betonowymi szer. 0,5 m		5,00	mb
58 d.58	ST.H.19	pomieszczenie -1-23	malowanie	5,00 malowanie ścian	jednokrotne	9,30	m2
59 d.59	ST.H.19	pomieszczenie -1-23		9,30 poprawki malarskie		1,00	szt.
60 d.60	ST.H.19	pomieszczenie -1-22	montaż drzwi	1,00 montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D3		1,00	szt.
61 d.61	ST.H.19	pomieszczenie -1-22		1,00 poprawki malarskie		1,00	kpl.
62 d.62	ST.H.19	pomieszczenie -1-22		1,00 obrobienie gładów drzwi		6,30	mb
63 d.63	ST.H.19	pomieszczenie -1-21		6,30 poprawki malarskie		1,00	szt.
64 d.64	ST.H.19	pomieszczenie -1-21	malowanie	1,00 malowanie ścian	jednokrotne	69,12	m2
65 d.65	ST.H.19	pomieszczenie -1-20		69,12 poprawki malarskie		1,00	szt.
66 d.66	ST.H.19	pomieszczenie -1-20	malowanie	1,00 malowanie ścian	jednokrotne	69,12	m2
67 d.67	ST.H.19	pomieszczenie -1-19		69,12 obrobienie gładów drzwi szer. 25 cm		6,00	mb
68 d.68	ST.H.19	pomieszczenie -1-17		6,00 zakrycie kanałów kablowych płytami betonowymi szer. 0,5 m		5,50	mb
69 d.69	ST.H.19	pomieszczenie -1-17		5,50 obrobienie gładów drzwi		5,90	mb
70 d.70	ST.H.19	pomieszczenie -1-17		5,90 poprawki malarskie		1,00	kpl.
71 d.71	ST.H.19	pomieszczenie -1-16		1,00 obrobienie gładów drzwi		6,00	mb
72 d.72	ST.H.19	pomieszczenie -1-16		6,00 poprawki malarskie		1,00	kpl.
73 d.73	ST.H.19	pomieszczenie -1-16		1,00 zakrycie kanałów kablowych płytami betonowymi szer. 0,5 m		2,00	mb
74 d.74	ST.H.19	pomieszczenie -1-41	przecierka	2,00 przecierka ścian		211,14	m2
75 d.75	ST.H.19	pomieszczenie -1-41	malowanie	211,14 malowanie ścian	jednokrotne	59,94	m2
76 d.76	ST.H.19	pomieszczenie -1-41	GK	59,94 zabudowa GK		5,18	m2
77 d.77	ST.H.19	pomieszczenie -1-41	przecierka	5,18 przecierka sufitu		72,00	m2
78 d.78	ST.H.19	POZIOM 0 pomieszczenie 0-149	tynkowanie	72,00 tynk kat 3		72,00	m2
79 d.79	ST.H.19	pomieszczenie 0-149	przecierka	72,00 przecierka biegów schodowych (spód)		23,34	m2
80 d.80	ST.H.19	pomieszczenie 0-149	podłoga żywica	23,34 podłoga żywica		26,87	m2
81 d.81	ST.H.19	pomieszczenie 0-149	malowanie	26,87 malowanie ścian	dwukrotne	95,34	m2

82 d.82	ST.H.19	pomieszczenie 0-149	szpachlowanie	95,34 szpachlowanie 95,34	dwukrotne	95,34	m2
83 d.83	ST.H.19	pomieszczenie 0-149	cokolik	cokolik żywica 21,00		21,00	mb
84 d.84	ST.H.19	pomieszczenie 0-150	GK	montaż płyt GK 10,44	podwójny	10,44	m2
85 d.85	ST.H.19	pomieszczenie 0-150	welna	wyłożenie wełny na ścianie GK 10,44		10,44	m2
86 d.86	ST.H.19	pomieszczenie 0-150	montaż drzwi	montaż drzwi (wraz z akcesoriami) Dr1 1,00		1,00	szt.
87 d.87	ST.H.19	pomieszczenie 0-150	szpachlowanie	szpachlowanie GK 10,44	dwukrotne	10,44	m2
88 d.88	ST.H.19	pomieszczenie 0-150	malowanie	malowanie ścian 71,28	dwukrotne	71,28	m2
89 d.89	ST.H.19	pomieszczenie 0-150	przecierka	przecierka ścian 70,20		70,20	m2
90 d.90	ST.H.19	pomieszczenie 0-150	szpachlowanie	szpachlowanie ścian 70,20	dwukrotne	70,20	m2
91 d.91	ST.H.19	pomieszczenie 0-150	malowanie	malowanie sufitu kolor czarny 9,90	dwukrotne	9,90	m2
92 d.92	ST.H.19	pomieszczenie 0-151, 0-132, 0-132A	GK	montaż płyt GK ze stelażem	podwójny	19,80	m2
93 d.93	ST.H.19	pomieszczenie 0-151, 0-132, 0-132A	welna	19,80 wyłożenie wełny na ścianie GK		19,80	m2
94 d.94	ST.H.19	pomieszczenie 0-151, 0-132, 0-132A	montaż drzwi	19,80 montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D8		2,00	szt.
95 d.95	ST.H.19	pomieszczenie 0-151, 0-132, 0-132A	montaż drzwi	2,00 montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D16		1,00	szt.
96 d.96	ST.H.19	pomieszczenie 0-151, 0-132, 0-132A	GK	1,00 montaż płyt GK	podwójny	16,62	m2
97 d.97	ST.H.19	pomieszczenie 0-151, 0-132, 0-132A	welna	16,62 wyłożenie wełny na ścianie GK		16,62	m2
98 d.98	ST.H.19	pomieszczenie 0-151, 0-132, 0-132A	montaż drzwi	16,62 montaż drzwi (wraz z akcesoriami) Dr1		5,00	szt.
99 d.99	ST.H.19	pomieszczenie 0-151, 0-132, 0-132A	montaż drzwi	5,00 montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D7		3,00	szt.
100 d.100	ST.H.19	pomieszczenie 0-151, 0-132, 0-132A	GK	3,00 montaż płyt GK	pojedynczy	3,36	m2
101 d.101	ST.H.19	pomieszczenie 0-151, 0-132, 0-132A	tynkowanie	3,36 tynkowanie ścian kat 3		355,10	m2
102 d.102	ST.H.19	pomieszczenie 0-151, 0-132, 0-132A	szpachlowanie	355,10 szpachlowanie ścian	dwukrotne	579,60	m2
103 d.103	ST.H.19	pomieszczenie 0-151, 0-132, 0-132A	malowanie	579,60 malowanie ścian	dwukrotne	579,60	m2
105 d.105	ST.H.19	ŁĄCZNIK sufit łącznik na poziomie 0	malowanie	579,60 malowanie sufitu kolor czarny 431,00	dwukrotne	431,00	m2
106 d.106	ST.H.19	podłoga łącznik na poziomie 0		112,00 płytki ceramiczne 112,00		112,00	m2
107 d.107	ST.H.19	sufit łącznik na poziomie 0-lazien termatex		112,00 sufit podwieszany - kasetonowy 112,00		112,00	m2
108 d.108	ST.H.19	podłoga łącznik na poziomie 0		260,00 wykładzina PCV 260,00		260,00	m2
109 d.109	ST.H.19	pomieszczenie 0-133	żywica	23,31 podłoga żywica 23,31		23,31	m2
110 d.110	ST.H.19	cały prawy łącznik	cokolik	212,00 cokolik PCV 212,00		212,00	mb
111 d.111	ST.H.19	pomieszczenie 0-146	GK	montaż płyt GK 50,40	pojedynczy	50,40	m2
112 d.112	ST.H.19	pomieszczenie 0-146	welna	wyłożenie wełny na ścianie GK 50,40		50,40	m2
113 d.113	ST.H.19	pomieszczenie 0-146		szpachlowanie ścian GK 50,40	dwukrotne	50,40	m2
114 d.114	ST.H.19	pomieszczenie 0-146	malowanie	malowanie ścian 50,40	dwukrotne	50,40	m2
115 d.115	ST.H.19	pomieszczenie 0-133	malowanie	malowanie ścian 54,74	dwukrotne	54,74	m2
116 d.116	ST.H.19	pomieszczenie 0-133	GK	montaż płyt GK 4,20	pojedynczy	4,20	m2
117 d.117	ST.H.19	pomieszczenie 0-133	szpachlowanie	szpachlowanie GK 4,20	dwukrotne	4,20	m2
118 d.118	ST.H.19	pomieszczenie 0-133	malowanie	malowanie ścian 4,20	dwukrotne	4,20	m2
119 d.119	ST.H.19	pomieszczenie 0-147	GK	montaż płyt GK 14,04	pojedynczy	14,04	m2
120 d.120	ST.H.19	pomieszczenie 0-147	GK	montaż płyt GK ze stelażem 15,84	pojedynczy	15,84	m2
121 d.121	ST.H.19	pomieszczenie 0-147	welna	wyłożenie wełny na ścianie GK 15,84		15,84	m2
122 d.122	ST.H.19	pomieszczenie 0-147	szpachlowanie	szpachlowanie ścian 68,64	dwukrotne	68,64	m2
123 d.123	ST.H.19	pomieszczenie 0-147	malowanie	malowanie ścian	dwukrotne	68,64	m2

124 d.124	ST.H.19	pomieszczenie 0-147	glazura	68,64 okładzina z glazury 151,01		151,01	m2
125 d.125	ST.H.19	pomieszczenie 0-147	montaż drzwi	montaż drzwi (wraz z akcesoriami) Dr1 1,00		1,00	szt.
126 d.126	ST.H.19	pomieszczenie 0-147	GK	montaż płyt GK na placki 2,00	pojedynczy	2,00	m2
127 d.127	ST.H.19	pomieszczenie 0-143	GK	montaż płyt GK 43,48	pojedynczy	43,48	m2
128 d.128	ST.H.19	pomieszczenie 0-143	welna	wyłożenie welny na ścianie GK 43,48		43,48	m2
129 d.129	ST.H.19	pomieszczenie 0-143	szpachlowanie	szpachlowanie ścian GK 84,96	dwukrotne	84,96	m2
130 d.130	ST.H.19	pomieszczenie 0-143	malowanie	malowanie ścian 84,96	dwukrotne	84,96	m2
131 d.131	ST.H.19	pomieszczenie 0-144, 0-145	GK	montaż płyt GK 18,00	pojedynczy	18,00	m2
132 d.132	ST.H.19	pomieszczenie 0-144, 0-145	GK	montaż płyt GK ze stelażem 32,40	pojedynczy	32,40	m2
133 d.133	ST.H.19	pomieszczenie 0-144, 0-145	GK	montaż płyt GK ze stelażem 41,76		41,76	m2
134 d.134	ST.H.19	pomieszczenie 0-144, 0-145	welna	wyłożenie welny na ścianie GK 50,40		50,40	m2
135 d.135	ST.H.19	pomieszczenie 0-144, 0-145	szpachlowanie	szpachlowanie ścian 29,00	dwukrotne	29,00	m2
136 d.136	ST.H.19	pomieszczenie 0-144, 0-145	malowanie	malowanie ścian 29,00	dwukrotne	29,00	m2
137 d.137	ST.H.19	pomieszczenie 0-144, 0-145	glazura	okładzina z glazury 58,00		58,00	m2
138 d.138	ST.H.19	pomieszczenie 0-144, 0-145	montaż drzwi	montaż drzwi (wraz z akcesoriami) Dr1 2,00		2,00	szt.
139 d.139	ST.H.19	pomieszczenie 0-144, 0-145	GK	montaż płyt GK na placki 5,00	pojedynczy	5,00	m2
140 d.140	ST.H.19	pomieszczenie 0-140	GK	montaż płyt GK 43,48	pojedynczy	43,48	m2
141 d.141	ST.H.19	pomieszczenie 0-140	welna	wyłożenie welny na ścianie GK 43,48		43,48	m2
142 d.142	ST.H.19	pomieszczenie 0-140	szpachlowanie	szpachlowanie ścian GK 84,96	dwukrotne	84,96	m2
143 d.143	ST.H.19	pomieszczenie 0-140	malowanie	malowanie ścian 84,96	dwukrotne	84,96	m2
144 d.144	ST.H.19	pomieszczenie 0-141, 0-142	GK	montaż płyt GK 18,00	pojedynczy	18,00	m2
145 d.145	ST.H.19	pomieszczenie 0-141, 0-142	GK	montaż płyt GK ze stelażem 32,40	pojedynczy	32,40	m2
146 d.146	ST.H.19	pomieszczenie 0-141, 0-142	GK	montaż płyt GK ze stelażem 41,76		41,76	m2
147 d.147	ST.H.19	pomieszczenie 0-141, 0-142	welna	wyłożenie welny na ścianie GK 50,40		50,40	m2
148 d.148	ST.H.19	pomieszczenie 0-141, 0-142	szpachlowanie	szpachlowanie ścian 29,00	dwukrotne	29,00	m2
149 d.149	ST.H.19	pomieszczenie 0-141, 0-142	malowanie	malowanie ścian 29,00	dwukrotne	29,00	m2
150 d.150	ST.H.19	pomieszczenie 0-141, 0-142	glazura	okładzina z glazury 58,00		58,00	m2
151 d.151	ST.H.19	pomieszczenie 0-141, 0-142	montaż drzwi	montaż drzwi (wraz z akcesoriami) Dr1 2,00		2,00	szt.
152 d.152	ST.H.19	pomieszczenie 0-141, 0-142	GK	montaż płyt GK na placki 5,00	pojedynczy	5,00	m2
153 d.153	ST.H.19	pomieszczenie 0-137	GK	montaż płyt GK 16,20	pojedynczy	16,20	m2
154 d.154	ST.H.19	pomieszczenie 0-137	welna	wyłożenie welny na ścianie GK 16,20		16,20	m2
155 d.155	ST.H.19	pomieszczenie 0-137	szpachlowanie	szpachlowanie ścian GK 75,60	dwukrotne	75,60	m2
156 d.156	ST.H.19	pomieszczenie 0-137	malowanie	malowanie ścian 75,60	dwukrotne	75,60	m2
157 d.157	ST.H.19	pomieszczenie 0-138, 0-139	GK	montaż płyt GK 17,28	pojedynczy	17,28	m2
158 d.158	ST.H.19	pomieszczenie 0-138, 0-139	GK	montaż płyt GK ze stelażem 31,68	pojedynczy	31,68	m2
159 d.159	ST.H.19	pomieszczenie 0-138, 0-139	GK	montaż płyt GK ze stelażem 34,56		34,56	m2
160 d.160	ST.H.19	pomieszczenie 0-138, 0-139	welna	wyłożenie welny na ścianie GK 48,96		48,96	m2
161 d.161	ST.H.19	pomieszczenie 0-138, 0-139	szpachlowanie	szpachlowanie ścian 28,00	dwukrotne	28,00	m2
162 d.162	ST.H.19	pomieszczenie 0-138, 0-139	malowanie	malowanie ścian 28,00	dwukrotne	28,00	m2
163 d.163	ST.H.19	pomieszczenie 0-138, 0-139	glazura	okładzina z glazury 55,60		55,60	m2
164 d.164	ST.H.19	pomieszczenie 0-138, 0-139	montaż drzwi	montaż drzwi (wraz z akcesoriami) Dr1 2,00		2,00	szt.
165 d.165	ST.H.19	pomieszczenie 0-138, 0-139	GK	montaż płyt GK na placki 4,80	pojedynczy	4,80	m2
166 d.166	ST.H.19	pomieszczenie 0-134	GK	montaż płyt GK 49,32	pojedynczy	49,32	m2
167 d.167	ST.H.19	pomieszczenie 0-134	GK	montaż płyt GK ze stelażem 15,12	podwójny	15,12	m2
168 d.168	ST.H.19	pomieszczenie 0-134	welna	wyłożenie welny na ścianie GK 64,44		64,44	m2
169 d.169	ST.H.19	pomieszczenie 0-134	szpachlowanie	szpachlowanie ścian GK 64,44	dwukrotne	64,44	m2
170 d.170	ST.H.19	pomieszczenie 0-134	malowanie	malowanie ścian 64,44	dwukrotne	64,44	m2

171 d.171	ST.H.19	pomieszczenie 0-135, 0-136	GK	montaż płyt GK	pojedynczy	27,36	m2
172 d.172	ST.H.19	pomieszczenie 0-135, 0-136	GK	27,36 montaż płyt GK ze stelażem	podwójny	13,68	m2
173 d.173	ST.H.19	pomieszczenie 0-135, 0-136	welna	13,68 wyłożenie wełny na ścianie GK		27,36	m2
174 d.174	ST.H.19	pomieszczenie 0-135, 0-136	szpachlowanie	27,36 szpachlowanie ścian	dwukrotne	49,20	m2
175 d.175	ST.H.19	pomieszczenie 0-135, 0-136	malowanie	49,20 malowanie ścian	dwukrotne	49,20	m2
176 d.176	ST.H.19	pomieszczenie 0-135, 0-136	glazura	49,20 okładzina z glazury		47,60	m2
177 d.177	ST.H.19	pomieszczenie 0-135, 0-136	montaż drzwi	47,60 montaż drzwi (wraz z akcesoriami) Dr1		2,00	szt.
178 d.178	ST.H.19	pomieszczenie 0-135, 0-136	GK	2,00 montaż płyt GK na placki	pojedynczy	4,80	m2
179 d.179	ST.H.19	pomieszczenie 0-135, 0-136		4,80 zabudowa systemowa z drzwiami HPL (zakup, dostawa, montaż)		1,00	szt.
180 d.180	ST.H.19	pomieszczenie 0-130	tynkowanie	1,00 tynk kat 3 ścian		84,00	m2
181 d.181	ST.H.19	pomieszczenie 0-130	podłoga żywica	84,00 podłoga żywica		40,62	m2
182 d.182	ST.H.19	pomieszczenie 0-130	cokolik	40,62 cokolik żywica		38,00	mb
183 d.183	ST.H.19	pomieszczenie 0-130	przecierka	38,00 przecierka biegów schodowych (spód)		21,75	m2
184 d.184	ST.H.19	pomieszczenie 0-130	malowanie	21,75 malowanie ścian		105,75	m2
185 d.185	ST.H.19	pomieszczenie 0-130	szpachlowanie	105,75 szpachlowanie		105,75	m2
186 d.186	ST.H.19	podłoga łącznik na poziomie 0 w osiach 12-18		105,75 wykładzina PCV		330,00	m2
187 d.187	ST.H.19	podłoga łącznik na poziomie 0 w osiach 12-18	glazura	330,00 płytki ceramiczne		143,00	m2
188 d.188	ST.H.19	sufit łącznik na poziomie 0 w osiach 12-18	termatex	143,00 sufit podwieszany - kasetonowy		145,00	m2
189 d.189	ST.H.19	sufit łącznik na poziomie 0 w osiach 12-18	malowanie	145,00 malowanie sufitu kolor czarny	dwukrotne	440,00	m2
190 d.190	ST.H.19	lewy łącznik w osiach 12-18	cokolik	440,00 cokolik PCV		226,00	mb
191 d.191	ST.H.19	pomieszczenia 0-113, 0-129, 0-128, 0-127	GK	226,00 montaż płyt GK ze stelażem	podwójny	11,28	m2
192 d.192	ST.H.19	pomieszczenia 0-113, 0-129, 0-128, 0-127	welna	11,28 wyłożenie wełny na ścianie GK		76,08	m2
193 d.193	ST.H.19	pomieszczenia 0-113, 0-129, 0-128, 0-127	montaż drzwi	76,08 montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D16		1,00	szt.
194 d.194	ST.H.19	pomieszczenia 0-113, 0-129, 0-128, 0-127	montaż drzwi	1,00 montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D15		1,00	szt.
195 d.195	ST.H.19	pomieszczenia 0-113, 0-129, 0-128, 0-127	GK	1,00 montaż płyt GK	podwójny	1,00	kpl
196 d.196	ST.H.19	pomieszczenia 0-113, 0-129, 0-128, 0-127	montaż drzwi	1,00 montaż drzwi (wraz z akcesoriami) Dr1		4,00	szt.
197 d.197	ST.H.19	pomieszczenia 0-113, 0-129, 0-128, 0-127	GK	4,00 montaż płyt GK	pojedynczy	72,60	m2
198 d.198	ST.H.19	pomieszczenia 0-113, 0-129, 0-128, 0-127	tynkowanie	72,60 tynkowanie ścian kat 3		7,36	m2
199 d.199	ST.H.19	pomieszczenia 0-113, 0-129, 0-128, 0-127	szpachlowanie	7,36 szpachlowanie ścian	dwukrotne	567,46	m2
200 d.200	ST.H.19	pomieszczenia 0-113, 0-129, 0-128, 0-127	malowanie	567,46 malowanie ścian	dwukrotne	623,68	m2
201 d.201	ST.H.19	pomieszczenia 0-113, 0-129, 0-128, 0-127		623,68 zakrycie kanałów kablowych płytami betonowymi		15,40	m2
202 d.202	ST.H.19	pomieszczenia 0-113, 0-129, 0-128, 0-127	montaż drzwi	15,40 montaż drzwi EI 60 (wraz z akcesoriami)		3,00	szt.
203 d.203	ST.H.19	pomieszczenia 0-113, 0-129, 0-128, 0-127	montaż drzwi	3,00 montaż drzwi D28 (wraz z akcesoriami)		1,00	szt.
204 d.204	ST.H.19	pomieszczenia 0-113, 0-129, 0-128, 0-127	GK	1,00 montaż płyt GK na placki		281,10	m2
205 d.205	ST.H.19	pomieszczenia 0-113, 0-129, 0-128, 0-127	montaż drzwi	281,10 montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D7		1,00	szt.
206 d.206	ST.H.19	pomieszczenia 0-113, 0-129, 0-128, 0-127	podłoga	1,00 posadzka cementowa dekoracyjna		108,00	m2
207 d.207	ST.H.19	klatka schodowa 0-129	tynkowanie	108,00 tynk kat 3 ścian		30,24	m2
208 d.208	ST.H.19	klatka schodowa 0-129	terakota	30,24 podłoga terakota		21,26	m2

209 d.209	ST.H.19	klatka schodowa 0-129	cokolik	21,26 cokolik płytki (h=10cm) 13,50		13,50	mb
210 d.210	ST.H.19	klatka schodowa 0-129	przecierka	przecierka biegów schodowych (spód) 10,78		10,78	m2
211 d.211	ST.H.19	klatka schodowa 0-129	malowanie	malowanie ścian 41,02	dwukrotne	41,02	m2
212 d.212	ST.H.19	klatka schodowa 0-129	szpachlowanie	szpachlowanie 41,02	dwukrotne	41,02	m2
213 d.213	ST.H.19	pomieszczenie 0-126	tynkowanie	tynk kat 3 ścian 84,00		84,00	m2
214 d.214	ST.H.19	pomieszczenie 0-126	podłoga żywica	podłoga żywica 41,52		41,52	m2
215 d.215	ST.H.19	pomieszczenie 0-126	cokolik	cokolik żywica 33,70		33,70	mb
216 d.216	ST.H.19	pomieszczenie 0-126	przecierka	przecierka biegów schodowych (spód) 22,54		22,54	m2
217 d.217	ST.H.19	pomieszczenie 0-126	malowanie	malowanie ścian 106,54	dwukrotne	106,54	m2
218 d.218	ST.H.19	pomieszczenie 0-126	szpachlowanie	szpachlowanie 106,54	dwukrotne	106,54	m2
219 d.219	ST.H.19	pomieszczenie 0-124, 0-125	GK	montaż płyt GK 48,96	pojedyncza	48,96	m2
220 d.220	ST.H.19	pomieszczenie 0-124, 0-125	welna	wyłożenie wełny na ścianie GK 48,96		48,96	m2
221 d.221	ST.H.19	pomieszczenie 0-124, 0-125	malowanie	malowanie ścian 68,40	dwukrotne	68,40	m2
222 d.222	ST.H.19	pomieszczenie 0-124, 0-125	szpachlowanie	szpachlowanie ścian 68,40	dwukrotne	68,40	m2
223 d.223	ST.H.19	pomieszczenie 0-124, 0-125	GK	montaż płyt GK ze stelażem 12,60	podwójny	12,60	m2
224 d.224	ST.H.19	pomieszczenie 0-124, 0-125	welna	wyłożenie wełny na ścianie GK 12,60		12,60	m2
225 d.225	ST.H.19	pomieszczenie 0-124, 0-125	terakota	ściana terakota 35,00		35,00	m2
226 d.226	ST.H.19	pomieszczenie 0-124, 0-125	terakota	podłoga terakota 4,38		4,38	m2
227 d.227	ST.H.19	pomieszczenie 0-124, 0-125		zabudowa systemowa z drzwiami HPL (zakup, dostawa, montaż) 1,00		1,00	szt.
228 d.228	ST.H.19	pomieszczenie 0-124, 0-125	montaż drzwi	montaż drzwi (wraz z akcesoriami) Dr1 2,00		2,00	szt.
229 d.229	ST.H.19	pomieszczenie 0-119	montaż drzwi	montaż drzwi (wraz z akcesoriami) Dr1 1,00		1,00	szt.
230 d.230	ST.H.19	pomieszczenie 0-119	GK	montaż płyt GK 120,96	pojedyncza	120,96	m2
231 d.231	ST.H.19	pomieszczenie 0-119	welna	wyłożenie wełny na ścianie GK 120,96		120,96	m2
232 d.232	ST.H.19	pomieszczenie 0-119	malowanie	malowanie ścian 142,56	dwukrotne	142,56	m2
233 d.233	ST.H.19	pomieszczenie 0-119	szpachlowanie	szpachlowanie ścian 142,56	dwukrotne	142,56	m2
234 d.234	ST.H.19	pomieszczenie 0-116	montaż drzwi	montaż drzwi (wraz z akcesoriami) Dr1 1,00		1,00	szt.
235 d.235	ST.H.19	pomieszczenie 0-116	GK	montaż płyt GK 38,88	pojedyncza	38,88	m2
236 d.236	ST.H.19	pomieszczenie 0-116	welna	wyłożenie wełny na ścianie GK 38,88		38,88	m2
237 d.237	ST.H.19	pomieszczenie 0-116	malowanie	malowanie ścian 121,32	dwukrotne	121,32	m2
238 d.238	ST.H.19	pomieszczenie 0-116	szpachlowanie	szpachlowanie ścian 121,32	dwukrotne	121,32	m2
239 d.239	ST.H.19	pomieszczenie 0-114, 0-115	GK	montaż płyt GK 74,88	pojedyncza	74,88	m2
240 d.240	ST.H.19	pomieszczenie 0-114, 0-115	welna	wyłożenie wełny na ścianie GK 74,88		74,88	m2
241 d.241	ST.H.19	pomieszczenie 0-114, 0-115	malowanie	malowanie ścian 73,04	dwukrotne	73,04	m2
242 d.242	ST.H.19	pomieszczenie 0-114, 0-115	szpachlowanie	szpachlowanie ścian 73,04	dwukrotne	73,04	m2
243 d.243	ST.H.19	pomieszczenie 0-114, 0-115	GK	montaż płyt GK ze stelażem 12,96	podwójny	12,96	m2
244 d.244	ST.H.19	pomieszczenie 0-114, 0-115	welna	wyłożenie wełny na ścianie GK 12,96		12,96	m2
245 d.245	ST.H.19	pomieszczenie 0-114, 0-115	terakota	ściana terakota 20,80		20,80	m2
246 d.246	ST.H.19	pomieszczenie 0-114, 0-115	terakota	podłoga terakota 5,55		5,55	m2
247 d.247	ST.H.19	pomieszczenie 0-114, 0-115		zabudowa systemowa z drzwiami HPL (zakup, dostawa, montaż) 1,00		1,00	szt.
248 d.248	ST.H.19	pomieszczenie 0-114, 0-115	montaż drzwi	montaż drzwi (wraz z akcesoriami) Dr1 2,00		2,00	szt.
249 d.249	ST.H.19	pomieszczenie 0-118	GK	montaż płyt GK 23,40	pojedyncza	23,40	m2
250 d.250	ST.H.19	pomieszczenie 0-118	welna	wyłożenie wełny na ścianie GK 23,40		23,40	m2
251 d.251	ST.H.19	pomieszczenie 0-118	GK	montaż płyt GK ze stelażem 2,10	podwójny	2,10	m2
252 d.252	ST.H.19	pomieszczenie 0-118	welna	wyłożenie wełny na ścianie GK 2,10		2,10	m2
253 d.253	ST.H.19	pomieszczenie 0-118		zabudowa systemowa z drzwiami HPL (zakup, dostawa, montaż) 3,00		3,00	szt.
254 d.254	ST.H.19	pomieszczenie 0-118	terakota	ściana terakota 32,80		32,80	m2
255 d.255	ST.H.19	pomieszczenie 0-118	malowanie	malowanie ścian 16,40	dwukrotne	16,40	m2

256 d.256	ST.H.19	pomieszczenie 0-118	szpachlowanie	szpachlowanie ścian 16,40	dwukrotne	16,40	m2
257 d.257	ST.H.19	pomieszczenie 0-118	GK	montaż płyt GK na placki 4,00		4,00	m2
258 d.258	ST.H.19	pomieszczenie 0-118		obudowanie rur wod-kan 10,80		10,80	m2
259 d.259	ST.H.19	pomieszczenie 0-117	montaż drzwi	montaż drzwi (wraz z akcesoriami) Dr1 1,00		1,00	szt.
260 d.260	ST.H.19	pomieszczenie 0-117	GK	montaż płyt GK 64,08	pojedyncza	64,08	m2
261 d.261	ST.H.19	pomieszczenie 0-117	welna	wyłożenie wełny na ścianie GK 64,08		64,08	m2
262 d.262	ST.H.19	pomieszczenie 0-117	terakota	ściana terakota 69,80		69,80	m2
263 d.263	ST.H.19	pomieszczenie 0-117	GK	montaż płyt GK na placki 9,80		9,80	m2
264 d.264	ST.H.19	pomieszczenie 0-117	malowanie	malowanie ścian 35,00	dwukrotne	35,00	m2
265 d.265	ST.H.19	pomieszczenie 0-117	szpachlowanie	szpachlowanie ścian 35,00	dwukrotne	35,00	m2
266 d.266	ST.H.19	pomieszczenie 0-120	GK	montaż płyt GK 34,20	pojedyncza	34,20	m2
267 d.267	ST.H.19	pomieszczenie 0-120	welna	wyłożenie wełny na ścianie GK 34,20		34,20	m2
268 d.268	ST.H.19	pomieszczenie 0-120	terakota	ściana terakota 88,40		88,40	m2
269 d.269	ST.H.19	pomieszczenie 0-120	malowanie	malowanie ścian 45,00	dwukrotne	45,00	m2
270 d.270	ST.H.19	pomieszczenie 0-120	szpachlowanie	szpachlowanie ścian 45,00	dwukrotne	45,00	m2
271 d.271	ST.H.19	pomieszczenie 0-120	GK	montaż płyt GK na placki 6,20		6,20	m2
272 d.272	ST.H.19	pomieszczenie 0-120	montaż drzwi	montaż drzwi (wraz z akcesoriami) Dr1 3,00		3,00	szt.
273 d.273	ST.H.19	pomieszczenie 0-121	GK	montaż płyt GK 34,20	pojedyncza	34,20	m2
274 d.274	ST.H.19	pomieszczenie 0-121	welna	wyłożenie wełny na ścianie GK 34,20		34,20	m2
275 d.275	ST.H.19	pomieszczenie 0-121	terakota	ściana terakota 25,40		25,40	m2
276 d.276	ST.H.19	pomieszczenie 0-121	malowanie	malowanie ścian 12,70	dwukrotne	12,70	m2
277 d.277	ST.H.19	pomieszczenie 0-121	szpachlowanie	szpachlowanie ścian 12,70	dwukrotne	12,70	m2
278 d.278	ST.H.19	pomieszczenie 0-121	GK	montaż płyt GK na placki 3,50		3,50	m2
279 d.279	ST.H.19	pomieszczenie 0-121		zabudowa systemowa z drzwiami HPL (zakup, dostawa, montaż) 3,00		3,00	szt.
280 d.280	ST.H.19	pomieszczenie 0-122		montaż sauny 1,00		1,00	szt.
281 d.281	ST.H.19	pomieszczenie 0-122	glazura	ściana terakota 26,00		26,00	m2
282 d.282	ST.H.19	pomieszczenie 0-122	GK	montaż płyt GK 23,76	pojedyncza	23,76	m2
283 d.283	ST.H.19	pomieszczenie 0-122	welna	wyłożenie wełny na ścianie GK 23,76		23,76	m2
284 d.284	ST.H.19	pomieszczenie 0-122	malowanie	malowanie ścian 13,00	dwukrotne	13,00	m2
285 d.285	ST.H.19	pomieszczenie 0-122	szpachlowanie	szpachlowanie ścian 13,00	dwukrotne	13,00	m2
286 d.286	ST.H.19	pomieszczenie 0-122		montaż jacuzzi 1,00		1,00	szt.
287 d.287	ST.H.19	pomieszczenie 0-122	malowanie	malowanie ścian 16,00	dwukrotne	16,00	m2
288 d.288	ST.H.19	pomieszczenie 0-122	szpachlowanie	szpachlowanie ścian 16,00	dwukrotne	16,00	m2
289 d.289	ST.H.19	ściany w osiach 18-21	GK	montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną 25,63	podwójne	25,63	m2
290 d.290	ST.H.19	ściany w osiach 18-21	GK	budowa ścian działkowych GK 100% z wełną 249,52	podwójne płyty	249,52	m2
291 d.291	ST.H.19	ściany w osiach 18-21	GK	montaż płyt GK na placki 240,98		240,98	m2
292 d.292	ST.H.19	sufit w osiach 18-21	GK	sufit podwieszany GK 100% 184,00		184,00	m2
293 d.293	ST.H.19	pomieszczenie 0-110; 0-111; 0-112	terakota	terakota posadzka 25,40		25,40	m2
294 d.294	ST.H.19	pomieszczenie 0-110; 0-111; 0-112	terakota	terakota ściany 72,00		72,00	m2
295 d.295	ST.H.19	pomieszczenie 0-110; 0-111; 0-112	malowanie	malowanie ścian 71,64	dwukrotne	71,64	m2
296 d.296	ST.H.19	pomieszczenie 0-110; 0-111; 0-112	szpachlowanie	szpachlowanie ścian 71,64	dwukrotne	71,64	m2
297 d.297	ST.H.19	pomieszczenie 0-110; 0-111; 0-112	malowanie	malowanie sufitu 25,40	dwukrotne	25,40	m2
298 d.298	ST.H.19	pomieszczenie 0-110; 0-111; 0-112	szpachlowanie	szpachlowanie sufitu 25,40	dwukrotne	25,40	m2
299 d.299	ST.H.19	pomieszczenie 0-103; 0-105	terakota	terakota posadzka 45,40		45,40	m2
300 d.300	ST.H.19	pomieszczenie 0-103; 0-105	malowanie	malowanie ścian	dwukrotne	127,35	m2

301 d.301	ST.H.19	pomieszczenie 0-103; 0-105	szpachlowanie	127,35 szpachlowanie ścian	dwukrotne	127,35	m2
302 d.302	ST.H.19	pomieszczenie 0-111; 0-112		127,35 zabudowa systemowa z drzwiami HPL (zakup, dostawa, montaż)		3,00	szt.
303 d.303	ST.H.19	drzwi w osiach 18-21	montaż drzwi	3,00 montaż drzwi (wraz z akcesoriami) Dr1		12,00	szt.
304 d.304	ST.H.19	drzwi w osiach 18-21	montaż drzwi	12,00 montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D2		1,00	szt.
305 d.305	ST.H.19	pomieszczenie 0-104	wylewka	1,00 wylewka cementowa z mikrobrojeniem		21,00	m2
306 d.306	ST.H.19	pomieszczenie 0-104	podłoga żywica	21,00 podłoga żywica		42,60	m2
307 d.307	ST.H.19	pomieszczenie 0-104	przecierka	42,60 przecierka biegów od spodu		28,80	m2
308 d.308	ST.H.19	pomieszczenie 0-104	tynkowanie	28,80 tynk 3 kategorii		84,00	m2
309 d.309	ST.H.19	pomieszczenie 0-104	malowanie	84,00 malowanie ścian	dwukrotne	112,80	m2
310 d.310	ST.H.19	pomieszczenie 0-104	szpachlowanie	112,80 szpachlowanie ścian	dwukrotne	112,80	m2
311 d.311	ST.H.19	ŁĄCZNIK, POZIOM 1 podłoga łącznik w osi 1-7		112,80 wykładzina dywanowa VIP		266,00	m2
312 d.312	ST.H.19	podłoga łącznik w osi 1-7		266,00 podłoga żywica		223,00	m2
313 d.313	ST.H.19	podłoga łącznik w osi 1-7		223,00 płytki ceramiczne		20,00	m2
314 d.314	ST.H.19	sufit łącznik w osi 1-7	termatex	20,00 sufit podwieszany - kasetonowy		200,00	m2
315 d.315	ST.H.19	sufit łącznik w osi 1-7	malowanie	200,00 malowanie sufitu	dwukrotne	308,00	m2
316 d.316	ST.H.19	pomieszczenie 1-53, 2-74	tynkowanie	308,00 tynk kat 3 ścian		157,50	m2
317 d.317	ST.H.19	pomieszczenie 1-53, 2-74	podłoga żywica	157,50 podłoga żywica		44,70	m2
318 d.318	ST.H.19	pomieszczenie 1-53, 2-74	cokolik	44,70 cokolik żywica		38,00	mb
319 d.319	ST.H.19	pomieszczenie 1-53, 2-74	przecierka	38,00 przecierka biegów schodowych (spód)		49,40	m2
320 d.320	ST.H.19	pomieszczenie 1-53, 2-74	malowanie	49,40 malowanie ścian	dwukrotne	206,90	m2
321 d.321	ST.H.19	pomieszczenie 1-53, 2-74	szpachlowanie	206,90 szpachlowanie	dwukrotne	206,90	m2
322 d.322	ST.H.19	pomieszczenie 1-44, 2-60	tynkowanie	206,90 tynk kat 3 ścian		197,40	m2
323 d.323	ST.H.19	pomieszczenie 1-44, 2-60	podłoga żywica	197,40 podłoga żywica		45,09	m2
324 d.324	ST.H.19	pomieszczenie 1-44, 2-60	cokolik	45,09 cokolik żywica		38,00	mb
325 d.325	ST.H.19	pomieszczenie 1-44, 2-60	przecierka	38,00 przecierka biegów schodowych (spód)		55,56	m2
326 d.326	ST.H.19	pomieszczenie 1-44, 2-60	malowanie	55,56 malowanie ścian	dwukrotne	252,96	m2
327 d.327	ST.H.19	pomieszczenie 1-44, 2-60	szpachlowanie	252,96 szpachlowanie	dwukrotne	252,96	m2
328 d.328	ST.H.19	pomieszczenie 1-45, 1-66	GK	252,96 montaż płyt GK ze stelażem	pojedyncza	6,89	m2
329 d.329	ST.H.19	pomieszczenie 1-45, 1-66	welna	6,89 wyłożenie welny na ścianie GK		246,98	m2
330 d.330	ST.H.19	pomieszczenie 1-45, 1-66	GK	246,98 montaż płyt GK	pojedyncza	240,09	m2
331 d.331	ST.H.19	pomieszczenie 1-45, 1-66	malowanie	240,09 malowanie ścian	dwukrotne	812,49	m2
332 d.332	ST.H.19	pomieszczenie 1-45, 1-66	szpachlowanie	812,49 szpachlowanie ścian	dwukrotne	812,49	m2
333 d.333	ST.H.19	pomieszczenie 1-45, 1-66	GK	812,49 montaż płyt GK na placki		572,40	m2
334 d.334	ST.H.19	pomieszczenie 1-45, 1-66	cokolik	572,40 cokolik żywica		152,00	mb
335 d.335	ST.H.19	pomieszczenie 1-45, 1-66	montaż drzwi	152,00 montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D1		3,00	szt.
336 d.336	ST.H.19	pomieszczenie 1-45, 1-66	montaż drzwi	3,00 montaż drzwi (wraz z akcesoriami) Dr1		4,00	szt.
337 d.337	ST.H.19	pomieszczenie 1-45, 1-66	montaż drzwi	4,00 montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D16		2,00	szt.
338 d.338	ST.H.19	pomieszczenie 1-45, 1-66	montaż drzwi	2,00 montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D45		1,00	szt.
339 d.339	ST.H.19	pomieszczenie 1-45, 1-66	montaż drzwi	1,00 montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D35		1,00	szt.
340 d.340	ST.H.19	pomieszczenie 1-52	termatex	1,00 sufit podwieszany - kasetonowy		15,90	m2
341 d.341	ST.H.19	pomieszczenie 1-52	cokolik	15,90 cokolik VIP		16,60	mb
342 d.342	ST.H.19	pomieszczenie 1-52	malowanie	16,60 malowanie ścian	dwukrotne	49,80	m2
343 d.343	ST.H.19	pomieszczenie 1-52	szpachlowanie	49,80 szpachlowanie ścian	dwukrotne	49,80	m2
344 d.344	ST.H.19	pomieszczenie 1-52	GK	49,80 montaż płyt GK na placki		40,80	m2
345 d.345	ST.H.19	pomieszczenie 1-52	GK	40,80 montaż płyt GK	pojedyncza	9,00	m2
346 d.346	ST.H.19	pomieszczenie 1-52	welna	9,00 wyłożenie welny na ścianie GK		9,00	m2
347 d.347	ST.H.19	pomieszczenie 1-46	GK	9,00 montaż płyt GK ze stelażem	podwójne	11,66	m2

348 d.348	ST.H.19	pomieszczenie 1-46	welna	11,66 wyłożenie welny na ścianie GK		11,66	m2
349 d.349	ST.H.19	pomieszczenie 1-46	malowanie	11,66 malowanie ścian	dwukrotne	23,32	m2
350 d.350	ST.H.19	pomieszczenie 1-46	szpachlowanie	23,32 szpachlowanie ścian	dwukrotne	23,32	m2
351 d.351	ST.H.19	pomieszczenie 1-47, 1-48	GK	23,32 zabudowa instalacji z płyt GK		5,30	mb
352 d.352	ST.H.19	pomieszczenie 1-47, 1-48	welna	5,30 wyłożenie welny na ścianie GK		77,21	m2
353 d.353	ST.H.19	pomieszczenie 1-47, 1-48	GK	77,21 montaż płyt GK na istniejącym stelażu	podwójne	55,65	m2
354 d.354	ST.H.19	pomieszczenie 1-47, 1-48	GK	55,65 montaż płyt GK ze stelażem		21,56	m2
355 d.355	ST.H.19	pomieszczenie 1-47, 1-48	GK	21,56 montaż płyt GK na placki		46,44	m2
356 d.356	ST.H.19	pomieszczenie 1-47, 1-48	szpachlowanie	46,44 szpachlowanie ścian	dwukrotne	599,45	m2
357 d.357	ST.H.19	pomieszczenie 1-47, 1-48	malowanie	599,45 malowanie ścian	dwukrotne	599,45	m2
358 d.358	ST.H.19	pomieszczenie 1-47, 1-48		599,45 montaż ściany przesuwnej 10,50*3,30		34,65	m2
359 d.359	ST.H.19	pomieszczenie 1-50		34,65 terakota wys 2m		39,20	m2
360 d.360	ST.H.19	pomieszczenie 1-50	montaż drzwi	39,20 montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D1		1,00	szt.
361 d.361	ST.H.19	pomieszczenie 1-50		1,00 zabudowa systemowa z drzwiami HPL (zakup, dostawa, montaż)		1,00	szt.
362 d.362	ST.H.19	pomieszczenie 1-50	GK	1,00 montaż płyt GK ze stelażem i welną		11,66	m2
363 d.363	ST.H.19	pomieszczenie 1-50	szpachlowanie	11,66 szpachlowanie ścian	dwukrotne	19,60	m2
364 d.364	ST.H.19	pomieszczenie 1-50	malowanie	19,60 malowanie ścian	dwukrotne	19,60	m2
365 d.365	ST.H.19	pomieszczenie 1-51	GK	19,60 montaż płyt GK ze stelażem i welną		11,66	m2
366 d.366	ST.H.19	pomieszczenie 1-51		11,66 terakota wys 2m		19,20	m2
367 d.367	ST.H.19	pomieszczenie 1-51	szpachlowanie	19,20 szpachlowanie ścian	dwukrotne	9,40	m2
368 d.368	ST.H.19	pomieszczenie 1-51	malowanie	9,40 malowanie ścian	dwukrotne	9,40	m2
369 d.369	ST.H.19	pomieszczenie 1-49	GK	9,40 montaż płyt GK na istniejącym stelażu	podwójne	43,99	m2
370 d.370	ST.H.19	pomieszczenie 1-49	welna	43,99 wyłożenie welny na ścianie GK		43,99	m2
371 d.371	ST.H.19	pomieszczenie 1-49	GK	43,99 montaż płyt GK na placki		12,59	m2
372 d.372	ST.H.19	pomieszczenie 1-49	GK	12,59 montaż płyt GK ze stelażem i welną		17,43	m2
373 d.373	ST.H.19	pomieszczenie 1-49	szpachlowanie	17,43 szpachlowanie ścian	dwukrotne	227,34	m2
374 d.374	ST.H.19	pomieszczenie 1-49	malowanie	227,34 malowanie ścian	dwukrotne	227,34	m2
375 d.375	ST.H.19	podłoga łącznik w osi 12-15		227,34 podłoga żywica		178,00	m2
376 d.376	ST.H.19	podłoga łącznik w osi 13-16		178,00 płytki ceramiczne		70,00	m2
377 d.377	ST.H.19	sufit łącznik w osi 13-19	termatex	70,00 sufit podwieszany - kasetonowy		444,00	m2
378 d.378	ST.H.19	sufit łącznik w osi 15-21	malowanie	444,00 malowanie sufitu	dwukrotne	128,00	m2
379 d.379	ST.H.19	sufit łącznik w osi 15-21	GK	128,00 sufit podwieszany GK 100%		128,00	m2
380 d.380	ST.H.19	sufit łącznik w osi 15-21	szpachlowanie	128,00 szpachlowanie sufitu	dwukrotne	128,00	m2
381 d.381	ST.H.19	sufit łącznik w osi 12-15		128,00 malowanie sufitu kolor czarny	dwukrotne	178,00	m2
382 d.382	ST.H.19	pomieszczenie 1-43	GK	178,00 montaż płyt GK ze stelażem i welną	podwójne płyty	25,00	m2
383 d.383	ST.H.19	pomieszczenie 1-43	tynkowanie	25,00 tynk kat 3 ścian		414,41	m2
384 d.384	ST.H.19	pomieszczenie 1-43	cokolik	414,41 cokolik żywica		117,00	mb
385 d.385	ST.H.19	pomieszczenie 1-43	przecierka	117,00 przecierka sufitu		124,30	m2
386 d.386	ST.H.19	pomieszczenie 1-43	malowanie	124,30 malowanie ścian	dwukrotne	1002,89	m2
387 d.387	ST.H.19	pomieszczenie 1-43	szpachlowanie	1002,89 szpachlowanie	dwukrotne	1002,89	m2
388 d.388	ST.H.19	pomieszczenie 1-43	GK	1002,89 budowa ścian działkowych GK 100% z welną	podwójne płyty	31,42	m2
389 d.389	ST.H.19	pomieszczenie 1-43	montaż drzwi	31,42 montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D1		19,00	szt.
390 d.390	ST.H.19	pomieszczenie 1-43	GK	19,00 zabudowa szybu 100% z welną	podwójne płyty	7,42	m2
391 d.391	ST.H.19	pomieszczenie 1-43	GK	7,42 montaż płyt GK na istniejącym stelażu z welną	podwójne	277,04	m2
392 d.392	ST.H.19	pomieszczenie 1-43	montaż drzwi	277,04 montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D16		1,00	szt.
393 d.393	ST.H.19	pomieszczenie 1-43	montaż drzwi	1,00 montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D7		1,00	szt.
394 d.394	ST.H.19	pomieszczenie 1-43	montaż drzwi	1,00 montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D45		3,00	szt.

395 d.395	ST.H.19	pomieszczenie 1-43	GK	montaż płyt GK na placki 150,60	150,60	m2
396 d.396	ST.H.19	pomieszczenie 1-43	GK	zabudowa instalacji z płyt GK 2,50	2,50	mb
397 d.397	ST.H.19	pomieszczenie 1-43	montaż drzwi	montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D24 1,00	1,00	szt.
398 d.398	ST.H.19	pomieszczenie 1-55 - 1-61	przecierka	przecierka ścian 31,50	31,50	m2
399 d.399	ST.H.19	pomieszczenie 1-55 - 1-61	GK	montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną 103,25	pojedyncza płyta 103,25	m2
400 d.400	ST.H.19	pomieszczenie 1-55 - 1-61	wylewka	wylewka cementowa z mikrobrojeniem 54,22	54,22	m2
401 d.401	ST.H.19	pomieszczenie 1-55 - 1-61	montaż drzwi	montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D1 7,00	7,00	szt.
402 d.402	ST.H.19	pomieszczenie 1-21, 2-39	tynkowanie	tynk kat 3 ścian 195,30	195,30	m2
403 d.403	ST.H.19	pomieszczenie 1-21, 2-39	malowanie	malowanie ścian 253,20	dwukrotne 253,20	m2
404 d.404	ST.H.19	pomieszczenie 1-21, 2-39	szpachlowanie	szpachlowanie 253,20	dwukrotne 253,20	m2
405 d.405	ST.H.19	pomieszczenie 1-21, 2-39	przecierka	przecierka biegów schodowych (spód) 36,90	36,90	m2
406 d.406	ST.H.19	pomieszczenie 1-21, 2-39	malowanie	żywica na schodach 45,90	45,90	m2
407 d.407	ST.H.19	pomieszczenie 1-21, 2-39	cokolik	cokolik żywica 37,80	37,80	mb
408 d.408	ST.H.19	pomieszczenie 1-21, 2-39	przecierka	przecierka sufitów 21,00	21,00	m2
409 d.409	ST.H.19	pomieszczenie 1-41, 2-57	tynkowanie	tynk kat 3 ścian 195,30	195,30	m2
410 d.410	ST.H.19	pomieszczenie 1-41, 2-57	malowanie	malowanie ścian 253,20	dwukrotne 253,20	m2
411 d.411	ST.H.19	pomieszczenie 1-41, 2-57	szpachlowanie	szpachlowanie 253,20	dwukrotne 253,20	m2
412 d.412	ST.H.19	pomieszczenie 1-41, 2-57	przecierka	przecierka biegów schodowych (spód) 36,90	36,90	m2
413 d.413	ST.H.19	pomieszczenie 1-41, 2-57	malowanie	żywica na schodach 45,90	45,90	m2
414 d.414	ST.H.19	pomieszczenie 1-41, 2-57	cokolik	cokolik żywica 37,80	37,80	mb
415 d.415	ST.H.19	pomieszczenie 1-41, 2-57	przecierka	przecierka sufitów 21,00	21,00	m2
416 d.416	ST.H.19	pomieszczenie 1-42	GK	montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną 11,66	podwójne 11,66	m2
417 d.417	ST.H.19	pomieszczenie 1-42	przecierka	przecierka ścian 25,80	25,80	m2
418 d.418	ST.H.19	pomieszczenie 1-42	malowanie	malowanie ścian 57,24	dwukrotne 57,24	m2
419 d.419	ST.H.19	pomieszczenie 1-42	szpachlowanie	szpachlowanie 6,60	dwukrotne 6,60	m2
420 d.420	ST.H.19	pomieszczenie 1-40, 1-39, 1-38, 1-37, 1-36	GK	montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną 232,14	podwójne 232,14	m2
421 d.421	ST.H.19	pomieszczenie 1-40, 1-39, 1-38, 1-37, 1-36	GK	budowa ścian działkowych GK 100% z wełną 59,36	podwójne płyty 59,36	m2
422 d.422	ST.H.19	pomieszczenie 1-40, 1-39, 1-38, 1-37, 1-36	GK	budowa ścianki GK 100% na pojedynczym stelażu z wełną 29,68	podwójne płyty 29,68	m2
423 d.423	ST.H.19	pomieszczenie 1-40, 1-39, 1-38, 1-37, 1-36	terakota	terakota na ścianach wys 2m 138,00	138,00	m2
424 d.424	ST.H.19	pomieszczenie 1-40, 1-39, 1-38, 1-37, 1-36	malowanie	malowanie ścian 69,00	dwukrotne 69,00	m2
425 d.425	ST.H.19	pomieszczenie 1-40, 1-39, 1-38, 1-37, 1-36	szpachlowanie	szpachlowanie 69,00	dwukrotne 69,00	m2
426 d.426	ST.H.19	pomieszczenie 1-40, 1-39, 1-38, 1-37, 1-36	montaż drzwi	montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D1 2,00	2,00	szt.
427 d.427	ST.H.19	pomieszczenie 1-40, 1-39, 1-38, 1-37, 1-36		zabudowa systemowa z drzwiami HPL (zakup, dostawa, montaż) 9,00	9,00	szt.
428 d.428	ST.H.19	pomieszczenie 1-35	GK	montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną 78,72	podwójne 78,72	m2
429 d.429	ST.H.19	pomieszczenie 1-35	GK	montaż płyt GK ze stelażem i wełną 45,50	45,50	m2
430 d.430	ST.H.19	pomieszczenie 1-35	GK	montaż płyt GK na placki 23,66	23,66	m2
431 d.431	ST.H.19	pomieszczenie 1-35	montaż drzwi	montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D36 1,00	1,00	szt.
432 d.432	ST.H.19	pomieszczenie 1-30	GK	montaż płyt GK na istniejącym stelażu 15,52	podwójne 15,52	m2
433 d.433	ST.H.19	pomieszczenie 1-30	GK	montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną 12,72	podwójne 12,72	m2
434 d.434	ST.H.19	pomieszczenie 1-30	montaż drzwi	montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D1 1,00	1,00	szt.
435 d.435	ST.H.19	pomieszczenie 1-29, 1-28	GK	montaż płyt GK na istniejącym stelażu 28,30	podwójne 28,30	m2
436 d.436	ST.H.19	pomieszczenie 1-29, 1-28	GK	montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną 22,79	podwójne 22,79	m2
437 d.437	ST.H.19	pomieszczenie 1-29, 1-28	montaż drzwi	montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D1 2,00	2,00	szt.
438 d.438	ST.H.19	pomieszczenie 1-29, 1-28	GK	montaż płyt GK na placki 3,25	3,25	m2

439	d.439	ST.H.19	pomieszczenie 1-29, 1-28	GK	3,25 montaż płyt GK ze stelażem i wełną		6,25	m2
440	d.440	ST.H.19	pomieszczenie 1-31, 1-27	GK	6,25 montaż płyt GK na istniejącym stelażu	podwójne	3,60	m2
441	d.441	ST.H.19	pomieszczenie 1-31, 1-27	GK	3,60 montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną	podwójne	93,80	m2
442	d.442	ST.H.19	pomieszczenie 1-31, 1-27	montaż drzwi	93,80 montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D1		2,00	szt.
443	d.443	ST.H.19	pomieszczenie 1-31, 1-27	GK	2,00 montaż płyt GK na placki		7,28	m2
444	d.444	ST.H.19	pomieszczenie 1-31, 1-27	GK	7,28 montaż płyt GK ze stelażem i wełną		14,00	m2
445	d.445	ST.H.19	pomieszczenie 1-31, 1-27	GK	14,00 budowa ścianki GK 100% na pojedynczym stelażu z wełną	podwójne płyty	17,49	m2
446	d.446	ST.H.19	pomieszczenie 1-26	GK	17,49 montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną	podwójne	6,75	m2
447	d.447	ST.H.19	pomieszczenie 1-26	GK	6,75 montaż płyt GK na placki		1,30	m2
448	d.448	ST.H.19	pomieszczenie 1-26	przecierka	1,30 przecierka ścian		5,00	m2
449	d.449	ST.H.19	pomieszczenie 1-26	przecierka	5,00 przecierka sufitu		7,02	m2
450	d.450	ST.H.19	pomieszczenie 1-32	przecierka	7,02 przecierka sufitu		15,32	m2
451	d.451	ST.H.19	pomieszczenie 1-27	przecierka	15,32 przecierka sufitu		3,50	m2
452	d.452	ST.H.19	pomieszczenie 1-34	przecierka	3,50 przecierka sufitu		3,75	m2
453	d.453	ST.H.19	pomieszczenie 1-54	GK	3,75 montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną	pojedyncza	5,75	m2
454	d.454	ST.H.19	pomieszczenie 1-54	przecierka	5,75 przecierka sufitu		7,80	m2
455	d.455	ST.H.19	pomieszczenie 1-25	GK	7,80 montaż płyt GK na istniejącym stelażu	podwójne	4,42	m2
456	d.456	ST.H.19	pomieszczenie 1-25	GK	4,42 montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną	pojedyncza	14,58	m2
457	d.457	ST.H.19	pomieszczenie 1-25	GK	14,58 zabudowa z płyt GK	pojedyncza	2,90	m2
458	d.458	ST.H.19	pomieszczenie 1-25	GK	2,90 montaż płyt GK na placki		9,10	m2
459	d.459	ST.H.19	pomieszczenie 1-24	GK	9,10 montaż płyt GK na istniejącym stelażu	podwójne	2,24	m2
460	d.460	ST.H.19	pomieszczenie 1-24	GK	2,24 montaż płyt GK na placki		24,50	m2
461	d.461	ST.H.19	pomieszczenie 1-24	GK	24,50 montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną	podwójne	28,08	m2
462	d.462	ST.H.19	pomieszczenie 1-23	GK	28,08 montaż płyt GK na placki		15,75	m2
463	d.463	ST.H.19	pomieszczenie 1-23	GK	15,75 montaż płyt GK na istniejącym stelażu	podwójne	7,20	m2
464	d.464	ST.H.19	pomieszczenie 1-22	GK	7,20 montaż płyt GK na istniejącym stelażu	podwójne	3,45	m2
465	d.465	ST.H.19	pomieszczenie 1-22	GK	3,45 montaż płyt GK na placki		30,45	m2
466	d.466	ST.H.19	pomieszczenie 1-33	GK	30,45 zabudowa GK 100% na pojedynczym stelażu	pojedyncza	3,00	m2
467	d.467	ST.H.19	pomieszczenie 1-33	GK	3,00 montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną	pojedyncza	8,50	m2
468	d.468	ST.H.19	pomieszczenie 1-33	przecierka	8,50 przecierka sufitu		2,76	m2
470	d.470	ST.H.19	ŁĄCZNIK, POZIOM 2 pomieszczenie 2-56	GK	2,76 budowa ścianki GK 100% na pojedynczym stelażu z wełną	pojedyncza pły	1,02	m2
471	d.471	ST.H.19	pomieszczenie 2-56	GK	1,02 montaż płyt GK na placki		199,15	m2
472	d.472	ST.H.19	pomieszczenie 2-56	GK	199,15 montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną	podwójne	15,40	m2
473	d.473	ST.H.19	pomieszczenie 2-56	malowanie	15,40 malowanie ścian	dwukrotne	413,70	m2
474	d.474	ST.H.19	pomieszczenie 2-56	szpachlowanie	413,70 szpachlowanie	dwukrotne	413,70	m2
475	d.475	ST.H.19	pomieszczenie 2-56	malowanie	413,70 malowanie sufitu	dwukrotne	130,02	m2
476	d.476	ST.H.19	pomieszczenie 2-56	przecierka	130,02 przecierka sufitu		130,02	m2
477	d.477	ST.H.19	pomieszczenie 2-56		130,02 wykładzina PCV		130,02	m2
478	d.478	ST.H.19	pomieszczenie 2-56	cokolik	130,02 cokolik wykładzina PCV		37,00	mb
479	d.479	ST.H.19	pomieszczenie 2-56	montaż drzwi	37,00 montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D16		1,00	szt.
480	d.480	ST.H.19	pomieszczenie 2-56	montaż drzwi	1,00 montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D1A - dym		1,00	szt.
481	d.481	ST.H.19	pomieszczenie 2-56	montaż drzwi	1,00 montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D1		13,00	szt.
482	d.482	ST.H.19	pomieszczenie 2-56	montaż drzwi	13,00 montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D43		1,00	szt.
483	d.483	ST.H.19	pomieszczenie 2-56	montaż drzwi	1,00 montaż drzwi (wraz z akcesoriami) (szer 120)		1,00	szt.
484	d.484	ST.H.19	pomieszczenie 2-59	GK	1,00 budowa ścianki GK 100% na pojedynczym stelażu z wełną	pojedyncza pły	24,15	m2
485	d.485	ST.H.19	pomieszczenie 2-59	GK	24,15 montaż płyt GK na placki		345,81	m2
486	d.486	ST.H.19	pomieszczenie 2-59	malowanie	345,81 malowanie ścian	dwukrotne	533,06	m2

487 d.487	ST.H.19	pomieszczenie 2-59	szpachlowanie	533,06 szpachlowanie 533,06	dwukrotne	533,06	m2
488 d.488	ST.H.19	pomieszczenie 2-59	malowanie	malowanie sufitu 154,56	dwukrotne	154,56	m2
489 d.489	ST.H.19	pomieszczenie 2-59	przecierka	przecierka sufitu 154,56		154,56	m2
490 d.490	ST.H.19	pomieszczenie 2-59		wykładzina PCV 154,56		154,56	m2
491 d.491	ST.H.19	pomieszczenie 2-59	cokolik	cokolik wykładzina PCV 149,80		149,80	mb
492 d.492	ST.H.19	pomieszczenie 2-59	montaż drzwi	montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D16 1,00		1,00	szt.
493 d.493	ST.H.19	pomieszczenie 2-59	montaż drzwi	montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D1 8,00		8,00	szt.
494 d.494	ST.H.19	pomieszczenie 2-59	montaż drzwi	montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D1A - dym 1,00		1,00	szt.
495 d.495	ST.H.19	pomieszczenie 2-59	montaż drzwi	montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D43 1,00		1,00	szt.
496 d.496	ST.H.19	pomieszczenie 2-59	montaż drzwi	montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D8 1,00		1,00	szt.
497 d.497	ST.H.19	pomieszczenie 2-59	montaż drzwi	montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D3 1,00		1,00	szt.
498 d.498	ST.H.19	pomieszczenie 2-59	montaż drzwi	montaż drzwi (wraz z akcesoriami) do pom 2-58 (EI60) 1,00		1,00	szt.
499 d.499	ST.H.19	pomieszczenie 2-59	murowanie	murowanie ściany z bloczków silikatowych 25 cm 132,48		132,48	m2
500 d.500	ST.H.19	pomieszczenie 2-59	montaż drzwi	montaż drzwi (wraz z akcesoriami) (szer 120) 1,00		1,00	szt.
501 d.501	ST.H.19	pomieszczenie 2-59	wylewka	wylewka cementowa 99,05		99,05	m2
502 d.502	ST.H.19	pomieszczenie 2-75	GK	montaż płyt GK na placki 29,88		29,88	m2
503 d.503	ST.H.19	pomieszczenie 2-75	malowanie	malowanie ścian 75,60	dwukrotne	75,60	m2
504 d.504	ST.H.19	pomieszczenie 2-75	szpachlowanie	szpachlowanie 75,60	dwukrotne	75,60	m2
505 d.505	ST.H.19	pomieszczenie 2-75	malowanie	malowanie sufitu 18,26	dwukrotne	18,26	m2
506 d.506	ST.H.19	pomieszczenie 2-75	przecierka	przecierka sufitu 18,26		18,26	m2
507 d.507	ST.H.19	pomieszczenie 2-75		wykładzina PCV 18,26		18,26	m2
508 d.508	ST.H.19	pomieszczenie 2-75	cokolik	cokolik wykładzina PCV 16,50		16,50	mb
509 d.509	ST.H.19	pomieszczenie 2-75	GK	budowa ścianki GK 100% na pojedynczym stelażu z wełną 7,92	pojedyncza płyta	7,92	m2
510 d.510	ST.H.19	pomieszczenie 2-75	montaż drzwi	montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D1 3,00		3,00	szt.
511 d.511	ST.H.19	pomieszczenie 2-76	GK	montaż płyt GK na placki 104,04		104,04	m2
512 d.512	ST.H.19	pomieszczenie 2-76	malowanie	malowanie ścian 179,20	dwukrotne	179,20	m2
513 d.513	ST.H.19	pomieszczenie 2-76	szpachlowanie	szpachlowanie 179,20	dwukrotne	179,20	m2
514 d.514	ST.H.19	pomieszczenie 2-76	malowanie	malowanie sufitu 51,48	dwukrotne	51,48	m2
515 d.515	ST.H.19	pomieszczenie 2-76	przecierka	przecierka sufitu 51,48		51,48	m2
516 d.516	ST.H.19	pomieszczenie 2-76		wykładzina PCV 51,48		51,48	m2
517 d.517	ST.H.19	pomieszczenie 2-76	cokolik	cokolik wykładzina PCV 51,20		51,20	mb
518 d.518	ST.H.19	pomieszczenie 2-76	montaż drzwi	montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D16 1,00		1,00	szt.
519 d.519	ST.H.19	pomieszczenie 2-76	montaż drzwi	montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D1 5,00		5,00	szt.
520 d.520	ST.H.19	pomieszczenie 2-73	GK	montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną 14,00	podwójne	14,00	m2
521 d.521	ST.H.19	pomieszczenie 2-73	terakota	ściana terakota 4,00		4,00	m2
522 d.522	ST.H.19	pomieszczenie 2-73	terakota	podłoga terakota 10,60		10,60	m2
523 d.523	ST.H.19	pomieszczenie 2-73	malowanie	malowanie sufitu 10,60	dwukrotne	10,60	m2
524 d.524	ST.H.19	pomieszczenie 2-73	przecierka	przecierka sufitu 10,60		10,60	m2
525 d.525	ST.H.19	pomieszczenie 2-73	GK	montaż płyt GK na placki 18,55		18,55	m2
526 d.526	ST.H.19	pomieszczenie 2-73	malowanie	malowanie ścian 47,95	dwukrotne	47,95	m2
527 d.527	ST.H.19	pomieszczenie 2-73	szpachlowanie	szpachlowanie 47,95	dwukrotne	47,95	m2
528 d.528	ST.H.19	pomieszczenie 2-73	cokolik	cokolik płytki (h=10cm) 12,70		12,70	mb
529 d.529	ST.H.19	pomieszczenie 2-72	GK	montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną 47,52	podwójne	47,52	m2
530 d.530	ST.H.19	pomieszczenie 2-72		podłoga wykładzina dywanowa 20,80		20,80	m2
531 d.531	ST.H.19	pomieszczenie 2-72	malowanie	malowanie sufitu 20,80	dwukrotne	20,80	m2
532 d.532	ST.H.19	pomieszczenie 2-72	przecierka	przecierka sufitu 20,80		20,80	m2
533 d.533	ST.H.19	pomieszczenie 2-72	malowanie	malowanie ścian 66,24	dwukrotne	66,24	m2

534 d.534	ST.H.19	pomieszczenie 2-72	szpachlowanie	szpachlowanie 66,24	dwukrotne	66,24	m2
535 d.535	ST.H.19	pomieszczenie 2-72	cokolik	cokolik wykładzina dywanowa 18,40		18,40	mb
536 d.536	ST.H.19	pomieszczenie 2-68		podłoga wykładzina dywanowa 21,84		21,84	m2
537 d.537	ST.H.19	pomieszczenie 2-68	malowanie	malowanie sufitu 21,84	dwukrotne	21,84	m2
538 d.538	ST.H.19	pomieszczenie 2-68	przecierka	przecierka sufitu 21,84		21,84	m2
539 d.539	ST.H.19	pomieszczenie 2-68	GK	montaż płyt GK na placki 21,70		21,70	m2
540 d.540	ST.H.19	pomieszczenie 2-68	malowanie	malowanie ścian 65,80	dwukrotne	65,80	m2
541 d.541	ST.H.19	pomieszczenie 2-68	szpachlowanie	szpachlowanie 65,80	dwukrotne	65,80	m2
542 d.542	ST.H.19	pomieszczenie 2-68	cokolik	cokolik wykładzina dywanowa 18,80		18,80	mb
543 d.543	ST.H.19	pomieszczenie 2-68	montaż drzwi	montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D1 2,00		2,00	szt.
544 d.544	ST.H.19	pomieszczenie 2-70	GK	montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną 10,85	podwójne	10,85	m2
545 d.545	ST.H.19	pomieszczenie 2-70		podłoga wykładzina PCV 10,23		10,23	m2
546 d.546	ST.H.19	pomieszczenie 2-70	malowanie	malowanie sufitu 10,23	dwukrotne	10,23	m2
547 d.547	ST.H.19	pomieszczenie 2-70	przecierka	przecierka sufitu 10,23		10,23	m2
548 d.548	ST.H.19	pomieszczenie 2-70	GK	montaż płyt GK na placki 33,25		33,25	m2
549 d.549	ST.H.19	pomieszczenie 2-70	malowanie	malowanie ścian 44,10	dwukrotne	44,10	m2
550 d.550	ST.H.19	pomieszczenie 2-70	szpachlowanie	szpachlowanie 44,10	dwukrotne	44,10	m2
551 d.551	ST.H.19	pomieszczenie 2-70	cokolik	cokolik wykładzina PCV 12,70		12,70	mb
552 d.552	ST.H.19	pomieszczenie 2-69		podłoga wykładzina dywanowa 26,01		26,01	m2
553 d.553	ST.H.19	pomieszczenie 2-69	malowanie	malowanie sufitu 26,01	dwukrotne	26,01	m2
554 d.554	ST.H.19	pomieszczenie 2-69	przecierka	przecierka sufitu 26,01		26,01	m2
555 d.555	ST.H.19	pomieszczenie 2-69	GK	montaż płyt GK na placki 19,25		19,25	m2
556 d.556	ST.H.19	pomieszczenie 2-69	malowanie	malowanie ścian 71,40	dwukrotne	71,40	m2
557 d.557	ST.H.19	pomieszczenie 2-69	szpachlowanie	szpachlowanie 71,40	dwukrotne	71,40	m2
558 d.558	ST.H.19	pomieszczenie 2-69	cokolik	cokolik wykładzina dywanowa 20,40		20,40	mb
559 d.559	ST.H.19	pomieszczenie 2-69	montaż drzwi	montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D1 1,00		1,00	szt.
560 d.560	ST.H.19	pomieszczenie 2-69	GK	montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną 17,85	podwójne	17,85	m2
561 d.561	ST.H.19	pomieszczenie 2-71	terakota	podłoga terakota 15,60		15,60	m2
562 d.562	ST.H.19	pomieszczenie 2-71	malowanie	malowanie sufitu 15,60	dwukrotne	15,60	m2
563 d.563	ST.H.19	pomieszczenie 2-71	przecierka	przecierka sufitu 15,60		15,60	m2
564 d.564	ST.H.19	pomieszczenie 2-71	malowanie	malowanie ścian 76,10	dwukrotne	76,10	m2
565 d.565	ST.H.19	pomieszczenie 2-71	szpachlowanie	szpachlowanie 76,10	dwukrotne	76,10	m2
566 d.566	ST.H.19	pomieszczenie 2-71	cokolik	cokolik terakota (h=10cm) 22,50		22,50	mb
567 d.567	ST.H.19	pomieszczenie 2-71	GK	montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną 39,55	podwójne	39,55	m2
568 d.568	ST.H.19	pomieszczenie 2-71	terakota	ściana terakota 3,00		3,00	m2
569 d.569	ST.H.19	pomieszczenie 2-66		podłoga wykładzina dywanowa 79,80		79,80	m2
570 d.570	ST.H.19	pomieszczenie 2-66	malowanie	malowanie sufitu 79,80	dwukrotne	79,80	m2
571 d.571	ST.H.19	pomieszczenie 2-66	przecierka	przecierka sufitu 79,80		79,80	m2
572 d.572	ST.H.19	pomieszczenie 2-66	GK	montaż płyt GK na placki 26,60		26,60	m2
573 d.573	ST.H.19	pomieszczenie 2-66	malowanie	malowanie ścian 126,00	dwukrotne	126,00	m2
574 d.574	ST.H.19	pomieszczenie 2-66	szpachlowanie	szpachlowanie 126,00	dwukrotne	126,00	m2
575 d.575	ST.H.19	pomieszczenie 2-66	cokolik	cokolik wykładzina dywanowa 36,00		36,00	mb
576 d.576	ST.H.19	pomieszczenie 2-66	montaż drzwi	montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D1 1,00		1,00	szt.
577 d.577	ST.H.19	pomieszczenie 2-66	GK	montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną 63,00	podwójne	63,00	m2
578 d.578	ST.H.19	pomieszczenie 2-67		podłoga wykładzina dywanowa 79,80		79,80	m2
579 d.579	ST.H.19	pomieszczenie 2-67	malowanie	malowanie sufitu 79,80	dwukrotne	79,80	m2
580 d.580	ST.H.19	pomieszczenie 2-67	przecierka	przecierka sufitu 79,80		79,80	m2
581 d.581	ST.H.19	pomieszczenie 2-67	GK	montaż płyt GK na placki		26,60	m2

582 d.582	ST.H.19	pomieszczenie 2-67	malowanie	26,60 malowanie ścian	dwukrotne	126,00	m2
583 d.583	ST.H.19	pomieszczenie 2-67	szpachlowanie	126,00 szpachlowanie	dwukrotne	126,00	m2
584 d.584	ST.H.19	pomieszczenie 2-67	cokolik	126,00 cokolik wykładzina dywanowa		36,00	mb
585 d.585	ST.H.19	pomieszczenie 2-67	GK	36,00 montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną	podwójne	63,00	m2
586 d.586	ST.H.19	pomieszczenie 2-65	terakota	63,00 podłoga terakota		9,90	m2
587 d.587	ST.H.19	pomieszczenie 2-65		9,90 sufit segmentowy		9,90	m2
588 d.588	ST.H.19	pomieszczenie 2-65	malowanie	9,90 malowanie ścian	dwukrotne	12,70	m2
589 d.589	ST.H.19	pomieszczenie 2-65	szpachlowanie	12,70 szpachlowanie	dwukrotne	12,70	m2
590 d.590	ST.H.19	pomieszczenie 2-65	GK	12,70 montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną	podwójne	44,45	m2
591 d.591	ST.H.19	pomieszczenie 2-65	terakota	44,45 ściana terakota		25,40	m2
592 d.592	ST.H.19	pomieszczenie 2-65		25,40 zabudowa systemowa z drzwiami HPL (zakup, dostawa, montaż)		3,00	szt.
593 d.593	ST.H.19	pomieszczenie 2-64	terakota	3,00 podłoga terakota		8,64	m2
594 d.594	ST.H.19	pomieszczenie 2-64		8,64 sufit segmentowy		8,64	m2
595 d.595	ST.H.19	pomieszczenie 2-64	malowanie	8,64 malowanie ścian	dwukrotne	12,00	m2
596 d.596	ST.H.19	pomieszczenie 2-64	szpachlowanie	12,00 szpachlowanie	dwukrotne	12,00	m2
597 d.597	ST.H.19	pomieszczenie 2-64	GK	12,00 montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną	podwójne	42,00	m2
598 d.598	ST.H.19	pomieszczenie 2-64	terakota	42,00 ściana terakota		24,00	m2
599 d.599	ST.H.19	pomieszczenie 2-64	montaż drzwi	24,00 montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D1		1,00	szt.
600 d.600	ST.H.19	pomieszczenie 2-63	terakota	1,00 podłoga terakota		7,14	m2
601 d.601	ST.H.19	pomieszczenie 2-63		7,14 sufit segmentowy		7,14	m2
602 d.602	ST.H.19	pomieszczenie 2-63	malowanie	7,14 malowanie ścian	dwukrotne	11,00	m2
603 d.603	ST.H.19	pomieszczenie 2-63	szpachlowanie	11,00 szpachlowanie	dwukrotne	11,00	m2
604 d.604	ST.H.19	pomieszczenie 2-63	GK	11,00 montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną	podwójne	18,90	m2
605 d.605	ST.H.19	pomieszczenie 2-63	terakota	18,90 ściana terakota		22,00	m2
606 d.606	ST.H.19	pomieszczenie 2-63	GK	22,00 budowa ścianki GK 100% na pojedynczym stelażu z wełną	podwójne płyty	7,35	m2
607 d.607	ST.H.19	pomieszczenie 2-62	malowanie	7,35 malowanie posadzki farbą do betonu		7,92	m2
608 d.608	ST.H.19	pomieszczenie 2-62	malowanie	7,92 malowanie sufitu	dwukrotne	7,92	m2
609 d.609	ST.H.19	pomieszczenie 2-62	przecierka	7,92 przecierka sufitu		7,92	m2
610 d.610	ST.H.19	pomieszczenie 2-62	GK	7,92 montaż płyt GK na placki		11,55	m2
611 d.611	ST.H.19	pomieszczenie 2-62	malowanie	11,55 malowanie ścian	dwukrotne	11,20	m2
612 d.612	ST.H.19	pomieszczenie 2-62	szpachlowanie	11,20 szpachlowanie	dwukrotne	11,20	m2
613 d.613	ST.H.19	pomieszczenie 2-62	GK	11,20 montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną	podwójne	16,80	m2
614 d.614	ST.H.19	pomieszczenie 2-62	GK	16,80 montaż płyt GK na istniejącym stelażu	podwójne	3,30	m2
615 d.615	ST.H.19	pomieszczenie 2-51	malowanie	3,30 malowanie posadzki farbą do betonu		8,97	m2
616 d.616	ST.H.19	pomieszczenie 2-51	malowanie	8,97 malowanie sufitu	dwukrotne	8,97	m2
617 d.617	ST.H.19	pomieszczenie 2-51	przecierka	8,97 przecierka sufitu		8,97	m2
618 d.618	ST.H.19	pomieszczenie 2-51	malowanie	8,97 malowanie ścian	dwukrotne	42,16	m2
619 d.619	ST.H.19	pomieszczenie 2-51	szpachlowanie	42,16 szpachlowanie	dwukrotne	42,16	m2
620 d.620	ST.H.19	pomieszczenie 2-51	GK	42,16 montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną	podwójne	21,08	m2
621 d.621	ST.H.19	pomieszczenie 2-51	GK	21,08 budowa ścianki GK 100% na pojedynczym stelażu z wełną	podwójne płyty	7,82	m2
622 d.622	ST.H.19	pomieszczenie 2-51	GK	7,82 montaż płyt GK na placki		13,26	m2
623 d.623	ST.H.19	pomieszczenie 2-52	terakota	13,26 podłoga terakota		7,92	m2
624 d.624	ST.H.19	pomieszczenie 2-52		7,92 sufit segmentowy		7,92	m2
625 d.625	ST.H.19	pomieszczenie 2-52	malowanie	7,92 malowanie ścian	dwukrotne	11,60	m2
626 d.626	ST.H.19	pomieszczenie 2-52	szpachlowanie	11,60 szpachlowanie	dwukrotne	11,60	m2
627 d.627	ST.H.19	pomieszczenie 2-52	GK	11,60 montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną	podwójne	14,96	m2
628 d.628	ST.H.19	pomieszczenie 2-52	terakota	14,96 ściana terakota		23,20	m2

629 d.629	ST.H.19	pomieszczenie 2-53	terakota	podłoga terakota		10,08	m2
630 d.630	ST.H.19	pomieszczenie 2-53		10,08 sufit segmentowy		10,08	m2
631 d.631	ST.H.19	pomieszczenie 2-53	malowanie	malowanie ścian	dwukrotne	12,60	m2
632 d.632	ST.H.19	pomieszczenie 2-53	szpachlowanie	szpachlowanie	dwukrotne	12,60	m2
633 d.633	ST.H.19	pomieszczenie 2-53	GK	montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną	podwójne	30,60	m2
634 d.634	ST.H.19	pomieszczenie 2-53	terakota	ściana terakota		25,20	m2
635 d.635	ST.H.19	pomieszczenie 2-53	montaż drzwi	montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D1		1,00	szt.
636 d.636	ST.H.19	pomieszczenie 2-54	terakota	podłoga terakota		10,54	m2
637 d.637	ST.H.19	pomieszczenie 2-54		10,54 sufit segmentowy		10,54	m2
638 d.638	ST.H.19	pomieszczenie 2-54	malowanie	malowanie ścian	dwukrotne	13,00	m2
639 d.639	ST.H.19	pomieszczenie 2-54	szpachlowanie	szpachlowanie	dwukrotne	13,00	m2
640 d.640	ST.H.19	pomieszczenie 2-54	GK	montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną	podwójne	44,20	m2
641 d.641	ST.H.19	pomieszczenie 2-54	terakota	ściana terakota		26,00	m2
642 d.642	ST.H.19	pomieszczenie 2-54		26,00 zabudowa systemowa z drzwiami HPL (zakup, dostawa, montaż)		3,00	szt.
643 d.643	ST.H.19	pomieszczenie 2-45		3,00 podłoga wykładzina biurowa		29,20	m2
644 d.644	ST.H.19	pomieszczenie 2-45	malowanie	malowanie sufitu	dwukrotne	29,20	m2
645 d.645	ST.H.19	pomieszczenie 2-45	przecierka	przecierka sufitu		29,20	m2
646 d.646	ST.H.19	pomieszczenie 2-45	GK	montaż płyt GK na placki		13,60	m2
647 d.647	ST.H.19	pomieszczenie 2-45	malowanie	malowanie ścian	dwukrotne	77,52	m2
648 d.648	ST.H.19	pomieszczenie 2-45	szpachlowanie	szpachlowanie	dwukrotne	77,52	m2
649 d.649	ST.H.19	pomieszczenie 2-45	cokolik	cokolik wykładzina		23,00	mb
650 d.650	ST.H.19	pomieszczenie 2-45	montaż drzwi	montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D1		1,00	szt.
651 d.651	ST.H.19	pomieszczenie 2-45	GK	montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną	podwójne	38,76	m2
652 d.652	ST.H.19	pomieszczenie 2-45	GK	budowa ścianki GK 100% na pojedynczym stelażu z wełną	podwójne płyty	6,80	m2
653 d.653	ST.H.19	pomieszczenie 2-50		6,80 podłoga wykładzina biurowa		90,30	m2
654 d.654	ST.H.19	pomieszczenie 2-50	malowanie	malowanie sufitu	dwukrotne	90,30	m2
655 d.655	ST.H.19	pomieszczenie 2-50	przecierka	przecierka sufitu		90,30	m2
656 d.656	ST.H.19	pomieszczenie 2-50	GK	montaż płyt GK na placki		29,24	m2
657 d.657	ST.H.19	pomieszczenie 2-50	malowanie	malowanie ścian	dwukrotne	129,88	m2
658 d.658	ST.H.19	pomieszczenie 2-50	szpachlowanie	szpachlowanie	dwukrotne	129,88	m2
659 d.659	ST.H.19	pomieszczenie 2-50	cokolik	cokolik wykładzina		38,00	mb
660 d.660	ST.H.19	pomieszczenie 2-50	GK	montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną	podwójne	100,64	m2
661 d.661	ST.H.19	pomieszczenie 2-49	terakota	podłoga terakota		5,40	m2
662 d.662	ST.H.19	pomieszczenie 2-49		5,40 sufit segmentowy		5,40	m2
663 d.663	ST.H.19	pomieszczenie 2-49	malowanie	malowanie ścian	dwukrotne	9,70	m2
664 d.664	ST.H.19	pomieszczenie 2-49	szpachlowanie	szpachlowanie	dwukrotne	9,70	m2
665 d.665	ST.H.19	pomieszczenie 2-49	GK	montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną	podwójne	6,12	m2
666 d.666	ST.H.19	pomieszczenie 2-49	terakota	ściana terakota		19,40	m2
667 d.667	ST.H.19	pomieszczenie 2-48	terakota	podłoga terakota		5,70	m2
668 d.668	ST.H.19	pomieszczenie 2-48		5,70 sufit segmentowy		5,70	m2
669 d.669	ST.H.19	pomieszczenie 2-48	malowanie	malowanie ścian	dwukrotne	9,80	m2
670 d.670	ST.H.19	pomieszczenie 2-48	szpachlowanie	szpachlowanie	dwukrotne	9,80	m2
671 d.671	ST.H.19	pomieszczenie 2-48	GK	montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną	podwójne	26,52	m2
672 d.672	ST.H.19	pomieszczenie 2-48	terakota	ściana terakota		19,60	m2
673 d.673	ST.H.19	pomieszczenie 2-47	terakota	podłoga terakota		5,94	m2
674 d.674	ST.H.19	pomieszczenie 2-47		5,94 sufit segmentowy		5,94	m2
675 d.675	ST.H.19	pomieszczenie 2-47	malowanie	malowanie ścian	dwukrotne	9,90	m2
676 d.676	ST.H.19	pomieszczenie 2-47	szpachlowanie	szpachlowanie	dwukrotne	9,90	m2

677	d.677	ST.H.19	pomieszczenie 2-47	GK	9,90 montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną	podwójne	14,96	m2
678	d.678	ST.H.19	pomieszczenie 2-47	terakota	14,96 ściana terakota		19,80	m2
679	d.679	ST.H.19	pomieszczenie 2-46	terakota	19,80 podłoga terakota		6,50	m2
680	d.680	ST.H.19	pomieszczenie 2-46		6,50 sufit segmentowy		6,50	m2
681	d.681	ST.H.19	pomieszczenie 2-46	malowanie	6,50 malowanie ścian	dwukrotne	15,40	m2
682	d.682	ST.H.19	pomieszczenie 2-46	szpachlowanie	15,40 szpachlowanie	dwukrotne	15,40	m2
683	d.683	ST.H.19	pomieszczenie 2-46	GK	15,40 montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną	podwójne	44,20	m2
684	d.684	ST.H.19	pomieszczenie 2-46	terakota	44,20 ściana terakota		30,80	m2
685	d.685	ST.H.19	pomieszczenie 2-46	GK	30,80 budowa ścianki GK 100% na pojedynczym stelażu z wełną	podwójne płyty	8,84	m2
686	d.686	ST.H.19	pomieszczenie 2-46	montaż drzwi	8,84 montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D1		1,00	szt.
687	d.687	ST.H.19	pomieszczenie 2-45		1,00 podłoga wykładzina biurowa		35,04	m2
688	d.688	ST.H.19	pomieszczenie 2-45	malowanie	35,04 malowanie sufitu	dwukrotne	35,04	m2
689	d.689	ST.H.19	pomieszczenie 2-45	przecierka	35,04 przecierka sufitu		35,04	m2
690	d.690	ST.H.19	pomieszczenie 2-45	GK	35,04 montaż płyt GK na placki		16,32	m2
691	d.691	ST.H.19	pomieszczenie 2-45	malowanie	16,32 malowanie ścian	dwukrotne	81,60	m2
692	d.692	ST.H.19	pomieszczenie 2-45	szpachlowanie	81,60 szpachlowanie	dwukrotne	81,60	m2
693	d.693	ST.H.19	pomieszczenie 2-45	cokolik	81,60 cokolik wykładzina		24,00	mb
694	d.694	ST.H.19	pomieszczenie 2-45	montaż drzwi	24,00 montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D1		1,00	szt.
695	d.695	ST.H.19	pomieszczenie 2-45	GK	1,00 montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną	podwójne	16,32	m2
696	d.696	ST.H.19	pomieszczenie 2-43		16,32 podłoga wykładzina biurowa		89,25	m2
697	d.697	ST.H.19	pomieszczenie 2-43	malowanie	89,25 malowanie sufitu	dwukrotne	89,25	m2
698	d.698	ST.H.19	pomieszczenie 2-43	przecierka	89,25 przecierka sufitu		89,25	m2
699	d.699	ST.H.19	pomieszczenie 2-43	GK	89,25 montaż płyt GK na placki		28,90	m2
700	d.700	ST.H.19	pomieszczenie 2-43	malowanie	28,90 malowanie ścian	dwukrotne	136,80	m2
701	d.701	ST.H.19	pomieszczenie 2-43	szpachlowanie	136,80 szpachlowanie	dwukrotne	136,80	m2
702	d.702	ST.H.19	pomieszczenie 2-43	cokolik	136,80 cokolik wykładzina		38,00	mb
703	d.703	ST.H.19	pomieszczenie 2-43	GK	38,00 montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną	podwójne	100,30	m2
704	d.704	ST.H.19	pomieszczenie 2-43	montaż drzwi	100,30 montaż drzwi (wraz z akcesoriami) D1		1,00	szt.
705	d.705	ST.H.19	pomieszczenie 2-42		1,00 podłoga wykładzina biurowa		89,25	m2
706	d.706	ST.H.19	pomieszczenie 2-42	malowanie	89,25 malowanie sufitu	dwukrotne	89,25	m2
707	d.707	ST.H.19	pomieszczenie 2-42	przecierka	89,25 przecierka sufitu		89,25	m2
708	d.708	ST.H.19	pomieszczenie 2-42	GK	89,25 montaż płyt GK na placki		28,90	m2
709	d.709	ST.H.19	pomieszczenie 2-42	malowanie	28,90 malowanie ścian	dwukrotne	129,20	m2
710	d.710	ST.H.19	pomieszczenie 2-42	szpachlowanie	129,20 szpachlowanie	dwukrotne	129,20	m2
711	d.711	ST.H.19	pomieszczenie 2-42	cokolik	129,20 cokolik wykładzina		38,00	mb
712	d.712	ST.H.19	pomieszczenie 2-42	GK	38,00 montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną	podwójne	28,90	m2
713	d.713	ST.H.19	pomieszczenie 2-41	montaż	28,90 podłoga wykładzina biurowa		89,25	m2
714	d.714	ST.H.19	pomieszczenie 2-41	malowanie	89,25 malowanie sufitu	dwukrotne	89,25	m2
715	d.715	ST.H.19	pomieszczenie 2-41	przecierka	89,25 przecierka sufitu		89,25	m2
716	d.716	ST.H.19	pomieszczenie 2-41	GK	89,25 montaż płyt GK na placki		28,90	m2
717	d.717	ST.H.19	pomieszczenie 2-41	malowanie	28,90 malowanie ścian	dwukrotne	129,20	m2
718	d.718	ST.H.19	pomieszczenie 2-41	szpachlowanie	129,20 szpachlowanie	dwukrotne	129,20	m2
719	d.719	ST.H.19	pomieszczenie 2-41	cokolik	129,20 cokolik wykładzina		38,00	mb
720	d.720	ST.H.19	pomieszczenie 2-41	GK	38,00 montaż płyt GK na istniejącym stelażu z wełną	podwójne	64,60	m2
721	d.721	ST.H.19	pomieszczenie 2-41	GK	64,60 montaż płyt GK na istniejącym stelażu	podwójne	2,16	m2
722	d.722	ST.H.19	pomieszczenie 2-55	terakota	2,16 podłoga terakota		7,36	m2
723	d.723	ST.H.19	pomieszczenie 2-55	malowanie	7,36 malowanie sufitu	dwukrotne	7,36	m2

724 d.724	ST.H.19	pomieszczenie 2-55	przecierka	przecierka sufitu 7,36		7,36	m2
725 d.725	ST.H.19	pomieszczenie 2-55	malowanie	malowanie ścian 32,80	dwukrotne	32,80	m2
726 d.726	ST.H.19	pomieszczenie 2-55	przecierka	przecierka ścian 29,24		29,24	m2
727 d.727	ST.H.19	pomieszczenie 2-55	szpachlowanie	szpachlowanie 32,80	dwukrotne	32,80	m2
728 d.728	ST.H.19	pomieszczenie 2-55	cokolik	cokolik płytki (h=10cm) 11,00		11,00	mb
729 d.729	ST.H.19	pomieszczenie 2-55	terakota	ściana terakota 4,60		4,60	m2
ŁĄCZNIK DACH							
1 d.1	ST.H.19	łącznik dach	elewacja	ocieplenie ściany styropianem + siatka, klej + tynk strukturalny 290,42		290,42	m2
2 d.2	ST.H.19	łącznik dach	tynkowanie	tynk strukturalny 40,70		40,70	m2
3 d.3	ST.H.19	łącznik dach	betonowanie	deskowanie, betonowanie ściany attyki (zbrojenie wykonane) 62,40		62,40	m2
4 d.4	ST.H.19	łącznik dach	izolacja pozioma	paroizolacja; styropian spadkowy (1-20cm); wełna 5cm, membrana PCV 81,40		81,40	m2
5 d.5	ST.H.19	łącznik dach	izolacja pionowa	membrana PCV 88,80		88,80	m2
6 d.6	ST.H.19	łącznik dach	obróbka	obróbka attyki pozioma - płyta OSB 74,00		74,00	mb
7 d.7	ST.H.19	łącznik dach	obróbka	blacha powlekana PCV 37,00		37,00	mb
HALA ELEWACJA							
1 d.1	ST.H.19	hala elewacja	montaż	elewacja z blachy perforowanej - konstrukcja (belki stalowe dł 8m) 32,00		32,00	szt.
2 d.2	ST.H.19	hala elewacja	montaż	elewacja z blachy perforowanej - blacha 646,45		646,45	m2
3 d.3	ST.H.19	hala elewacja	montaż	elewacja z blachy perforowanej - konstrukcja (belki stalowe dł 4m) 16,00		16,00	szt.
HALA I ŁĄCZNIK							
1 d.1	ST.H.19	pomieszczenie 0-29	przecierka	przecierka sufitu 1387,00		1387,00	m2
2 d.2	ST.H.19	pomieszczenie 0-29	posadzka drewn	wykonanie posadzki docelowej na legarach (montaż, bez zakupu) 693,50		693,50	m2
3 d.3	ST.H.19	pomieszczenie 0-29	tynkowanie	tynkowanie ścian tynk kat. III 758,00		758,00	m2
4 d.4	ST.H.19	pomieszczenie 0-29	malowanie	malowanie ścian 758,00	dwukrotne	758,00	m2
5 d.5	ST.H.19	pomieszczenie 0-29	szpachlowanie	szpachlowanie ścian 758,00	dwukrotne	758,00	m2
6 d.6	ST.H.19	pomieszczenie 0-29	malowanie	malowanie sufitu 1387,00	dwukrotne	1387,00	m2
7 d.7	ST.H.19	pomieszczenie 0-29	szpachlowanie	szpachlowanie sufitu 1387,00	dwukrotne	1387,00	m2
8 d.8	ST.H.19	pomieszczenie 0-29		montaż kurtyny systemowej 100% z zakupem 117,60		117,60	m2
9 d.9	ST.H.19	pomieszczenie 0-29	przecierka	przecierka sufitu 418,80		418,80	m2
10 d.10	ST.H.19	pomieszczenie 0-29	tynkowanie	tynkowanie ścian tynk kat. III 216,00		216,00	m2
11 d.11	ST.H.19	pomieszczenie 0-29	malowanie	malowanie sufitu 418,80	dwukrotne	418,80	m2
12 d.12	ST.H.19	pomieszczenie 0-29	szpachlowanie	szpachlowanie sufitu 418,80	dwukrotne	418,80	m2
13 d.13	ST.H.19	pomieszczenie 0-29	malowanie	malowanie ścian 973,24	dwukrotne	973,24	m2
14 d.14	ST.H.19	pomieszczenie 0-29	szpachlowanie	szpachlowanie ścian 216,00	dwukrotne	216,00	m2
15 d.15	ST.H.19	pomieszczenie 0-29		montaż wełny na suficie 69,28		69,28	m2
16 d.16	ST.H.19	pomieszczenie 0-29	malowanie	malowanie natryskowe wełny z przygotowaniem podłoża 1556,70		1556,70	m2
17 d.17	ST.H.19	pomieszczenie 0-29		ażurowy pomost techniczny szer 1m - montaż podestów (kraty wema) - zakup, dostawa i montaż 392,00		392,00	mb
18 d.18	ST.H.19	hala i łącznik		windy:			
19 d.19	ST.H.19	hala i łącznik		W4a, W4b Łącznik: dostawa i montaż windy osobowej dwuprzystankowej wys. wznosz. 4,25m - Typ dźwigu – dźwig elektryczny osobowy, bez maszynowni, - Udźwig nominalny480 kg lub 6 osób, - Prędkość 1,00 m/s, - Wysokość podnoszenia 4,25 m, - Liczba dojeżdż/przystanków – Dźwig zatrzymuje się na 2 przystankach. Ilość dojeżdż od strony przystanku podstawowego: 2. - Przepisy – Dyrektywa Dźwigowa 95/16/WE PN EN81-1- Dźwigi elektryczne, - Szyb o wymiarach 1650 mm (głębokość) x 1650 mm (szerokość) +/- 25 mm. - Głębokość podszybia– 1100 mm, - Wysokość nadszybia - 3550 mm – podany wymiar nadszybia jest mierzony od posadzki ostatniego przystanku wykończonej na gotowo do spodu haka, - Konstrukcja szybu – Żelbetowa,		2	szt.
				2,00			

[illegible]

			1,00	Napęd trybuny X – 50% elementy wyprodukowane, należy uwzględnić koszt transportu z magazynu Zamawiającego i koszt montażu. Natomiast pozostałe 50% elementów należy wyprodukować tj. uwzględnić w wycenie koszt produkcji, dostawy i montażu. (Moc silników do zasilania trybuny mobilnej X - 0,75 kW)	1,00	kpl
			1,00	Barierki trybun, schody trybun (sklejka) – należy wyprodukować 100% elementów tj. uwzględnić w wycenie koszt produkcji, dostawy i montażu	1,00	kpl
			1,00	Siedziska trybun - zakup, dostawa i montaż	1284,00	szt
41 d.41	ST.H.19	hala i łącznik	1284,00	Parapety z konglomeratu lub granitu jasnego gr. 30mm (zakup i montaż)	141,00	mb
42 d.42	ST.H.19	hala i łącznik	141,00	Dostawa i skonfigurowanie systemu Masterkey - dla drzwi w ciągach komunikacyjnych	30,00	szt
43 d.43	ST.H.19	hala pom. 0-28	30,00	Montaż parkietu mobilnego	1,00	kpl
			1,00			
MAŁA ARCHITEKTURA WOKÓŁ HALI						
1 d.1	ST.H.19	mała architektura wokół hali		balustrady schodów terenowych - zakup, dostawa i montaż	1,00	kpl
2 d.2	ST.H.19	mała architektura wokół hali	1,00	dostawa i montaż maszt.ów flagowych wys.10m	5	szt.
3 d.3	ST.H.19	mała architektura wokół hali	5,00	dostawa koszy na śmieci z segregacją odpadów i popielnicą	6	szt.
4 d.4	ST.H.19	mała architektura wokół hali	6,00	dostawa i montaż stojaków na rowery, stal nierdzewna	20	szt.
5 d.5	ST.H.19	wycieraczki	20,00	dostawa i montaż wycieraczek listwowych wew.	8	szt.
6 d.6	ST.H.19	wycieraczki	8,00	dostawa i montaż wycieraczek z krat pomostowych wciskanych o oczkach prostokątnych 34x11mm, wycieraczki zew.	8	szt.
7 d.7	ST.H.19	elementy inf. wizualnej	8,00	wykonanie napisów na stopniach, oznaczenie miejsc, kolor zielony neonowy	508	kpl
8 d.8	ST.H.19	elementy inf. wizualnej	508,00	wykonanie napisów na posadzce, kierunki dojść na sektory, kolor zielony neonowy	14	kpl
9 d.9	ST.H.19	elementy inf. wizualnej	14,00	wykonanie napisów na posadzce, oznakowanie stanowisk dla niepełnosprawnych, kolor zielony neonowy	12	kpl
10 d.10	ST.H.19	elementy inf. wizualnej	12,00	wykonanie napisów na ścianach betonowych kl.sch., kolor zielony neonowy	14	kpl
11 d.11	ST.H.19	elementy inf. wizualnej	14,00	wykonanie napisów na ścianach z betonu GRC, kolor zielony neonowy	4	kpl
12 d.12	ST.H.19	elementy inf. wizualnej	4,00	wykonanie i nalepienie naklejek na drzwi do sanitariatów, kolor zielony neonowy	11	szt.
13 d.13	ST.H.19	elementy inf. wizualnej	11,00	dostawa i montaż tablic informacyjnych wiszących 140x30cm, wykonane z płyt kompozytowych w ramie z kształowników aluminiowych, montowane do stropu na wieszakach wykonanych z kształowników aluminiowych	16	kpl
14 d.14	ST.H.19	elementy inf. wizualnej	16,00	dostawa i montaż tablic informacyjnych wiszących 140x45cm, wykonane z płyt kompozytowych w ramie z kształowników aluminiowych, montowane do stropu na wieszakach wykonanych z kształowników aluminiowych	2	kpl
15 d.15	ST.H.19	bramki i kołowroty - wejście do hali	2,00	BR1, BR2 dostawa i montaż bramek uchylnych elektrycznych – jednoskrzydłowa, jednokierunkowa	2	kpl
16 d.16	ST.H.19	bramki i kołowroty - wejście do hali	2,00	BR3, BR4 dostawa i montaż bramek uchylnych mechanicznej – jednoskrzydłowa, dwukierunkowa, ewakuacyjna, funkcja antypaniczna	4	kpl
17 d.17	ST.H.19	bramki i kołowroty - wejście do hali	4,00	K01 dostawa i montaż kołowrotu szybkiego przejścia pojedynczy	4	kpl
18 d.18	ST.H.19	bramki i kołowroty - wejście do hali	4,00	K02 dostawa i montaż kołowrotu szybkiego przejścia podwójny	2	kpl
19 d.19	ST.H.19	bramki i kołowroty - wejście do hali	2,00	K03 dostawa i montaż bramki szybkiego przejścia	1	kpl
			1,00			
20 d.20	ST.H.19	WYPOSAŻENIE szafki i meble hala		montaż szafek w szatniach hali	1,00	kpl
21 d.21	ST.H.19	szafki i meble hala	1,00	stół do masażu hala	2,00	szt.
22 d.22	ST.H.19	szafki i meble hala	2,00	sauna	1,00	kpl
23 d.23	ST.H.19	szafki i meble hala	1,00	montaż mebli :		
24 d.24	ST.H.19	szafki i meble hala		- lada kasowa	2	szt.
25 d.25	ST.H.19	szafki i meble hala	2,00	- lada recepcyjna/barowa	7	szt.
26 d.26	ST.H.19	wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik	7,00	dostawa kosz najazdowy wysięg 3,25m, atest FIBA Level 1	1	para
27 d.27	ST.H.19	wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik	1,00	dostawa i montaż zaczepów kosz najazdowy	2	kpl
28 d.28	ST.H.19	wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik	2,00	dostaw i montaż konstrukcji podwieszania kosza z napędem elektrycznym do sali treningowej	2	szt.
29 d.29	ST.H.19	wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik	2,00	dostawa i montaż kosza podwieszanego sala treningowa	2	szt.
30 d.30	ST.H.19	wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik	2,00	dostawa i montaż tablicy do koszykówki 105x180cm, szkło akrylowe 15mm na ramie stalowej	2	szt.
31 d.31	ST.H.19	wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik	2,00	dostawa i montaż osłony dolnej krawędzi tablicy	2	szt.

32 d.32	ST.H.19	wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik	2,00 dostawa i montaż obręczy do koszykówki, uchylna z siłownikami gazowymi	2	szt.
33 d.33	ST.H.19	wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik	2,00 Dostawa słupków do siatkówki spełniających normę FIVB w tym min. 2 kpl z przeznaczeniem do rozgrywek najwyższego szczebla w tym mistrzostw świata, mistrzostw Europy	5	kpl
34 d.34	ST.H.19	wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik	5,00 dostawa tuleji montażowej słupka aluminiowego profesjonalnego wraz z montażem	14	szt.
35 d.35	ST.H.19	wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik	14,00 dostawa i montaż ramy podłogowej z dekle	14	szt.
36 d.36	ST.H.19	wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik	14,00 dostawa osłony słupków	5	kpl
37 d.37	ST.H.19	wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik	5,00 dostawa siatki do siatkówki	5	szt.
38 d.38	ST.H.19	wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik	5,00 dostawa antenek do siatkówki	5	para
39 d.39	ST.H.19	wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik	5,00 dostawa stanowiska sędziowskiego	5	szt.
40 d.40	ST.H.19	wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik	5,00 dostawa wieszaka na siatkę	5	szt.
41 d.41	ST.H.19	wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik	5,00 dostawa wózka przejezdnego na 3 pary słupków z osłonami	2	szt.
42 d.42	ST.H.19	wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik	2,00 dostawa bramek do piłki ręcznej 3x2m z łukami składanymi	2	para
43 d.43	ST.H.19	wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik	2,00 dostawa siatki na bramkę 3x2m z piłkochwytem	2	para
44 d.44	ST.H.19	wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik	2,00 dostawa linki napinającej siatkę w dolnej i górnej części	2	para
45 d.45	ST.H.19	wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik	2,00 montaż bramek jw.	2	para
46 d.46	ST.H.19	wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik	2,00 dostawa bramek do piłki nożnej halowej	2	para
47 d.47	ST.H.19	wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik	2,00 dostawa siatki na bramkę z piłkochwytem	2	para
48 d.48	ST.H.19	wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik	2,00 montaż bramek jw.	2	para
49 d.49	ST.H.19	wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik	2,00 dostawa i montaż kotary grodzącej z napędem elektrycznym 15x36,. Do wys. 3m materiał przezroczysty, powyżej siatka o oczkach 10x10cm kolor ciemny	1080	m2
50 d.50	ST.H.19	wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik	1080,00 dostawa i montaż konstrukcji do pionowego podnoszenia i opuszczania kotary z napędem elektrycznym, mocowana bezpośrednio do dźwigara oraz montaż konstrukcji kotary podnoszonej pionowo z napędem elektrycznym	2	szt.
51 d.51	ST.H.19	wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik	2,00 dostawa i montaż siatki ochronnej polipropylenowej z obciążeniem krawędzi o wym.15x25m, oczka 10x10cm, gr. splotu 3mm, kolor ciemny	750	m2
52 d.52	ST.H.19	wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik	750,00 dostawa i montaż konstrukcji do pionowego podnoszenia i opuszczania siatek z napędem elektrycznym mocowana bezpośrednio do dźwigara, 25m oraz montaż konstrukcji kotary podnoszonej pionowo z napędem elektrycznym	2	kpl
53 d.53	ST.H.19	wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik	2,00 dostawa i montaż siatki ochronnej ściany szczytowej polipropylenowej z obciążeniem dolnej krawędzi, oczka 100x100mm, gr splotu 3mm, kolor ciemny	540	m2
54 d.54	ST.H.19	wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik	540,00 montaż piłkochwytów łącznie z elementami montażowymi-wsporniki, olinowanie, karabińczyki teflonowe	540	m2
55 d.55	ST.H.19	wyposażenie sprzęt sportowy - hala + łącznik	540,00 montaż (są na budowie) drabinek gimnastycznych przysięciennych 180x300cm – podwójnie	20	szt.
56 d.56	ST.H.19	sprzęt do posadzek sportowych	20,00 dostawa wózków do składowania podłogi mobilnej	18	szt.
57 d.57	ST.H.19	sprzęt do posadzek sportowych	18,00 dostawa wózków do składowania podłogi syntetycznej	5	szt.
58 d.58	ST.H.19	sprzęt do posadzek sportowych	5,00 dostawa wózków do składowania wykładziny syntetycznej	4	szt.
59 d.59	ST.H.19	sprzęt do posadzek sportowych	4,00 dostawa wózków do składowania wykładziny ochronnej	4	szt.
60 d.60	ST.H.19	obudowa słupów w holu głównym pom.0-01	4,00 obudowa słupów w holu głównym na Hali z płyt drewnianych	36,48	m2
DROGI I PLACE			36,48		
1 d.1	ST.H.19		plac utwardzony z płyt Bulwar Wiślany i kostki granitowej wokół Hali	2850	m2
2 d.2	ST.H.19		2850,00 - regulacja studzienek kanalizacji deszczowej (18szt.) i sanitarnej (4szt.), telekomunikacyjnych (6szt.), słupów oświetleniowych (10szt.) i oświetlenia punkтового (6szt.) oraz uzupełnienie kostki wokół tych obiektów (około 95m2)	1	kpl.
3 d.3	ST.H.19		1,00 - chodniki (kostka 6cm) ~800 m2	800	m2
4 d.4	ST.H.19		800,00 - wjazd W1 od ul.Struga (obok budynku sądu)- wykonać poprawki zapadliska w obrębie zjazdu około 30m2	30	m2
5 d.5	ST.H.19		30,00 - wjazd W2 od ul. Struga i drogi kostka 8cm około ~1600 m2 (krawężnik około 460mb)	1	kpl.
6 d.6	ST.H.19		1,00 - schody i skarpy od ul.Struga – 2kpl schodów + 20m2 skarpy	1	kpl.
7 d.7	ST.H.19		1,00 - mała architektura i zieleni około - 120m2	120	m2
			120,00		

8 d.8	ST.H.19	- 6 pylonów - wykonanie i montaż - oraz powierzchnia wokół 6 pylonów 6,00	6	kpl.
9 d.9	ST.H.19	-zieleniec w postaci klombu od ul Struga około - 10m2 10,00	10	m2
10 d.10	ST.H.19	-ścieżka rowerowa o szerokości 2,35m na długości około 100 mb (wykonać z asfaltu) 235,00	235	m2
11 d.11	ST.H.19	- odwodnienie liniowe wykonane wokół murku oporowego a nie odebrane – demontaż i montaż około 50mb 50,00	50	mb
12 d.12	ST.H.19	- montaż odwodnienia liniowego około – 250mb 250,00	250	mb
13 d.13	ST.H.19	-kanalizacja zewnętrzna deszczowa – wykonanie czyszczenia i kamerowanie wykonanych sieci – regulacja wysokościowa studzienek i kratek wpustów żeliwnych – montaż włazów i kratek żeliwnych 1,00	1	kpl.
14 d.14	ST.H.19	- kanalizacja sanitarna zewnętrzna - wykonanie czyszczenia i kamerowania wykonanych sieci – regulacja wysokościowa studzienek – montaż włazów 1,00	1	kpl.
15 d.15	ST.H.19	- montaż 52 szt. włazów (logo wodociągów) 52,00	52	szt.
16 d.16	ST.H.19	- montaż 18 szt. kratek żeliwnych i regulacja(wymiana uszkodzonych pierścieni- 6szt.) 18,00	18	szt.
Branża instalacyjna				
HALA I ŁĄCZNIK wod-kan				
1 d.1	ST.H.19	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach klejonych 120,00	120	mb
2 d.2	ST.H.19	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 50,00	50	mb
3 d.3	ST.H.19	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 10,00	10	mb
4 d.4	ST.H.19	Wykonanie przejść p.poż za pomocą kołnierzy ogniochronnych 59,00	59	szt..
5 d.5	ST.H.19	Przejście szczelne- łańcuch uszczelniający 3,00	3	szt..
6 d.6	ST.H.19	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 305,00	305	m
7 d.7	ST.H.19	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 460,00	460	m
8 d.8	ST.H.19	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 24,00	24	szt..
9 d.9	ST.H.19	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 114,00	114	podej.
10 d.10	ST.H.19	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 37,00	37	podej.
11 d.11	ST.H.19	Rury wywiewne PCV 110 18,00	18	szt..
12 d.12	ST.H.19	Montaż wpustów podłogowych 30,00	30	szt..
13 d.13	ST.H.19	Wykonanie przejść p.poż za pomocą kołnierzy ogniochronnych (pęczniejących) 1,00	1	szt..
14 d.14	ST.H.19	Wiercenie otworów konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi- ściany i stropy 522,00	522	cm
15 d.15	ST.H.19	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości do 24 cm 8,00	8	szt..
16 d.16	ST.H.19	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 3,00	3	m3
17 d.17	ST.H.19	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 3,00	3	m3
18 d.18	ST.H.19	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 3,00	3	m3
19 d.19	ST.H.19	Oplata za wysypisko 3,00	3	m3
20 d.20	ST.H.19	Pompa ścieków - pompa zatapialna do ścieków, przeznaczona do pracy przerywanej, ścieków z fekaliami zgodnie z normą EN 12050-1; parametry: Q=16m3/h, H:5m, głębokość zanurzenia: max 7m, moc znamionowa: 0,55kW 1,00	1	kpl.
21 d.21	ST.H.19	Pompa zatapialna - parametry: Q=16m3/h, H=12m, głębokość zanurzenia: max 10m, moc znamionowa: 0,60kW 1,00	1	kpl.
22 d.22	ST.H.19	Wiercenie otworów konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi- ściany 15,00	15	cm
23 d.23	ST.H.19	Rurociągi kanalizacyjne systemu podciśnieniowego odprowadzające wody deszczowe o śr. 40 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach klejonych	7	m

24 d.24	ST.H.19	7,00 Rurociągi kanalizacyjne systemu podciśnieniowego odprowadzające wody deszczowe o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach klejonych	3	m
25 d.25	ST.H.19	3,00 Rurociągi kanalizacyjne systemu podciśnieniowego odprowadzające wody deszczowe o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach klejonych	13	m
26 d.26	ST.H.19	13,00 Rurociągi kanalizacyjne systemu podciśnieniowego odprowadzające wody deszczowe o śr. 160 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach klejonych	9	m
27 d.27	ST.H.19	9,00 Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku do izolowania termicznego oraz ochrony przeciwkondensacyjnej 42/19 mm	7	m
28 d.28	ST.H.19	7,00 Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku do izolowania termicznego oraz ochrony przeciwkondensacyjnej 54/19 mm	3	m
29 d.29	ST.H.19	3,00 Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku do izolowania termicznego oraz ochrony przeciwkondensacyjnej 114/19 mm	13	m
30 d.30	ST.H.19	13,00 Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku do izolowania termicznego oraz ochrony przeciwkondensacyjnej 160/19 mm	9	m
31 d.31	ST.H.19	9,00 Rurociągi PP o średnicy zewnętrznej 20 mm łączone metodą zgrzewania	98	m
32 d.32	ST.H.19	98,00 Rurociągi PP o średnicy zewnętrznej 25 mm łączone metodą zgrzewania	51	m
33 d.33	ST.H.19	51,00 Rurociągi PP o średnicy zewnętrznej 32 mm łączone metodą zgrzewania	41	m
34 d.34	ST.H.19	41,00 Rurociągi PP o średnicy zewnętrznej 40 mm łączone metodą zgrzewania	32	m
35 d.35	ST.H.19	32,00 Rurociągi PP o średnicy zewnętrznej 50 mm łączone metodą zgrzewania	35	m
36 d.36	ST.H.19	35,00 Rurociągi PP o średnicy zewnętrznej 63 mm łączone metodą zgrzewania	9	m
37 d.37	ST.H.19	9,00 Rurociągi PP o średnicy zewnętrznej 90 mm łączone metodą zgrzewania	12	m
38 d.38	ST.H.19	12,00 Rurociągi PP o średnicy zewnętrznej 110 mm łączone metodą zgrzewania	12	m
39 d.39	ST.H.19	12,00 Rurociągi PE o średnicy zewnętrznej 125 mm łączone metodą zgrzewania	13	m
40 d.40	ST.H.19	13,00 Rurociągi PP stabilizowane o średnicy zewnętrznej 20 mm łączone metodą zgrzewania	237	m
41 d.41	ST.H.19	237,00 Rurociągi PP stabilizowane o średnicy zewnętrznej 25 mm łączone metodą zgrzewania	84	m
42 d.42	ST.H.19	84,00 Rurociągi PP stabilizowane o średnicy zewnętrznej 32 mm łączone metodą zgrzewania	47	m
43 d.43	ST.H.19	47,00 Rurociągi PP stabilizowane o średnicy zewnętrznej 40 mm łączone metodą zgrzewania	52	m
44 d.44	ST.H.19	52,00 Rurociągi PP stabilizowane o średnicy zewnętrznej 50 mm łączone metodą zgrzewania	17	m
45 d.45	ST.H.19	17,00 Rurociągi PP stabilizowane o średnicy zewnętrznej 63 mm łączone metodą zgrzewania	6	m
46 d.46	ST.H.19	6,00 Rurociągi PP stabilizowane o średnicy zewnętrznej 90 mm łączone metodą zgrzewania	17	m
47 d.47	ST.H.19	17,00 Rurociągi PP stabilizowane o średnicy zewnętrznej 110 mm łączone metodą zgrzewania	8	m
48 d.48	ST.H.19	8,00 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 100 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	16	m
49 d.49	ST.H.19	16,00 Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 125 mm)	1066	m
50 d.50	ST.H.19	1066,00 Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 150 mm)	7	m
51 d.51	ST.H.19	7,00 Płukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych	2679	m
52 d.52	ST.H.19	2679,00 Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)	131	m
53 d.53	ST.H.19	131,00 Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami z pianki polietylenowej- jednowarstwowymi gr.13 mm (J)	68	m
54 d.54	ST.H.19	68,00 Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)	55	m
55 d.55	ST.H.19	55,00 Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)	42	m
56 d.56	ST.H.19	42,00 Izolacja rurociągów śr.50 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)	53	m
57 d.57	ST.H.19	53,00 Izolacja rurociągów śr.63 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)	19	m

58 d.58	ST.H.19	19,00 Izolacja rurociągów śr.90 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)	29	m
59 d.59	ST.H.19	29,00 Izolacja rurociągów śr.110 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)	35	m
60 d.60	ST.H.19	35,00 Izolacja rurociągów śr.125 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)	62	m
61 d.61	ST.H.19	62,00 Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)	316	m
62 d.62	ST.H.19	316,00 Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)	112	m
63 d.63	ST.H.19	112,00 Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)	63	m
64 d.64	ST.H.19	63,00 Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)	69	m
65 d.65	ST.H.19	69,00 Izolacja rurociągów śr.50 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr.25 mm (P)	37	m
66 d.66	ST.H.19	37,00 Izolacja rurociągów śr 63 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)	12	m
67 d.67	ST.H.19	12,00 Izolacja rurociągów śr 90 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)	42	m
68 d.68	ST.H.19	42,00 Izolacja rurociągów śr 110 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr.40 mm (S)	19	m
69 d.69	ST.H.19	19,00 Montaż konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociągów i aparatów z elem.o masie 1 kg	38	kg
70 d.70	ST.H.19	38,00 Mieszacze termostatyczne	7	szt..
71 d.71	ST.H.19	7,00 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czterpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 32 mm	14	szt..
72 d.72	ST.H.19	14,00 Zawór zwrotny gwintowany DN 32	14	szt..
73 d.73	ST.H.19	14,00 Zestaw hydroforowy wody bytowej	1	kpl.
74 d.74	ST.H.19	1,00 Zawór regulacyjny MTCV-B DN 15	3	szt..
75 d.75	ST.H.19	3,00 Zawory kołnierkowe DN 100	3	szt..
76 d.76	ST.H.19	3,00 Zawory antyskażeniowy BA DN 100	1	szt..
77 d.77	ST.H.19	1,00 Elektrozawór kołnierkowy DN 100	1	szt..
78 d.78	ST.H.19	1,00 Filtr siatkowy kołnierkowy skośny DN 100	1	szt..
79 d.79	ST.H.19	1,00 Zawór termostatyczny MTVN DN 15	3	szt..
80 d.80	ST.H.19	3,00 Zawór odcinający kulowy gwintowany DN 15	2	szt..
81 d.81	ST.H.19	2,00 Zawór odcinający kulowy gwintowany DN 20	3	szt..
82 d.82	ST.H.19	3,00 Zawór odcinający kulowy gwintowany DN 25	2	szt..
83 d.83	ST.H.19	2,00 Zawór odcinający kulowy gwintowany DN 32	1	szt..
84 d.84	ST.H.19	1,00 Zawór odcinający kulowy gwintowany DN 40	2	szt..
85 d.85	ST.H.19	2,00 Zawór odcinający kulowy gwintowany DN 50	1	szt..
86 d.86	ST.H.19	1,00 Zawór odcinający kulowy gwintowany DN 65	1	szt..
87 d.87	ST.H.19	1,00 Zawór czterpalny DN 15	38	szt..
88 d.88	ST.H.19	38,00 Izolator przepływów zwrotnych HA215 DN 20	38	szt..
89 d.89	ST.H.19	38,00 Zawór zwrotny DN 15	3	szt..
90 d.90	ST.H.19	3,00 Zawór zwrotny DN 20	1	szt..
91 d.91	ST.H.19	1,00 Zawór zwrotny DN 25	2	szt..
92 d.92	ST.H.19	2,00 Zawór odcinający kątowny z filtrem 1/2"x3/8" z chromowaną rozetą	109	szt..
93 d.93	ST.H.19	109,00 Zawór odcinający kątowny z filtrem 1/2"x1/2" z chromowaną rozetą	22	szt..
94 d.94	ST.H.19	22,00 Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm	3	kpl.
95 d.95	ST.H.19	3,00 Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm	1	kpl.
96 d.96	ST.H.19	1,00 Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 25 mm	2	kpl.
97 d.97	ST.H.19	2,00 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych	6	kpl.
		6,00		

98 d.98	ST.H.19	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości do 24 cm	96	szt..
99 d.99	ST.H.19	96,00 Wiercenie otworów konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi- ściany i stropy	702	cm
100 d.100	ST.H.19	702,00 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	4	m3
101 d.101	ST.H.19	4,00 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	4	m3
102 d.102	ST.H.19	4,00 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	4	m3
103 d.103	ST.H.19	4,00 Oplata za wysypisko	4	m3
104 d.104	ST.H.19	4,00 Wykonanie przejść p.poż za pomocą kołnierzy ogniochronnych	44	szt..
105 d.105	ST.H.19	44,00 Elementy montażowe do miski ustępowej	41	kpl.
106 d.106	ST.H.19	41,00 Miska ustępowa	38	kpl.
107 d.107	ST.H.19	38,00 Miska ustępowa dla niepełnosprawnych	5	kpl.
108 d.108	ST.H.19	5,00 Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	45	szt..
109 d.109	ST.H.19	45,00 Montaż umywalek dla niepełnosprawnych	5	szt..
110 d.110	ST.H.19	5,00 Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym	57	kpl.
111 d.111	ST.H.19	57,00 Montaż zlewu gospodarczego	9	szt..
112 d.112	ST.H.19	9,00 Montaż zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem	2	szt..
113 d.113	ST.H.19	2,00 Baterie natryskowe	30	szt..
114 d.114	ST.H.19	30,00 Baterie umywalkowe	43	szt..
115 d.115	ST.H.19	43,00 Baterie umywalkowe - splukiwanie elektroniczne (dla niepełnosprawnych)	5	szt..
116 d.116	ST.H.19	5,00 Baterie zlewozmywakowe	11	szt..
117 d.117	ST.H.19	11,00 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	145	szt..
		145,00		
HALA I ŁĄCZNIK kanalizacja sanitarna				
1 d.1	ST.H.19	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm	2	odc. -1
		2,00		
HALA I ŁĄCZNIK kanalizacja deszczowa				
1 d.1	ST.H.19	Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - 90% mechanicznie -kanał deszczowy	90,00	m3
		90,00		
2 d.2	ST.H.19	Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - 90% mechanicznie -przykanaliki (odwodnienie liniowe)	18,00	m3
		18,00		
3 d.3	ST.H.19	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	110,00	m3
		110,00		
4 d.4	ST.H.19	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - 10% ręcznie- kanał deszczowy	20,00	m3
		20,00		
5 d.5	ST.H.19	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - przykanaliki (odwodnienie liniowe)	2	m3
6 d.6	ST.H.19	2,00 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	12,00	m3
		12,00		
7 d.7	ST.H.19	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	12,00	m3
		12,00		
8 d.8	ST.H.19	Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórka - obudową systemową stalową przesuwną w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III	82,00	m2
9 d.9	ST.H.19	82,00 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm -kanał deszczowy, przykanaliki, odwodnienie liniowe	13,00	m3
		13,00		
10 d.10	ST.H.19	Podłoża betonowe o grubości 20 cm - odwodnienie liniowe	34,00	m3
		34,00		
11 d.11	ST.H.19	Obsypka i zasypka z materiałów sypkich grub. 30 cm - ponad rurociąg - kanał deszczowy, przykanaliki, odwodnienie deszczowe	480,00	m3
		480,00		

12 d.12	ST.H.19	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wypoków obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II (piaskiem dowiezionym) - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)	75,00	m3
13 d.13	ST.H.19	75,00 Zakup i dostawa piasku do zasyпки wykopów jw.	75,00	m3
14 d.14	ST.H.19	75,00 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione	17	m
15 d.15	ST.H.19	17,00 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem ściekowym typ ciężki (UWAGA: do wymiany 6 szt. + 6 pierścieni odciążających)	6	szt..
16 d.16	ST.H.19	6,00 Odwodnienie liniowe z betonu C35/45 o szerokości w świetle 250 mm i wysokości do 300 mm z ruszt.em z żeliwa D 400	280	m
17 d.17	ST.H.19	280,00 Odwodnienie liniowe - studnia z betonu C35/45 o szerokości w świetle 250 mm i wysokości do 700 mm z ruszt.em z żeliwa D 400	15	szt.
18 d.18	ST.H.19	15,00 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - przykanalik-odwodnienie liniowe	65	m
19 d.19	ST.H.19	65,00 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm	1	odc. -1 prób.
20 d.20	ST.H.19	1,00 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm	1	odc. -1 prób.
21 d.21	ST.H.19	1,00 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm	1	odc. -1 prób.
22 d.22	ST.H.19	1,00 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 600 mm	1	odc. -1 prób.
23 d.23	ST.H.19	1,00 Inspekcja - kamerowanie KD i KS zewnętrznej)	1	kpl
HALA I ŁĄCZNIK hydrantówka i tryskaczówka				
1 d.1	ST.H.19	Montaż rurociągów salowych ocynkowanych w sieciach przeciwpożarowych śr. 100 mm	130	m
2 d.2	ST.H.19	130,00 Montaż rurociągów salowych ocynkowanych w sieciach przeciwpożarowych śr. 80 mm	190	m
3 d.3	ST.H.19	190,00 Montaż rurociągów salowych ocynkowanych w sieciach przeciwpożarowych śr. 65 mm	10	m
4 d.4	ST.H.19	10,00 Montaż rurociągów salowych ocynkowanych w sieciach przeciwpożarowych śr. 50 mm	21	m
5 d.5	ST.H.19	21,00 Montaż rurociągów salowych ocynkowanych w sieciach przeciwpożarowych śr. 40 mm	12	m
6 d.6	ST.H.19	12,00 Montaż rurociągów salowych ocynkowanych w sieciach przeciwpożarowych śr. 32 mm	71	m
7 d.7	ST.H.19	71,00 Próba sieci hydrantowej o śr.rur do 150 mm	1230	m
8 d.8	ST.H.19	1230,00 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	1230	m
9 d.9	ST.H.19	1230,00 Montaż konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociągów i aparatów z elem.o masie 1 kg	60	kg
10 d.10	ST.H.19	60,00 Izolacja rurociągów śr.114 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)	150	m
11 d.11	ST.H.19	150,00 Izolacja rurociągów śr.89 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)	283	m
12 d.12	ST.H.19	283,00 Izolacja rurociągów śr.76 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)	18	m
13 d.13	ST.H.19	18,00 Izolacja rurociągów śr.60 mm otulinami z pianki polietylenowej- jednowarstwowymi gr.13 mm (J)	42	m
14 d.14	ST.H.19	42,00 Izolacja rurociągów śr.48 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)	32	m
15 d.15	ST.H.19	32,00 Izolacja rurociągów śr.42 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)	142	m
16 d.16	ST.H.19	142,00 Zawór kulowy kołnierzy DN 100	2	szt..
17 d.17	ST.H.19	2,00 Zawór zwrotny kołnierzy DN 100	1	szt..
18 d.18	ST.H.19	1,00 Przeciwdźwiękowe amortyzacyjne połączenia kołnierzy rur o śr.nominalnej 100 mm	2	kpl.
19 d.19	ST.H.19	2,00 Montaż hydrantów wewnętrznych HP25	18	szt..
20 d.20	ST.H.19	18,00 Montaż hydrantów wewnętrznych HP33	3	szt..
21 d.21	ST.H.19	3,00 Szafki hydrantowe naścienne	35	kpl.
		35,00		

22 d.22	ST.H.19	Zestaw hydroforowy na cele p.poż. 1,00	1	kpl.
23 d.23	ST.H.19	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu szt.ywnym o śr. nominalnej 25 mm 18,00	18	szt..
24 d.24	ST.H.19	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu szt.ywnym o śr. nominalnej 32 mm 3,00	3	szt..
25 d.25	ST.H.19	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości do 24 cm 4,00	4	szt..
26 d.26	ST.H.19	Wiercenie otworów konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi- ściany i stropy 194,00	194	cm
27 d.27	ST.H.19	Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi - dodatek za każde 10 mm zwieszenia średnicy otworu 165,00	165	cm
28 d.28	ST.H.19	Wykonanie przejść p.poż za pomocą masy ogniochronnej rur niepalnych 16,00	16	szt..
29 d.29	ST.H.19	Montaż rurociągów w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych śr. 150 mm 30,00	30	m
30 d.30	ST.H.19	Montaż rurociągów w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych śr. 100 mm 23,00	23	m
31 d.31	ST.H.19	Montaż rurociągów w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych śr. 80 mm 3,00	3	m
32 d.32	ST.H.19	Montaż rurociągów w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych śr. 65 mm 3,00	3	m
33 d.33	ST.H.19	Montaż rurociągów w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych śr. 50 mm 5,00	5	m
34 d.34	ST.H.19	Montaż rurociągów w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych śr. 40 mm 28,00	28	m
35 d.35	ST.H.19	Montaż rurociągów w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych śr. 32 mm 180,00	180	m
36 d.36	ST.H.19	Montaż rurociągów w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych śr. 25 mm 97,00	97	m
37 d.37	ST.H.19	Próba sieci tryskaczowej o śr.rur do 150 mm 7289,00	7289	m
38 d.38	ST.H.19	Plukanie instalacji tryskaczowej w budynkach niemieszkalnych 7289,00	7289	m
39 d.39	ST.H.19	Turbinowe urządzenie alarmowe (dzwon) 1,00	1	szt..
40 d.40	ST.H.19	Zawory przelotowe o śr.nom. 32 mm 10,00	10	szt..
41 d.41	ST.H.19	Zawory przelotowe o śr.nom. 50 mm 1,00	1	szt..
42 d.42	ST.H.19	Zawór płuczaco odwadniający 3,00	3	szt..
43 d.43	ST.H.19	Manometr 0-16bar 1,00	1	szt..
44 d.44	ST.H.19	Tryskacz o śr.nom. 20 mm 100,00	100	szt..
45 d.45	ST.H.19	Waż stalowy DN25 l=0,78m CNBOP 40,00	40	szt.
46 d.46	ST.H.19	Napełnienie instalacji - glikol roztwór -20C 1,00	1	kpl.
47 d.47	ST.H.19	Uruchomienie instalacji 1,00	1	kpl.
48 d.48	ST.H.19	Pompa elektryczna 340m3/h H=4,3 bar + automatyka 1,00	1	kpl.
49 d.49	ST.H.19	Monitoring pompowni 1,00	1	szt.
HALA I ŁĄCZNIK grzewcze				
1 d.1	ST.H.19	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.15 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku 220,00	220	m
2 d.2	ST.H.19	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.20 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku 130,00	130	m
3 d.3	ST.H.19	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.25 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku 60,00	60	m
4 d.4	ST.H.19	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.32 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku 40,00	40	m
5 d.5	ST.H.19	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.40 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku 20,00	20	m
6 d.6	ST.H.19	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.50 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku 50,00	50	m
7 d.7	ST.H.19	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.65 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku 20,00	20	m
8 d.8	ST.H.19	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.80 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku	5	m

9 d.9	ST.H.19	5,00 Czyszczenie przez szcztokowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	30	m2
10 d.10	ST.H.19	30,00 Czyszczenie przez szcztokowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	20	m2
11 d.11	ST.H.19	20,00 Odtłuszczenie rurociągów	36	m2
12 d.12	ST.H.19	36,00 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	25	m2
13 d.13	ST.H.19	25,00 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm	20	m2
14 d.14	ST.H.19	20,00 Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	25	m2
15 d.15	ST.H.19	25,00 Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm	15	m2
16 d.16	ST.H.19	15,00 Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach niemieszkalnych	3081	m
17 d.17	ST.H.19	3081,00 Płukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych	3081	m
18 d.18	ST.H.19	3081,00 Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm	436	m
19 d.19	ST.H.19	436,00 Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm	248	m
20 d.20	ST.H.19	248,00 Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)	145	m
21 d.21	ST.H.19	145,00 Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)	88	m
22 d.22	ST.H.19	88,00 Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)	44	m
23 d.23	ST.H.19	44,00 Izolacja rurociągów śr.50 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.25 mm (P)	120	m
24 d.24	ST.H.19	120,00 Izolacja rurociągów śr.65 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)	150	m
25 d.25	ST.H.19	150,00 Izolacja rurociągów śr.80 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.40 mm (S)	9	m
26 d.26	ST.H.19	9,00 Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zaprasowywanych	170	m
27 d.27	ST.H.19	170,00 Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zaprasowywanych	3	m
28 d.28	ST.H.19	3,00 Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zaprasowywanych	12	m
29 d.29	ST.H.19	12,00 Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	4	m
30 d.30	ST.H.19	4,00 Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	2	próba
31 d.31	ST.H.19	2,00 Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych	380	m
32 d.32	ST.H.19	380,00 Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami z pianki PE o grubości 9 mm	170	m
33 d.33	ST.H.19	170,00 Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami z pianki PE o grubości 9 mm	3	m
34 d.34	ST.H.19	3,00 Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami z pianki PE o grubości 9 mm	12	m
35 d.35	ST.H.19	12,00 Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami z pianki PE o grubości 9 mm	4	m
36 d.36	ST.H.19	4,00 Szafki z rozdzielaczami - ilość obwodów 3	1	szt..
37 d.37	ST.H.19	1,00 Szafki z rozdzielaczami - ilość obwodów 5	2	szt..
38 d.38	ST.H.19	2,00 Szafki z rozdzielaczami - ilość obwodów 6	5	szt..
39 d.39	ST.H.19	5,00 Szafki z rozdzielaczami - ilość obwodów 7	6	szt..
40 d.40	ST.H.19	6,00 Szafki z rozdzielaczami - ilość obwodów 8	2	szt..
41 d.41	ST.H.19	2,00 Szafki z rozdzielaczami - ilość obwodów 9	1	szt..
42 d.42	ST.H.19	1,00 Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego - 8 obwodów	1	kpl.
43 d.43	ST.H.19	1,00 Układ pompowy z zaworem mieszającym do sterowania ogrzewaniem podłogowym	2	kpl.
44 d.44	ST.H.19	2,00 Próba szczelności ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 150 mm	225,4	m2
45 d.45	ST.H.19	225,40 Regulacja ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 150 mm	225,4	m2
46 d.46	ST.H.19	225,40 Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	20	szt..
47 d.47	ST.H.19	20,00 Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 15 mm	8	szt..
48 d.48	ST.H.19	8,00 Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 20 mm	5	szt..

49 d.49	ST.H.19	5,00 Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 25 mm	6	szt..
50 d.50	ST.H.19	6,00 Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 32 mm	4	szt..
51 d.51	ST.H.19	4,00 Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 40 mm	1	szt..
52 d.52	ST.H.19	1,00 Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 50 mm	1	szt..
53 d.53	ST.H.19	1,00 Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 65 mm	1	szt..
54 d.54	ST.H.19	1,00 Zawory spustowy o średnicy 15 mm	4	szt..
55 d.55	ST.H.19	4,00 Zawory regulacyjne o połączeniach gwintowanych śr. nom 15 mm	1	szt..
56 d.56	ST.H.19	1,00 Zawory regulacyjne o połączeniach gwintowanych śr. nom 20 mm	1	szt..
57 d.57	ST.H.19	1,00 Zawory regulacyjne o połączeniach gwintowanych śr. nom 25 mm	1	szt..
58 d.58	ST.H.19	1,00 Zawory regulacyjne o połączeniach gwintowanych śr. nom 32 mm	1	szt..
59 d.59	ST.H.19	1,00 Zawory regulacyjne o połączeniach gwintowanych śr. nom 40 mm	1	szt..
60 d.60	ST.H.19	1,00 Regulator różnicy ciśnienia o połączeniach gwintowanych śr. nom 15 mm	1	szt..
61 d.61	ST.H.19	1,00 Regulator różnicy ciśnienia o połączeniach gwintowanych śr. nom 20 mm	1	szt..
62 d.62	ST.H.19	1,00 Regulator różnicy ciśnienia o połączeniach gwintowanych śr. nom 25 mm	1	szt..
63 d.63	ST.H.19	1,00 Regulator różnicy ciśnienia o połączeniach gwintowanych śr. nom 32 mm	1	szt..
64 d.64	ST.H.19	1,00 Regulator różnicy ciśnienia o połączeniach gwintowanych śr. nom 50 mm	1	szt..
65 d.65	ST.H.19	1,00 Filtry siatkowe gwintowane o śr. nom. 32 mm	1	szt..
66 d.66	ST.H.19	1,00 Ultradźwiękowy przetwornik przepływu + Licznik ciepła DN 15	1	szt..
67 d.67	ST.H.19	1,00 Grzejniki stalowe jednopłytkowe typ C11, V11 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm, montaż grzejników na ścianie	9	szt..
68 d.68	ST.H.19	9,00 Grzejniki stalowe dwupłytkowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm, montaż grzejników na ścianie	21	szt..
69 d.69	ST.H.19	21,00 Grzejniki stalowe trzy płytkowe typ C33, V33 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm, montaż grzejników na ścianie	5	szt..
70 d.70	ST.H.19	5,00 Grzejniki stalowe dwupłytkowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 1000-1400 mm, montaż grzejników na ścianie	6	szt..
71 d.71	ST.H.19	6,00 Grzejniki stalowe trzy płytkowe typ C33, V33 o wys. 300-900 mm i dł. 1000-1400 mm, montaż grzejników na ścianie	26	szt..
72 d.72	ST.H.19	26,00 Grzejniki stalowe dwupłytkowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 1600-2000 mm, montaż grzejników na ścianie	1	szt..
73 d.73	ST.H.19	1,00 Grzejniki stalowe dwupłytkowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 1600-2000 mm, montaż grzejników na ścianie	23	szt..
74 d.74	ST.H.19	23,00 Próba na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji	281	szt..grz.
75 d.75	ST.H.19	281,00 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe ; śr. nom. 15 mm	2	kpl.
76 d.76	ST.H.19	2,00 Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm	27	szt..
77 d.77	ST.H.19	27,00 Zawory grzejnikowe zespolone proste lub kątowe śr. nom. 15 mm	254	szt..
78 d.78	ST.H.19	254,00 Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C	281	szt..
79 d.79	ST.H.19	281,00 Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości do 24 cm	18	szt..
80 d.80	ST.H.19	18,00 Wiercenie otworów konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi- ściany i stropy	1539	cm
81 d.81	ST.H.19	1539,00 Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi - dodatek za każde 10 mm zwężenia średnicy otworu	1128	cm
82 d.82	ST.H.19	1128,00 Wykonanie przejść p.poż za pomocą masy ogniochronnej rur niepalnych	58	szt..
83 d.83	ST.H.19	58,00 Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.20 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku	50	m
84 d.84	ST.H.19	50,00 Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.25 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku	18	m
85 d.85	ST.H.19	18,00 Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.32 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku	68	m
86 d.86	ST.H.19	68,00 Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.40 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku	74	m
87 d.87	ST.H.19	74,00 Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.50 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku	10	m
		10,00		

88 d.88	ST.H.19	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.65 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku	10	m
89 d.89	ST.H.19	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	15	m2
90 d.90	ST.H.19	15,00 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	37	m2
91 d.91	ST.H.19	37,00 Odtłuszczenie rurociągów	52	m2
92 d.92	ST.H.19	52,00 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	15	m2
93 d.93	ST.H.19	15,00 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm	37	m2
94 d.94	ST.H.19	37,00 Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	15	m2
95 d.95	ST.H.19	15,00 Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm	37	m2
96 d.96	ST.H.19	37,00 Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach niemieszkalnych	1742	m
97 d.97	ST.H.19	1742,00 Płukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych	1742	m
98 d.98	ST.H.19	78,00 Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm	78	m
99 d.99	ST.H.19	32,00 Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)	32	m
100 d.100	ST.H.19	117,00 Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)	117	m
101 d.101	ST.H.19	127,00 Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)	127	m
102 d.102	ST.H.19	61,00 Izolacja rurociągów śr.50 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.25 mm (P)	61	m
103 d.103	ST.H.19	68,00 Izolacja rurociągów śr.65 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)	68	m
104 d.104	ST.H.19	131,00 Izolacja rurociągów śr.80 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.40 mm (S)	131	m
105 d.105	ST.H.19	5,00 Zawór regulacyjny DN 20	5	szt.
106 d.106	ST.H.19	10,00 Zawór regulacyjny DN 25	10	szt.
107 d.107	ST.H.19	8,00 Zawór regulacyjny DN 32	8	szt.
108 d.108	ST.H.19	3,00 Filtr skośny gwintowany DN 20	3	szt.
109 d.109	ST.H.19	5,00 Filtr skośny gwintowany DN 25	5	szt.
110 d.110	ST.H.19	4,00 Filtr skośny gwintowany DN 32	4	szt.
111 d.111	ST.H.19	33,00 Zawór odcinający kulowy DN15	33	szt.
112 d.112	ST.H.19	20,00 Zawór odcinający kulowy DN20	20	szt.
113 d.113	ST.H.19	29,00 Zawór odcinający kulowy DN25	29	szt.
114 d.114	ST.H.19	23,00 Zawór odcinający kulowy DN32	23	szt.
115 d.115	ST.H.19	7,00 Zawór zwrotny gwintowany DN 20	7	szt.
116 d.116	ST.H.19	10,00 Zawór zwrotny gwintowany DN 25	10	szt.
117 d.117	ST.H.19	8,00 Zawór zwrotny gwintowany DN 32	8	szt.
118 d.118	ST.H.19	25,00 Odpowietrzniki automatyczne śr. 15 mm	25	szt.
119 d.119	ST.H.19	25,00 Zawór spustowy DN 15	25	szt.
120 d.120	ST.H.19	72,00 Manometr 0-16bar/MPa +130C	72	szt.
121 d.121	ST.H.19	72,00 Kurek manometryowy	72	szt.
122 d.122	ST.H.19	48,00 Termometr prosty 0-160C L=100mm	48	szt.
123 d.123	ST.H.19	6,00 Montaż pompy obiegowej Q=1,0 m3/h H=60kPa	6	szt.
124 d.124	ST.H.19	6,00 Montaż pompy obiegowej Q=1,5 m3/h H=60kPa	6	szt.
125 d.125	ST.H.19	1,00 Montaż pompy obiegowej Q=2,0 m3/h H=60kPa	1	szt.
126 d.126	ST.H.19	96,00 Montaż kabla grzewczego	96	m
127 d.127	ST.H.19	23,00 Płaszczki ochronne z blachy ocynkowanej rurociągi o śr. zew. do 55 mm	23	m2
128 d.128	ST.H.19	14,00 Płaszczki ochronne z blachy ocynkowanej rurociągi o śr. zew. 60-191 mm	14	m2
129 d.129	ST.H.19	5,00 Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości do 24 cm	5	szt.

130 d.130	ST.H.19		Wiercenie otworów konstrukcjach żelbetonowych wiertnikami diamentowymi- ściany i stropy 120,00	120	cm
131 d.131	ST.H.19		Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetonowych wiertnikami diamentowymi - dodatek za każde 10 mm zwieszenia średnicy otworu 120,00	120	cm
132 d.132	ST.H.19		Wykonanie przejść p.poż za pomocą masy ogniochronnej rur niepalnych 40,00	40	szt..
133 d.133	ST.H.19		Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach niemieszkalnych 65,00	65	m
134 d.134	ST.H.19		Plukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych 65,00	65	m
135 d.135	ST.H.19		Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej w płaszczu z tworzywa sztucznego dla rurociągów o śr. 15 mm, gr. izolacji 20 mm 3,00	3	m
136 d.136	ST.H.19		Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej w płaszczu z tworzywa sztucznego dla rurociągów o śr. 25 mm, gr. izolacji 20 mm 1,00	1	m
137 d.137	ST.H.19		Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej w płaszczu z tworzywa sztucznego dla rurociągów o śr. 65 mm, gr. izolacji 30 mm 3,00	3	m
138 d.138	ST.H.19		Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej w płaszczu z tworzywa sztucznego dla rurociągów o śr. 80 mm, gr. izolacji 40 mm 1,00	1	m
139 d.139	ST.H.19		Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej w płaszczu z tworzywa sztucznego dla rurociągów o śr. 100 mm, gr. izolacji 40 mm 2,00	2	m
140 d.140	ST.H.19		Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej w płaszczu z tworzywa sztucznego dla rurociągów o śr. 150 mm, gr. izolacji 40 mm 2,00	2	m
141 d.141	ST.H.19		Uruchomienie węzłów ciepłych 1,00	1	kpl.
INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA					
1 d.1	ST.H.19	Rozdzielnice SN i NN	Sprowadzenie rozdzielnicy SN i włączenie pod napięcie 1,00	1	kpl.
2 d.2	ST.H.19		Sprowadzenie rozdzielnicy SN i włączenie pod napięcie 1,00	1	kpl.
3 d.3	ST.H.19		Wymiana wyłącznika bezpiecznikowe 3x400A z sygnalizacją zadziałania 1,00	1	kpl.
4 d.4	ST.H.19		Sprowadzenie rozdzielnicy nn i włączenie pod napięcie 1,00	1	kpl.
5 d.5	ST.H.19		Montaż baterii kondensatorów. 1,00	1,00	kpl.
6 d.6	ST.H.19	Instalacje elektryczne	Ustawienie stojaków instalacji UPS 2,00	2	kpl.
7 d.7	ST.H.19		Ustawienie akumulatorów instalacji UPS 2,00	2	kpl.
8 d.8	ST.H.19		Ułożenie kabli YKY 4x240 mm2 80,00	80	m
9 d.9	ST.H.19		Podłączenie YKY 4x240 mm2 8,00	8	szt.
10 d.10	ST.H.19		Ułożenie kabli YKY 4x95 mm2 30,00	30	m
11 d.11	ST.H.19		Podłączenie YKY 4x95 mm2 8,00	8	szt.
12 d.12	ST.H.19		Sprawdzenie instalacji UPS 2,00	2	kpl.
13 d.13	ST.H.19		Sprawdzenie instalacji odgromowej 1,00	1	kpl.
14 d.14	ST.H.19		Uzupełnienie tras kablowych /drabinki 600. 25,00	25	m
15 d.15	ST.H.19		Uzupełnienie tras kablowych /korytko 200. 60,00	60	m
16 d.16	ST.H.19		Ułożenie kabla NHXH 5x6 mm2 w korytkach 90,00	90	m
17 d.17	ST.H.19		Podłączenie kabla NHXH 5x6 mm2 . 10,00	10	szt.
18 d.18	ST.H.19		Ułożenie kabla NHXH 5x16 mm2 w korytkach 20,00	20	m
19 d.19	ST.H.19		Podłączenie kabla NHXH 5x16 mm2 . 10,00	10	szt.
20 d.20	ST.H.19		Ułożenie kabla NHXH 5x25 mm2 w korytkach 115,00	115	m
21 d.21	ST.H.19		Podłączenie kabla NHXH 5x25 mm2 . 20,00	20	szt.
22 d.22	ST.H.19		Ułożenie kabla NHXH 5x50 mm2 w korytkach 88,00	88	m
23 d.23	ST.H.19		Podłączenie kabla NHXH 5x50 mm2 10,00	10	szt.
24 d.24	ST.H.19		Ułożenie kabla NHXH 5x70 mm2 w korytkach 130,00	130	m
25 d.25	ST.H.19		Podłączenie kabla NHXH 5x70 mm2 . 10,00	10	szt.
26 d.26	ST.H.19		Ułożenie kabla NHXH 5x95 mm2 w korytkach 168,00	168	m
27 d.27	ST.H.19		Podłączenie kabla NHXH 5x95 mm2 . 20,00	20	szt.
28 d.28	ST.H.19		Ułożenie kabla NHXH 5x150 mm2 w korytkach 300,00	300	m
29 d.29	ST.H.19		Podłączenie kabla NHXH 5x150 mm2 . 20,00	20	szt.
30 d.30	ST.H.19		Ułożenie kabla YKY 5x35 mm2 w korytkach 250,00	250	m

31 d.31	ST.H.19	Podłączenie kabla 5x35 mm2 . 30,00	30	szt.
32 d.32	ST.H.19	Ułożenie kabla YKY 5x16 mm2 w korytkach 350,00	350	m
33 d.33	ST.H.19	Podłączenie kabla 5x16 mm2 . 50,00	50	szt.
34 d.34	ST.H.19	Ułożenie kabla YKY 5x10 mm2 w korytkach 250,00	250	m
35 d.35	ST.H.19	Podłączenie kabla 5x10 mm2 30,00	30	szt.
36 d.36	ST.H.19	Ułożenie kabla YKY 5x6 mm2 w korytkach 1010,00	1010	m
37 d.37	ST.H.19	Podłączenie kabla 5x16 mm2 . 100,00	100	szt.
38 d.38	ST.H.19	Montaż rozdzielnic 15,00	15	kpl
39 d.39	ST.H.19	Montaż gniazd 230 V w kasetach podłogowych z podłączeniem 155,00	155	szt.
40 d.40	ST.H.19	Podłączenie przewodów w rozdzielnicach 500,00	500	szt.
41 d.41	ST.H.19	Montaż gniazd 400 V w kasetach podłogowych z podłączeniem 52,00	52	szt.
42 d.42	ST.H.19	Montaż gn. 3-faz z wyłącznikiem 6,00	6	szt.
43 d.43	ST.H.19	Montaż gn. 3-faz ;1-faz. z wyłącznikiem 39,00	39	szt.
44 d.44	ST.H.19	Montaż gn. 230 V DATA z podłączeniem 194,00	194	szt.
45 d.45	ST.H.19	Montaż gn. 230 V z podłączeniem 81,00	81	szt.
46 d.46	ST.H.19	Montaż gn. 2x230 V z podłączeniem 374,00	374	szt.
47 d.47	ST.H.19	Montaż gn. 230 V hermet. z podłączeniem 177,00	177	szt.
48 d.48	ST.H.19	Montaż 2x230 V hermet. z podłączeniem 102,00	102	szt.
49 d.49	ST.H.19	Sprawdzenie poprawności działania oświetlenia na hali 1,00	1	kpl
50 d.50	ST.H.19	Sprawdzenie poprawności działania oświetlenia awaryjnego na hali 1,00	1	kpl
51 d.51	ST.H.19	Montaż słupów oświetlenia zewnętrznego 22,00	22	szt.
52 d.52	ST.H.19	Montaż wysięgników 1-ramiennych 11,00	11	szt.
53 d.53	ST.H.19	Montaż wysięgników 2-ramiennych 11,00	11	szt.
54 d.54	ST.H.19	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego 33,00	33	szt.
55 d.55	ST.H.19	Sprawdzenie poprawności działania oświetlenia zewnętrznego 1,00	1	szt.
56 d.56	ST.H.19	Montaż oświetlenia elewacji 28,00	28	szt.
57 d.57	ST.H.19	Sprawdzenie poprawności działania oświetlenia sportowego na hali 1,00	1	kpl
58 d.58	ST.H.19	Wykonanie pomiarów i montaż baterii kondensatorów 2,00	2	kpl
59 d.59	ST.H.19	Przylącze elektryczne Sprawdzenie kanalizacji teletechnicznej i zasilania oświetlenia zewnętrznego 1,00	1	kpl
60 d.60	ST.H.19	Sprawdzenie zewnętrzne linie kablowe n.n. 1,00	1	kpl
61 d.61	ST.H.19	Pomiary i uruchomienie zasilania docelowego 4,00	4	kpl
62 d.62	ST.H.19	Instalacje pozostałe instalacja sygnalizacji pożarowej montaż okablowania i gniazd poz. 0 6,00	6	szt.
63 d.63	ST.H.19	instalacja sygnalizacji pożarowej montaż okablowania i gniazd poz. 1 3,00	3	szt.
64 d.64	ST.H.19	instalacja sygnalizacji pożarowej montaż okablowania i gniazd poz. 2 13,00	13	szt.
65 d.65	ST.H.19	instalacja sygnalizacji pożarowej montaż okablowania i gniazd poz. 3 13,00	13	szt.
66 d.66	ST.H.19	instalacja sygnalizacji pożarowej montaż czujek, modułów, poz. -1 1,00	1	kpl
67 d.67	ST.H.19	instalacja sygnalizacji pożarowej montaż czujek, modułów, central poz. 0 1,00	1	kpl
68 d.68	ST.H.19	instalacja sygnalizacji pożarowej montaż czujek, modułów, poz. 1 1,00	1	kpl
69 d.69	ST.H.19	instalacja sygnalizacji pożarowej montaż czujek, modułów, poz. 2 1,00	1	kpl
70 d.70	ST.H.19	instalacja sygnalizacji pożarowej montaż czujek, modułów, poz. 3 1,00	1	kpl
71 d.71	ST.H.19	instalacja sygnalizacji pożarowej podłączenia i uruchomienia 2,00	2	kpl
72 d.72	ST.H.19	instalacja dźwiękowego systemu ostrzegania montaż okablowania poz. 0 3,00	3	kpl
73 d.73	ST.H.19	instalacja dźwiękowego systemu ostrzegania montaż okablowania poz. 1 3,00	3	kpl
74 d.74	ST.H.19	instalacja dźwiękowego systemu ostrzegania montaż okablowania poz. 2 3,00	3	kpl
75 d.75	ST.H.19	instalacja dźwiękowego systemu ostrzegania montaż okablowania poz. 3 1,00	1	kpl
76 d.76	ST.H.19	instalacja dźwiękowego systemu ostrzegania montaż głośników poz.-1 15,00	15	szt.
77 d.77	ST.H.19	instalacja dźwiękowego systemu ostrzegania montaż głośników poz. 0 5,00	5	szt.
78 d.78	ST.H.19	instalacja dźwiękowego systemu ostrzegania montaż głośników poz. 1	2	szt.

79 d.79	ST.H.19	2,00 instalacja dźwiękowego systemu ostrzegania montaż głośników poz. 2	35	szt.
80 d.80	ST.H.19	35,00 instalacja dźwiękowego systemu ostrzegania montaż głośników poz. 3	2	szt.
81 d.81	ST.H.19	2,00 instalacja dźwiękowego systemu ostrzegania montaż głośników;	2	szt.
82 d.82	ST.H.19	2,00 instalacja dźwiękowego systemu ostrzegania montaż central oraz szaf zasilających, podłączenia	2	szt.
83 d.83	ST.H.19	2,00 instalacja dźwiękowego systemu ostrzegania konfiguracja, uruchomienia, pomiary	72	szt.
84 d.84	ST.H.19	72,00 instalacja telefoniczna wewnętrzna;	30	szt.
85 d.85	ST.H.19	30,00 instalacja telefoniczna wewnętrzna, uruchomienia	14	szt.
86 d.86	ST.H.19	14,00 instalacja okablowania strukturalnego - poz. -1	6	szt.
87 d.87	ST.H.19	6,00 instalacja okablowania strukturalnego - poz. 0	6	szt.
88 d.88	ST.H.19	6,00 instalacja okablowania strukturalnego - poz. 1	2	szt.
89 d.89	ST.H.19	2,00 instalacja okablowania strukturalnego - poz. 2	2	szt.
90 d.90	ST.H.19	2,00 instalacja okablowania strukturalnego - poz. 3	2	szt.
91 d.91	ST.H.19	2,00 instalacje wyposażenia strukturalnego gniazda, ramki, wkładki - poz. -1	2	szt.
92 d.92	ST.H.19	2,00 instalacje wyposażenia strukturalnego gniazda, ramki, wkładki - poz. 0	100	szt.
93 d.93	ST.H.19	100,00 instalacje wyposażenia strukturalnego gniazda, ramki, wkładki - poz. 1	30	szt.
94 d.94	ST.H.19	30,00 instalacje wyposażenia strukturalnego gniazda, ramki, wkładki - poz. 2	50	szt.
95 d.95	ST.H.19	50,00 instalacje wyposażenia strukturalnego gniazda, ramki, wkładki - poz. 3 i 4	70	szt.
96 d.96	ST.H.19	70,00 instalacje wyposażenia strukturalnego - serwerownie	2	odc
97 d.97	ST.H.19	2,00 instalacja wideomofonów	3	szt.
98 d.98	ST.H.19	3,00 instalacja kontroli dostępu - montaż elementów systemu - poz. -1	3	szt.
99 d.99	ST.H.19	3,00 instalacja kontroli dostępu - montaż elementów systemu - poz. 0	2	szt.
100 d.100	ST.H.19	2,00 instalacja kontroli dostępu - montaż elementów systemu - poz. 1	3	szt.
101 d.101	ST.H.19	3,00 instalacja kontroli dostępu - montaż elementów systemu - poz. 2	4	szt.
102 d.102	ST.H.19	4,00 instalacja kontroli dostępu - montaż elementów systemu - poz. 3	11	szt.
103 d.103	ST.H.19	11,00 instalacja kontroli dostępu konfiguracja, uruchomienia	40	szt.
104 d.104	ST.H.19	40,00 instalacja sygnalizacji włamania montaż modułów i central	61	szt.
105 d.105	ST.H.19	61,00 instalacja sygnalizacji włamania montaż czujników i podłączanie	68	szt.
106 d.106	ST.H.19	68,00 instalacja sygnalizacji włamania konfiguracja, uruchomienia	1	szt.
107 d.107	ST.H.19	1,00 Dostawa systemu monitoringu wizyjnego IP, serwery, rejestratory, macierze, zasilanie, kamery.	1	szt.
108 d.108	ST.H.19	1,00 Montaż elementów monitoringu wizyjnego - poz. -1	1	szt.
109 d.109	ST.H.19	1,00 Montaż elementów monitoringu wizyjnego - poz. 0	4	kpl
110 d.110	ST.H.19	4,00 Montaż elementów monitoringu wizyjnego - poz. 1	4	kpl
111 d.111	ST.H.19	4,00 Montaż elementów monitoringu wizyjnego - poz. 2	68	kpl
112 d.112	ST.H.19	68,00 Montaż elementów monitoringu wizyjnego - poz. 3	1	kpl
113 d.113	ST.H.19	1,00 Montaż elementów monitoringu wizyjnego - teren zewnętrzny	8	kpl
114 d.114	ST.H.19	8,00 System okablowania dla wozów transmisyjnych	2	szt.
115 d.115	ST.H.19	2,00 System Sprzedaży Biletów	3	szt.
116 d.116	ST.H.19	3,00 system AV dla Sali wielofunkcyjnej i konferencyjnej - urządzenia	6	szt.
117 d.117	ST.H.19	6,00 system AV dla Sali wielofunkcyjnej i konferencyjnej - podłączenia, konfiguracja, uruchomienia	1	kpl
118 d.118	ST.H.19	1,00 Przylącze teletechniczne	0,3	kpl
119 d.119	ST.H.19	0,30 instalacje poz. -1	0,8	kpl
120 d.120	ST.H.19	0,80 instalacje poz. 0	0,9	kpl
121 d.121	ST.H.19	0,90 instalacje poz. 1 ,2	0,9	kpl
122 d.122	ST.H.19	0,90 instalacje poz. 3 i 4	0,4	kpl
123 d.123	ST.H.19	0,40 Szafy sterownicze - dostawa	0,2	kpl
		0,20		

Automatyka i BMS

124 d.124	ST.H.19	Automatyka szaf - montaż	0,2	kpl
125 d.125	ST.H.19	0,20 BMS podłączenia	1	kpl
126 d.126	ST.H.19	1,00 Uruchomienia	1	kpl
127 d.127	ST.H.19	1,00 Konfiguracja, testy	1	kpl
128 d.128	ST.H.19	1,00 system reklam	1	kpl
129 d.129	ST.H.19	1,00 tablice wyników sportowych. - robocizna za uruchomienie - podłączenie	1	kpl
Wyposażenie obiektu hali				
WENTYLACJA i KLIMATYZACJA				
Poziom -1				
1 1 d.1	ST.H.19	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 %	22,700	m2
2 2 d.1	ST.H.19	22,7 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 8000 mm - udział kształtek do 55 %	38,500	m2
3 3 d.1	ST.H.19	38,5 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 125 mm - udział kształtek do 55 %	18,900	m2
4 4 d.1	ST.H.19	18,9 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 160 mm - udział kształtek do 55 %	12,400	m2
5 5 d.1	ST.H.19	12,4 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 200 mm - udział kształtek do 55 %	87,600	m2
6 6 d.1	ST.H.19	87,6 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 8000 mm	30,600	m2 izolacji
7 7 d.1	ST.H.19	30,6 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową - udział kształtek do 55%; średnica kanałów do 315 mm	15,000	m2 izolacji
8 8 d.1	ST.H.19	15 Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do przewodów o obwodzie do 5200 mm	4,000	szt.
9 9 d.1	ST.H.19	4 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 125 mm	8,000	szt.
10 10 d.1	ST.H.19	8 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 160 mm	10,000	szt.
11 11 d.1	ST.H.19	10 Czerpnie lub wyrzutnie ściennie prostokątne typ A o obwodzie do 4000 mm	4,000	szt.
12 12 d.1	ST.H.19	4 Anemostaty kwadratowe 600x600 mm	18,000	szt.
13 13 d.1	ST.H.19	18 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokątne typ A i B o obwodzie do 4000 mm	5,000	szt.
14 14 d.1	ST.H.19	5 Zawory wentylacyjne o śr. 125 mm	10,000	szt.
15 15 d.1	ST.H.19	10 Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 4000 mm	12,000	szt.
16 16 d.1	ST.H.19	12 Pomiary wydajności wentylacji	1,000	kpl.
17 17 d.1	ST.H.19	1 Elementy automatyki central	3,000	kpl.
18 18 d.1	ST.H.19	3 Okablowanie central	3,000	kpl.
19 19 d.1	ST.H.19	3 Kłapy p.poż. o śr. 315 mm	17,000	szt.
20 20 d.1	ST.H.19	17 Kłapy p.poż. o obwodzie do 2800 mm	11,000	szt.
21 21 d.1	ST.H.19	11 Kłapy p.poż. o obwodzie do 3200 mm	6,000	szt.
22 22 d.1	ST.H.19	6 Konstrukcje wsporcze pod kanały wentylacyjne	1,000	kpl.
Poziom 0				
1 1 d.1	ST.H.19	1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 %	483	m2
2 2 d.1	ST.H.19	483 483,00 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 125 mm udział kształtek do 55 %	68,9	m2
3 3 d.1	ST.H.19	68,90 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 160 mm udział kształtek do 55 %	22,3	m2
4 4 d.1	ST.H.19	22,30 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 200 mm udział kształtek do 55 %	38,5	m2
5 5 d.1	ST.H.19	38,50 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 8000 mm	483	m2 izolacji
6 6 d.1	ST.H.19	483,00 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową - udział kształtek do 55% ; średnica kanałów do 315 mm	129,7	m2 izolacji
		129,70		

7	7 d.1	ST.H.19	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do przewodów o obwodzie do 2800 mm 7,00	7	szt.
8	8 d.1	ST.H.19	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 125 mm 90,00	90	szt.
9	9 d.1	ST.H.19	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 160 mm 68,00	68	szt.
10	10 d.1	ST.H.19	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 200 mm 14,00	14	szt.
11	11 d.1	ST.H.19	Anemostaty kwadratowe 600x600 mm 171,00	171	szt.
12	12 d.1	ST.H.19	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2400 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych 6,00	6	szt.
13	13 d.1	ST.H.19	Zawory wentylacyjne o śr. 125 mm 63,00	63	szt.
14	14 d.1	ST.H.19	Zawory wentylacyjne o śr. 200 mm 16,00	16	szt.
15	15 d.1	ST.H.19	Pomiary wydajności wentylacji 1,00	1	kpl.
16	16 d.1	ST.H.19	Wentylatory promieniowe o średnicy otworu ssącego do 200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika - napęd nr 1 (masa do 110 kg) 4,00	4	szt.
17	17 d.1	ST.H.19	Klapy p.poż. o śr. 200 mm 54,00	54	szt.
18	18 d.1	ST.H.19	Klapy p.poż. o obwodzie do 2400 mm 4,00	4	szt.
19	19 d.1	ST.H.19	Klapy p.poż. o obwodzie do 3200 mm 10,00	10	szt.
20	20 d.1	ST.H.19	Konstrukcje wsporcze pod kanały wentylacyjne 1,00	1	kpl.
21	21 d.1	ST.H.19	Montaż jednostek wewnętrznych klimatyzacji 33,00	33	szt.
22	22 d.1	ST.H.19	Dostawa jednostek wewnętrznych klimatyzacji 33,00	33	szt.
23	23 d.1	ST.H.19	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 6 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 168,00	168	m
24	24 d.1	ST.H.19	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 10 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 79,00	79	m
25	25 d.1	ST.H.19	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 12 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 168,00	168	m
26	26 d.1	ST.H.19	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 20,00	20	m
27	27 d.1	ST.H.19	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 79,00	79	m
28	28 d.1	ST.H.19	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 20,00	20	m
29	29 d.1	ST.H.19	Izolacja rurociągów śr. 6 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J) 168,00	168	m
30	30 d.1	ST.H.19	Izolacja rurociągów śr. 10 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J) 79,00	79	m
31	31 d.1	ST.H.19	Izolacja rurociągów śr. 12 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J) 168,00	168	m
32	32 d.1	ST.H.19	Izolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J) 20,00	20	m
33	33 d.1	ST.H.19	Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J) 79,00	79	m
34	34 d.1	ST.H.19	Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J) 20,00	20	m
35	35 d.1	ST.H.19	Przedmuchiwanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 60.0 tys.kcal/h 3,00	3	kpl.
36	36 d.1	ST.H.19	Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 60.0 tys. 3,00	3	kpl.
37	37 d.1	ST.H.19	Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 60.0 tys.kcal/h 3,00	3	kpl.
38	38 d.1	ST.H.19	Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 60.0 tys.kcal/h 3,00	3	kpl.
39	39 d.1	ST.H.19	Dostawa czynnika chłodniczego R410A 3,00	3	kpl.
40	40 d.1	ST.H.19	Okablowanie systemu VRF 3,00	3	kpl.
41	41 d.1	ST.H.19	Montaż sterowników 33,00	33	kpl.
Poziom +1					
1	1 d.1	ST.H.19	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 %	493	m2

2	2 d.1	ST.H.19	493,00 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 8000 mm - udział kształtek do 55 %	120	m2
3	3 d.1	ST.H.19	120,00 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 125 mm udział kształtek do 55 %	73	m2
4	4 d.1	ST.H.19	73,00 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 160 mm udział kształtek do 55 %	36	m2
5	5 d.1	ST.H.19	36,00 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 200 mm udział kształtek do 55 %	94	m2
6	6 d.1	ST.H.19	94,00 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 8000 mm	613	m2 izolacji
7	7 d.1	ST.H.19	613,00 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową - udział kształtek do 55% ; średnica kanałów do 315 mm	203	m2 izolacji
8	8 d.1	ST.H.19	203,00 Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do przewodów o obwodzie do 2800 mm	8	szt.
9	9 d.1	ST.H.19	8,00 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 200 mm	36	szt.
10	10 d.1	ST.H.19	36,00 Dysze dalekiego zasięgu o śr. 350 mm	32	szt.
11	11 d.1	ST.H.19	32,00 Anemostaty kwadratowe 600x600 mm	28	szt.
12	12 d.1	ST.H.19	28,00 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych	21	szt.
13	13 d.1	ST.H.19	21,00 Zawory wentylacyjne o śr. 200 mm	19	szt.
14	14 d.1	ST.H.19	19,00 Pomiary wydajności wentylacji	1	kpl.
15	15 d.1	ST.H.19	1,00 Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 4400 mm	126	m
16	16 d.1	ST.H.19	126,00 Kłapy p.poż. o śr. 125 mm	6	szt.
17	17 d.1	ST.H.19	6,00 Kłapy p.poż. o śr. 250 mm	3	szt.
18	18 d.1	ST.H.19	3,00 Kłapy p.poż. o obwodzie do 2400 mm	4	szt.
19	19 d.1	ST.H.19	4,00 Kłapy p.poż. o obwodzie do 2800 mm	9	szt.
20	20 d.1	ST.H.19	9,00 Kłapy p.poż. o obwodzie do 3200 mm	10	szt.
21	21 d.1	ST.H.19	10,00 Konstrukcje wsporcze pod kanały wentylacyjne	1	kpl.
22	22 d.1	ST.H.19	1,00 Montaż jednostek wewnętrznych klimatyzacji	16	kpl.
23	23 d.1	ST.H.19	16,00 Dostawa jednostek wewnętrznych klimatyzacji	16	kpl.
24	24 d.1	ST.H.19	16,00 Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 6 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	49	m
25	25 d.1	ST.H.19	49,00 Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 10 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	33	m
26	26 d.1	ST.H.19	33,00 Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 12 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	49	m
27	27 d.1	ST.H.19	49,00 Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	33	m
28	28 d.1	ST.H.19	33,00 Izolacja rurociągów śr. 6 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)	49	m
29	29 d.1	ST.H.19	49,00 Izolacja rurociągów śr. 10 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)	33	m
30	30 d.1	ST.H.19	33,00 Izolacja rurociągów śr. 12 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)	49	m
31	31 d.1	ST.H.19	49,00 Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)	33	m
32	32 d.1	ST.H.19	33,00 Przedmuchiwanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 15.0 tys.kcal/h	3	kpl.
33	33 d.1	ST.H.19	3,00 Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 15.0 tys.	3	kpl.
34	34 d.1	ST.H.19	3,00 Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 20.0 tys.	3	kpl.
35	35 d.1	ST.H.19	3,00 Napelnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 15.0 tys.kcal/h	3	kpl.
36	36 d.1	ST.H.19	3,00 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 15.0 tys.kcal/h	3	kpl.

37	37 d.1	ST.H.19	Dostawa czynnika chłodniczego R410A 3,00	3	kpl.
38	38 d.1	ST.H.19	Okablowanie systemu VRF 3,00	3	kpl.
39	39 d.1	ST.H.19	Montaż sterowników 16,00	16	kpl.
Poziom +2					
1	1 d.1	ST.H.19	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 % 1346,00	1346	m2
2	2 d.1	ST.H.19	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 125 mm udział kształtek do 55 % 96,00	96	m2
3	3 d.1	ST.H.19	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 160 mm udział kształtek do 55 % 39,00	39	m2
4	4 d.1	ST.H.19	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 200 mm udział kształtek do 55 % 72,00	72	m2
5	5 d.1	ST.H.19	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 8000 mm 1346,00	1346	m2 izolacji
6	6 d.1	ST.H.19	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową - udział kształtek do 55% ; średnica kanałów do 315 mm 207,00	207	m2 izolacji
7	7 d.1	ST.H.19	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do przewodów o obwodzie do 1000 mm 2,00	2	szt.
8	8 d.1	ST.H.19	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do przewodów o obwodzie do 2400 mm 8,00	8	szt.
9	9 d.1	ST.H.19	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do przewodów o obwodzie do 2800 mm 4,00	4	szt.
10	10 d.1	ST.H.19	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 200 mm 34,00	34	szt.
11	11 d.1	ST.H.19	Czerpnie lub wyrzutnie ściennne prostokątne typ A o obwodzie do 4000 mm 10,00	10	szt.
12	12 d.1	ST.H.19	Anemostaty kwadratowe 600x600 mm 34,00	34	szt.
13	13 d.1	ST.H.19	Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o średnicy otworu ssącego do 315 mm (masa do 42 kg) 2,00	2	szt.
14	14 d.1	ST.H.19	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych 12,00	12	szt.
15	15 d.1	ST.H.19	Zawory wentylacyjne o śr. 125 mm 26,00	26	szt.
16	16 d.1	ST.H.19	Zawory wentylacyjne o śr. 200 mm 7,00	7	szt.
17	17 d.1	ST.H.19	Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 4000 mm 24,00	24	szt.
18	18 d.1	ST.H.19	Pomiary wydajności wentylacji 1,00	1	kpl.
19	19 d.1	ST.H.19	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 4400 mm 215,00	215	m
20	20 d.1	ST.H.19	Montaż central (4szt. - łącznik, 2szt.hala) 6,00	6	kpl.
21	21 d.1	ST.H.19	Elementy automatyki central 6,00	6	kpl.
22	22 d.1	ST.H.19	Dostawa central wentylacyjnych (hala) 2,00	2	kpl.
23	23 d.1	ST.H.19	Okablowanie central 6,00	6	kpl.
24	24 d.1	ST.H.19	Kłapy p.poż. o śr. 200 mm 15,00	15	szt.
25	25 d.1	ST.H.19	Kłapy p.poż. o obwodzie do 3200 mm 12,00	12	szt.
26	26 d.1	ST.H.19	Płaszczki ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji powierzchni kształtowych o wielkości ponad 1.07 m2 326,00	326	m2
27	27 d.1	ST.H.19	Konstrukcje wsporcze pod kanały wentylacyjne 1,00	1	kpl.
28	28 d.1	ST.H.19	Montaż jednostek wewnętrznych klimatyzacji 23,00	23	szt.
29	29 d.1	ST.H.19	Montaż jednostek zewnętrznych klimatyzacji 14,00	14	szt.
30	30 d.1	ST.H.19	Dostawa jednostek wewnętrznych klimatyzacji 23,00	23	szt.
31	31 d.1	ST.H.19	Dostawa jednostek zewnętrznych klimatyzacji 12,00	12	szt.
32	32 d.1	ST.H.19	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 6 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 134,00	134	m
33	33 d.1	ST.H.19	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 10 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 72,00	72	m
34	34 d.1	ST.H.19	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 12 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 134,00	134	m

35	35 d.1	ST.H.19	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 86,00	86	m
36	36 d.1	ST.H.19	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 72,00	72	m
37	37 d.1	ST.H.19	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 86,00	86	m
38	38 d.1	ST.H.19	Izolacja rurociągów śr. 6 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J) 134,00	134	m
39	39 d.1	ST.H.19	Izolacja rurociągów śr. 10 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J) 72,00	72	m
40	40 d.1	ST.H.19	Izolacja rurociągów śr. 12 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J) 134,00	134	m
41	41 d.1	ST.H.19	Izolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J) 86,00	86	m
42	42 d.1	ST.H.19	Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J) 72,00	72	m
43	43 d.1	ST.H.19	Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J) 86,00	86	m
44	44 d.1	ST.H.19	Przedmuchiwanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 60.0 tys.kcal/h 4,00	4	kpl.
45	45 d.1	ST.H.19	Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 60.0 tys. 4,00	4	kpl.
46	46 d.1	ST.H.19	Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 60.0 tys.kcal/h 4,00	4	kpl.
47	47 d.1	ST.H.19	Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 60.0 tys.kcal/h 4,00	4	kpl.
48	48 d.1	ST.H.19	Dostawa czynnika chłodniczego R410A 4,00	4	kpl.
49	49 d.1	ST.H.19	Okablowanie systemu VRF 4,00	4	kpl.
50	50 d.1	ST.H.19	Montaż sterowników 1,00	1	kpl.
Poziom +3					
1	1 d.1	ST.H.19	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 55 % 239,00	239	m2
2	2 d.1	ST.H.19	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 % 328,00	328	m2
3	3 d.1	ST.H.19	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 125 mm udział kształtek do 55 % 93,00	93	m2
4	4 d.1	ST.H.19	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 160 mm udział kształtek do 55 % 52,00	52	m2
5	5 d.1	ST.H.19	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 200 mm udział kształtek do 55 % 37,00	37	m2
6	6 d.1	ST.H.19	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 8000 mm 567,00	567	m2 izolacji
7	7 d.1	ST.H.19	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do przewodów o obwodzie do 2400 mm 2,00	2	szt.
8	8 d.1	ST.H.19	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do przewodów o obwodzie do 2800 mm 3,00	3	szt.
9	9 d.1	ST.H.19	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do przewodów o obwodzie do 3200 mm 9,00	9	szt.
10	10 d.1	ST.H.19	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 200 mm 38,00	38	szt.
11	11 d.1	ST.H.19	Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 4000 mm 4,00	4	szt.
12	12 d.1	ST.H.19	Anemostaty kwadratowe 600x600 mm 38,00	38	szt.
13	13 d.1	ST.H.19	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2400 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych 8,00	8	szt.
14	14 d.1	ST.H.19	Zawory wentylacyjne o śr. 125 mm 23,00	23	szt.
15	15 d.1	ST.H.19	Zawory wentylacyjne o śr. 200 mm 19,00	19	szt.
16	16 d.1	ST.H.19	Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 4000 mm	32	szt.

17	17 d.1	ST.H.19	32,00 Pomiary wydajności wentylacji	1	kpl.
18	18 d.1	ST.H.19	1,00 Elementy automatyki central	8	kpl.
19	19 d.1	ST.H.19	8,00 Okablowanie central	8	kpl.
20	20 d.1	ST.H.19	8,00 Automatyka systemu napowietrzania klatek schodowych	2	kpl.
21	21 d.1	ST.H.19	2,00 Projekt instalacji oddymiania holi wraz z symulacją CFD	2	kpl.
22	22 d.1	ST.H.19	2,00 Projekt instalacji napowietrzania klatek schodowych	2	kpl.
23	23 d.1	ST.H.19	2,00 Dostawa systemu napowietrzania klatek schodowych	2	kpl.
24	24 d.1	ST.H.19	2,00 Dostawa systemu oddymiania holi	2	kpl.
25	25 d.1	ST.H.19	2,00 Klapy p.poż. o śr. 125 mm	6	szt.
26	26 d.1	ST.H.19	6,00 Klapy p.poż. o śr. 250 mm	10	szt.
27	27 d.1	ST.H.19	10,00 Klapy p.poż. o obwodzie do 2400 mm	8	szt.
28	28 d.1	ST.H.19	8,00 Klapy p.poż. o obwodzie do 4000 mm	21	szt.
29	29 d.1	ST.H.19	21,00 Konstrukcje wsporcze pod kanały wentylacyjne	1	kpl.
30	30 d.1	ST.H.19	1,00 Montaż jednostek wewnętrznych klimatyzacji	14	szt.
31	31 d.1	ST.H.19	14,00 Dostawa jednostek wewnętrznych klimatyzacji	14	kpl.
32	32 d.1	ST.H.19	14,00 Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 6 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	39	m
33	33 d.1	ST.H.19	39,00 Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 10 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	52	m
34	34 d.1	ST.H.19	52,00 Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 12 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	39	m
35	35 d.1	ST.H.19	39,00 Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	46	m
36	36 d.1	ST.H.19	46,00 Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	52	m
37	37 d.1	ST.H.19	52,00 Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	46	m
38	38 d.1	ST.H.19	46,00 Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	189	m
39	39 d.1	ST.H.19	189,00 Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 42 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	189	m
40	40 d.1	ST.H.19	189,00 Izolacja rurociągów śr. 6 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)	39	m
41	41 d.1	ST.H.19	39,00 Izolacja rurociągów śr. 10 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)	52	m
42	42 d.1	ST.H.19	52,00 Izolacja rurociągów śr. 12 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)	39	m
43	43 d.1	ST.H.19	39,00 Izolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)	46	m
44	44 d.1	ST.H.19	46,00 Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)	52	m
45	45 d.1	ST.H.19	52,00 Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)	46	m
46	46 d.1	ST.H.19	46,00 Izolacja rurociągów śr. 28 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)	189	m
47	47 d.1	ST.H.19	189,00 Izolacja rurociągów śr. 42 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)	189	m
48	48 d.1	ST.H.19	189,00 Przedmuchiwanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 60.0 tys.kcal/h	7	kpl.
49	49 d.1	ST.H.19	7,00 Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 60.0 tys.	7	kpl.
50	50 d.1	ST.H.19	7,00 Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 60.0 tys.kcal/h	7	kpl.
51	51 d.1	ST.H.19	7,00 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 60.0 tys.kcal/h	7	kpl.
52	52 d.1	ST.H.19	7,00 Dostawa czynnika chłodniczego R410A	7	kpl.
53	53 d.1	ST.H.19	7,00 Okablowanie systemu VRF	1	kpl.
54	54 d.1	ST.H.19	1,00 Montaż sterowników	14	kpl.

14,00

Poziom +4

1	1 d.1	ST.H.19	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 % 268,00	268	m2
2	2 d.1	ST.H.19	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 8000 mm - udział kształtek do 55 % 126,00	126	m2
3	3 d.1	ST.H.19	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 8000 mm 394,00	394	m2 izolacji
4	4 d.1	ST.H.19	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do przewodów o obwodzie do 4600 mm 8,00	8	szt.
5	5 d.1	ST.H.19	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do przewodów o obwodzie do 7200 mm 4,00	4	szt.
6	6 d.1	ST.H.19	Czerpnie lub wyrzutnie ściennie prostokątne typ A o obwodzie do 4000 mm 8,00	8	szt.
7	7 d.1	ST.H.19	Dysze dalekiego zasięgu o śr. 500 mm 68,00	68	szt.
8	8 d.1	ST.H.19	Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o średnicy otworu ssącego do 315 mm (masa do 42 kg) 18,00	18	szt.
9	9 d.1	ST.H.19	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2400 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych 8,00	8	szt.
10	10 d.1	ST.H.19	Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 4500 mm 8,00	8	szt.
11	11 d.1	ST.H.19	Pomiary wydajności wentylacji 1,00	1	kpl.
12	12 d.1	ST.H.19	Demontaż central 4,00	4	kpl.
13	13 d.1	ST.H.19	Montaż central 4,00	4	kpl.
14	14 d.1	ST.H.19	Elementy automatyki central 4,00	4	kpl.
15	15 d.1	ST.H.19	Okablowanie central 4,00	4	kpl.
16	16 d.1	ST.H.19	Konstrukcje wsporcze pod kanały wentylacyjne 1,00	1	kpl.
17	17 d.1	ST.H.19	Montaż jednostek zewnętrznych klimatyzacji 8,00	8	szt.
18	18 d.1	ST.H.19	Dostawa jednostek zewnętrznych klimatyzacji 8,00	8	szt.
19	19 d.1	ST.H.19	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 37,00	37	m
20	20 d.1	ST.H.19	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 37,00	37	m
21	21 d.1	ST.H.19	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 35 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 21,00	21	m
22	22 d.1	ST.H.19	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 42 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 21,00	21	m
23	23 d.1	ST.H.19	Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J) 37,00	37	m
24	24 d.1	ST.H.19	Izolacja rurociągów śr. 28 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S) 37,00	37	m
25	25 d.1	ST.H.19	Izolacja rurociągów śr. 35 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S) 21,00	21	m
26	26 d.1	ST.H.19	Izolacja rurociągów śr. 42 mm otulinami pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S) 21,00	21	m
27	27 d.1	ST.H.19	Przedmuchiwanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 60.0 tys.kcal/h 8,00	8	kpl.
28	28 d.1	ST.H.19	Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 60.0 tys. 8,00	8	kpl.
29	29 d.1	ST.H.19	Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 60.0 tys.kcal/h 8,00	8	kpl.
30	30 d.1	ST.H.19	Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 60.0 tys.kcal/h 8,00	8	kpl.
31	31 d.1	ST.H.19	Dostawa czynnika chłodniczego R410A 8,00	8	kpl.
32	32 d.1	ST.H.19	Rurociągi stalowe o śr. nominalnej 100 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach 160,00	160	m
33	33 d.1	ST.H.19	Zawory odcinające o śr. nominalnej 100 mm 16,00	16	szt.
34	34 d.1	ST.H.19	Zawory równoważące DN 100 mm 8,00	8	szt.
35	35 d.1	ST.H.19	Filtry do wody; śr. nom. 100 mm 4,00	4	szt.
36	36 d.1	ST.H.19	Zawory trójdrogowe DN 100 mm 4,00	4	szt.

37 37 d.1	ST.H.19	Izolacja rurociągów śr. 100 mm otulinami gr. 100 mm 160,00	160	m
38 38 d.1	ST.H.19	Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - rurociągi o śr. zewn. 60-191 mm 216,00	216	m2
39 39 d.1	ST.H.19	Napełnienie układu glikolem 4,00	4	kpl.
40 40 d.1	ST.H.19	Uruchomienie układu chłodniczego (ziębniczego) 260 kW 4,00	4	kpl.