



LEGENDA:

- SYSTEM NAWIEWNY

SYSTEM WYWIEWNY

CENTRALA KLIMATYZACYJNA

WENTYLATOR DACHOWY O WYŁOCIE PIONOWYM

WENTYLATOR KANAŁOWY

TLUMIK AKUSTYCZNY

KLAPA PRZECIWPÓŻAROWA

KLIMATYZATOR JED. WEWNĘTRZNA

KLIMATYZATOR JED. ZEWNĘTRZNE AGREGAT SKRAPLAJĄCY
- ELEMENT NAWIEWNY

ELEMENT WYWIEWNY

PRZEPUSTNICA Z SIŁOWNIKIEM

PRZEPUSTNICA

PRZEPUST

CZERPNIA, WYRZUTNIA DACHOWA, WYWIETRZAK DACHOWY

CZERPNIA, WYRZUTNIA ŚCIENNA (ŻALUZJE ŚCIENNE, KLAPA NADCIŚN.)

UWAGI:

Kanady nawiewne i wylwienne izolować zgodnie z opisem technicznym.  
Miejsca przejść kanałów wentylacyjnych przez ściany i stropy należy odpowiednio uszczelniać.  
Przejścia kanałów wentylacyjnych przez przegrody o odporności ogniowej wyposażać w klapy przeciwpożarowe o odporności ogniowej równej przegrodzie.  
Elementy nawiewne i wylwienne (poza zaworami wentylacyjnymi) należy wyposażać w przepustnice.  
Elementy nawiewne i wylwienne (poza kratkami wentylacyjnymi) należy podłączyć kanałami elastycznymi, tłumiącymi.  
Kolor nawiewników, wylwieników, czerpni i wyrzutni ugodzić z architektem.  
Przed i za urządzeniami wykarzającymi organa należy zaizolować króćce elastycznie.  
Kanały went. podwieszać do konstrukcji budynku stosując standardowe zawieszki. Rozstaw zawieszki zgodnie z warunkami techn.  
W przypadku montażu sufitów podwieszanych zapewnić otwory rezerwne, umożliwiające dostęp do przepustnic regulacyjnych, klapy ppoż i otworów rezerwowych w kanałach.  
Dokładne rozmieszczenie nawiewników i wylwieników w pomieszczeniach zostanie dokonane na etapie projektu wykonawczego.  
Zachować normatywną odległość pomiędzy czerpnią a wyrzutnią.

<div>Nazwa inwestycji / adres</div> <div><b>Budowa stadionu piłkarskiego (na terenie istniejącego stadionu) przy ulicy Struga w Radomiu</b></div>			
część działki nr ewid. 78 przy ul.Andrzeja Struga / 11 Listopada i część działki nr ewid. 81 przy ul. Stanisława Zbrowskiego			
Inwestor			
<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. ul. Gabriela Narutowicza 9, 26-600 Radom</b>			
Projektant			
<div><div></div><div>ROSA-BUD S.A. 26-600 RADOM, ul. Chłopskiej 2/2 tel.(0 48) 383 51 50, fax(0 48) 384 63 00 www.radobud.pl e-mail: rosa.bud@radobud.pl</div></div> <div><div></div><div>WOJCIECH GĘSIAK STUDIO ARCHITEKTONICZNE 26-600 RADOM, ul. Chłopskiej 2/2 tel. (048) 384 55 55, (48) 383 30 13, www.wgstudio.pl e-mail: wgstudio@wgstudio.pl fax (048) 384 55 56</div></div>			
Branża		Stadium dokumentacji	
SANITARNA		PROJEKT WYKONAWCZY	
Generalny Projektant		mgr inż.arch. Wojciech Gęsiak	
Zespół projektowy		mgr inż. Jarosław Głażewski mgr inż. Mirosław Kijak	
Sprawdzający		mgr inż. Mirosław Kijak	
Treść rysunku		TRYBUNA POŁUDNIOWA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ UKŁAD WYWIEWNY - RZUT I PIĘTRA	
Data		LUTY 2017	
Nr projektu		IV	
Data Rewizji		1:100	
Nr rysunku		PW-S-IS-WM-II-12	