poziom +1

II ETAP INWESTYCJI

II ETAP INWESTYCJI

PUSTKA

LEGENDA

Lp.	Ozn.	Symbol	Moc	Strumień świetlny	Czas podtrzymu	System	Tryb pracy	Stopień IP	Montaż	Uwagi
1	ON33		173W	370lm	1H	CBS/ADS	SE	IP65	nastropowy	soczewka korytarzowa szeroka
2	ON34		173W	390lm	1H	CBS/ADS	SE	IP65	**nastropowy**	soczewka symetryczna wąska
3	ON61		176W	590lm	1H	CBS/ADS	SE	IP65	nastropowy	soczewka symetryczna szeroka
4	ON64		176W		1H	CBS/ADS	SE	IP65	**nastropowy**	soczewka symetryczna wąska
5	OP12		171W	160lm	1H	CBS/ADS	SE	IP65/20	dostropowy	soczewka korytarzowa wąska
6	OP14		171W	150lm	1H	CBS/ADS	SE	IP65/20	dostropowy	soczewka symetryczna wąska
7	OP31		173W	370lm	1H	CBS/ADS	SE	IP65/20	dostropowy	soczewka symetryczna szeroka
8	XN30		3W	350lm	1H	CBS/ADS	SE	IP65	nastropowy dostropowy	
9	ON30		371W	360lm	**1H**	CBS/ADS	SE	IP66	naścienny	soczewka asymetryczna
10	Y1		1W		1H	CBS/ADS	SA	IP44	naścienny	
11	Y2		1W		1H	CBS/ADS	SA	IP44	nastropowy	
8	Y8		1W		1H	CBS/ADS	SA	IP65	naścienny	
9	Y9		1W		1H	CBS/ADS	SA	IP65	nastropowy dostropowy	

LEGENDA			
Ozn. proj.	Blok	Nazwa	Ilość
A2		Oprawa świetlówkowa – PC 2x24W T5 E IP65 940	37 szt.
B2		Oprawa świetlówkowa – PC 2x49W T5 E IP65 940	10 szt.
F1		Oprawa świetlówkowa – 1x49W T5 MICRO-PRM E 940	58 szt.
AH		Oprawa awaryjna	5 szt.
		Czujnik ruchu hermetyczny – montaż sufitowy	7 szt.
		Drabinka kablowa	–
		Przycisk – system ramkowy	3 szt.
		Łącznik jednobiegunowy – system ramkowy	1 szt.
		Łącznik świecznikowy – system ramkowy	3 szt.
		Łącznik świecznikowy hermetyczny – system ramkowy	1 szt.
RD1.1		Rozdzielnica oświetleniowa RD1.1	1 szt.

UWAGI:
1. Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny posiadać aktualny certyfikat CNBOP.
2. Należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
3. Rozmieszczenie opraw oświetlenia kierunkowego oraz typy piktogramów należy zweryfikować na podstawie operatu ppoż. dla całego obiektu.

Nazwa inwestycji - adres

Budowa stadionu piłkarskiego
(na terenie istniejącego stadionu)
przy ulicy Struga w Radomiu

część działki nr ewid. 78 przy ul.Andrzeja Struga / 11 Listopada
i część działki nr ewid. 81 przy ul. Stanisława Zbrowskiego

Inwestor

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.
ul. Gabriela Narutowicza 9, 26-600 Radom

Projektant

ROSA-BUD S.A.
26-600 RADOM, ul. Sadowa 9
tel./fax 048/ 362 20 11, 362 20 00
www.rosabud.pl email: rosabud@rosabud.pl

WOJCIECH GĘSIAK STUDIO ARCHITEKTONICZNE
26-600 Radom, ul. Gabriela Narutowicza 9
tel. 048/ 384 06 36, 385 66 00, fax wew.wpis/kon.37
e-mail: wgsiak@wgsiak.pl, fax.048/ 384 06 36

Branża	ELEKTRYCZNA	Stadium dokumentacji	PROJEKT WYKONAWCZY
Generalny Projektant	mgr inż.arch. Wojciech Gęsiak	Nr uprawnień	WBP-II-K-8386/RA/88/83
Zespół projektowy	mgr inż. Krzysztof Filipak mgr inż. Łukasz Karaś		MAP/0131/PWOE/06
Sprawdzający	mgr inż Grzegorz Mazur		MAP/0049/PWOE/11

Treść rysunku

RZUT POZIOMU +1
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Data	LUTY 2017		Skala
Nr projektu	Data Rewizji	Nr tomu	1:200
P-628		Va	
Nr tomu			PW-S-IE-R-IB,II-02

Wszelkie prawa autorskie do niniejszej dokumentacji projektowej chronione są zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami). Kopiowanie i powielanie w całości lub części bez zgody autora zabronione.

P:\S-IE-R-IB, II-01-02 instalacje elektryczne