Druk: 2017-03-09 | Zapis: 2017-03-09 | Plik: PW-S-IE-S-IB_II-07-19 | Rozdzielnica główna RG1.3

+RG1.3

L1 L2 L3

-Q1 160A/3P 1,3,5 | -Q2 63A/3P 6A 1,3,5 | -Q3 160A/3P 50A 1,3,5 | -Q4 160A/3P REZERWA 1,3,5 | -Q5 160A/3P 63A 1,3,5

-F3 C4p

-P1 230V

-P2 230/400V kWh | -P3 230/400V kWh

-F1 25A/0,03A/APIAC | -F2 25A/0,03A/APIAC

-F4 B16A/1P | -F5 B16A/1P | -F6 B16A/1P | -F7 B16A/1P | -F8 B16A/1P | -F9 B16A/1P | -F10 B16A/1P | -F11 B16A/1P | -F12 B16A/1P | -F13 B16A/1P | -F14 B16A/1P | -F15 B16A/1P

Sygnał do BMS "POŻYCIA ROZŁĄCZNIKA"

Sygnał do BMS "USZKODZENIE OCHRONNIKA"

Sygnał do BMS "PRZEPALENIE WKŁADEK" Moduł kontroli stanu wkładek

Sygnał do BMS "ZDALNY ODCZYT"

N

PE

OCHRONNIK PRZEPIĘCIOWY

SYGNALIZACJA NAPIĘCIA

+RGNS-W9 YAKXS 4x1x50+1x25 SD-10

+RGNS

ZASILANIE
Sekcja rezerwowana

+RG1.3-W1

R1.3.1

Nr obwodu	RG1.3/R1.3.1	
Przew./ kabel	YAKXS 5x35mm2	
Opis obwodu	WLZ ROZDZIELNICA OBIEKTOWA R1.4.1	WLZ REZERWA

+RG1.3-W3 | +RG1.3-W4 | +RG1.3-W5 | +RG1.3-W6 | +RG1.3-W7 | +RG1.3-W8 | +RG1.3-W9 | +RG1.3-W10

Nr obwodu	RG1.3/G1	RG1.3/G2	RG1.3/G3	RG1.3/G4	RG1.3/G5	RG1.3/G6	RG1.3/G7	RG1.3/G8				
Przew./ kabel	N2XH-J 3x2,5mm2	N2XH-J 3x2,5mm2	N2XH-J 3x2,5mm2	N2XH-J 3x2,5mm2	N2XH-J 3x2,5mm2	N2XH-J 3x2,5mm2	N2XH-J 3x2,5mm2	N2XH-J 3x2,5mm2				
Opis obwodu	Gniazda 1f OGÓLNE	Gniazda 1f OGÓLNE	Gniazda 1f OGÓLNE	Gniazda 1f OGÓLNE	Gniazda 1f OGÓLNE	Gniazda 1f OGÓLNE	Gniazda 1f OGÓLNE	Gniazda 1f OGÓLNE	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA

L1 L2 L3 → 13.2.1

N PE → 13.2.1

UKŁAD SIECI TN-S

Samoczynne wyłączenie zasilania

Nazwa inwestycji / adres

Budowa stadionu piłkarskiego (na terenie istniejącego stadionu) przy ulicy Struga w Radomiu

część działki nr ewid. 78 przy ul.Andrzeja Struga / 11 Listopada
część działki nr ewid. 81 przy ul. Stanisława Zbrowskiego

Inwestor

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. ul. Gabriela Narutowicza 9, 26-600 Radom

Projektant

ROSA-BUD S.A.
26-600 RADOM, ul. Szarych 57
tel.(0 48) 362 07 55, fax.(0 48) 364 69 92
www.rosabud.pl email: rosabud@rosabud.pl

WOJCIECH GĘSIAK STUDIO ARCHITEKTONICZNE
26-600 RADOM ul. Chrobrego 52
tel. (048) 364 08 80, (48) 362 36 15, www.wgstudio.pl
e-mail: wgstudio@wgstudio.pl fax.(048) 364 09 96

Branża: ELEKTRYCZNA

Stadium dokumentacji: PROJEKT WYKONAWCZY

Generalny Projektant	mgr inż. arch. Wojciech Gęsiak	Nr uprawnień: WBP-II-K-8386/RA/58/83
Zespół projektowy	mgr inż. Krzysztof Filipak mgr inż. Łukasz Karaś	MAP/0131/PWOE/06 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektr. i energ. bez ograniczeń
Sprawdzający	mgr inż. Grzegorz Mazur	MAP/0049/PWOE/11 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektr. i energ. bez ograniczeń

Treść rysunku: **Schemat rozdzielnicy głównej RG1.3 ARKUSZ 1/2**

Data: LUTY 2017 | Skala: 1:1

Nr projektu	Data Rewizji	Nr tomu	Nr rysunku
P-628	2017-03-09	Va	PW-S-IE-S-IB,II- 13.1

Wszelkie prawa autorskie, które w przypadku utworu będącego projektem budowlanym mogą być wykonywane wyłącznie na podstawie pisemnej zgody ROSA-BUD S.A. (art.16 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.