

Radom dnia 27.04.2015

TT-468a/2145-0/15/TM

**TEQUM Sp. zo.o.**  
**Inżynierowie Konsultanci**  
**ul. Biskupia 1**  
**31-144 Kraków**

dotyczy: *warunków technicznych dostawy wody i odprowadzenia ścieków dla proj. hali sportowo - widowiskowej przy ul. Struga w Radomiu.*

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyżej informujemy:

1. Przyłącze wodociągowe:

- zaprojektować przebudowę istniejącego przyłącza wymieniając go na rury PE  $\phi 160$ mm PN-10,
- wodomierz zaprojektować w komorze wodomierzowej zlokalizowanej max. 3,0m. za linią rozgraniczenia ulicy po stronie posesji lub w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu proj. hali,
- za drugim zaworem odcinającym przy wodomierzu po stronie instalacji wewnętrznej należy zaprojektować zawór antyskażeniowy,
- ciśnienie dyspozycyjne w sieci wodociągowej – 0,35MPa.

2. Przyłącze kanalizacyjne

Odprowadzenie ścieków zaprojektować poprzez budowę przyłącza kanalizacyjnego w ul. Struga z włączeniem do studni rewizyjnej o rzędnych 170,80/167,02 na wysokości budynku ul. Struga 56 lub studni 170,02/167/72 (do tej studni Wodociągi Miejskie będą wykonywać modernizację istniejącego kanału sanitarnego kaminkowego  $\phi 20$ m) w chodniku na wysokości budynku Nr.61.

- kanalizację zaprojektować i wykonać z rur kamionkowych.

3. Projekt budowlany z załączonymi warunkami technicznymi oraz opinią ZUD, MZDiK przedłożyć do uzgodnienia.
4. Wykonawstwo przyłączy wod-kan. poprzez uprawnione Jednostki prowadzące działalność gospodarczą po opłaceniu kosztów włączenia i odbioru w Wodociągach Miejskich w Radomiu
5. **Dostawa wody i odbiór ścieków nastąpi po zawarciu Umowy z Wodociągami Miejskimi Sp. z o.o. w Radomiu.**

Otrzymują:

1. Adresat
2. Dział Sprzedaży
3. A/a

WICEPREZES ZARZĄDU  
DS. TECHNICZNYCH

mgr inż. Paweł Olszewski